

## **Przedmiar robót**

Budowa: **PROJEKT AMBULATORIJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ, PRACOWNI ENDOSKOPII, APTEKI SZPITALNEJ I POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY**

Lokalizacja: **DZIAŁKA NR EWID. 560/27, OBRĘB 0001, PRZY UL. ZACHODNIEJ 6 W ŁĘCZYCY**

Inwestor: **ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY  
UL. ZACHODNIA 6, 99-100 ŁĘCZYCA**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Pracownia Projektowo-Inżynierska  
EUROPROJEKT  
Dr inż. Ewa Piątek-Sierek  
ul. Miedzyńska 6, 85-373 Bydgoszcz**

Wartość kosztorysu: **zł**

## Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Niniejsze opracowanie obejmujące projekt polegający na przebudowie fragmentu jednego z oddziałów w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy - oddziału położniczego i neonatologicznego.

Oddział nie zmieni swojego przeznaczenia oraz charakteru udzielanych świadczeń. Celem przebudowy jest dostosowanie do obowiązujących przepisów, poprawa komfortu i standardu obsługi pacjentów oraz dostosowanie pomieszczeń do aktualnych warunków higieniczno-sanitarnych.

Po przeprowadzonych pracach znajdować się będą: 5 sal łóżkowych przeznaczonych łącznie dla 7 pacjentów (3 pokoje z łazienkami, 2 pokoje ze wspólną łazienką zlokalizowana na korytarzu).

W bloku objętym opracowaniem znajdują się również 2 przechodnie sale porodowe z wspólną łazienką.

Na terenie oddziału łącznie przebywać będzie do 15 osób zatrudnionych (praca w systemie dwuzmianowym 7-21, 21-7. Na jednej zmianie planuje się przebywanie 5-10 lekarzy, 8 osób personelu pomocniczego wraz ze studentami). Maksymalna liczba osób przebywających (wliczając pacjentów) to 25 osób (15 pracowników + 7 pacjentów).

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys			
1	Rozdział	<b>1. Apteka szpitalna</b>		
1.1	Element	<b>Rozbiórka</b>		
1.1.1	KNR 201/109/2 analogia	Wydzielenie składowiska materiałów	ha	0,003000
1.1.2	KNR 225/307/1 (2) analogia	Zabezpieczenie placu budowy	m2	300,000000
1.1.3	KNNR 3/301/1	Rozbiórka ścian wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(4,76+5,75+2,83+1,2+5,75+5,75+2,2+2,62+1)*3,4*0,12$		12,998880
		RAZEM:	m3	12,998880
1.1.4	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	163,000000
1.1.5	KNR 401/811/7	Rozebranie okładzin ściennych z płytek na zaprawie cementowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(11+13)*1,5-(1*1,7*2)-(1,5*0,9*3)$		28,550000
		RAZEM:	m2	28,550000
1.1.6	KNR 19/928/11 (1)	Demontaż stolarki drzwiowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$17*0,9*2,1$		32,130000
		RAZEM:	m2	32,130000
1.1.7	KNNRW 3/607/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(17,1+14,2+12,4+13+8,1+9,5+10,4+11,9+7+35+18,3+6,2+8,5+13,5+13,8+12,5+17,7+9,6)*3,3$		787,710000
		RAZEM:	m2	787,710000
1.1.8	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$13+(28,5*0,03)$		13,855000
		RAZEM:	m3	13,855000
1.1.9	KNR 404/1101/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$13+(28,5*0,03)$		13,855000
		RAZEM:	m3	13,855000
1.1.10	Kalkulacja własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$32,1*0,5$		16,050000
		RAZEM:	m3	16,050000
1.2	Element	<b>Remont</b>		
1.2.1	KNR 35/128/28 analogia	Zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez ściany oddzielenia pożarowego	kpl	1,000000
1.2.2	ZKNR C 1/101/1	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien, drzwi folią malarską		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$5*1,7*1,7$		14,450000
		RAZEM:	m2	14,450000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.2.3	KNR 14/2010/6 (1)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych impregnowana "wodoodporna"		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,5+1,6+1,6+1,8+5,75+1,9)*3,3+(12,9+3+4,4+4,4+4,5+4,4+2+9)*3,9-(12*2*1)-(4*0,8*0,8)		200,675000
		RAZEM:	200,675000	m2
1.2.4	KNR 202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3*1,2		3,600000
		RAZEM:	3,600000	m
1.2.5	KNR 202/107/1	Ściany budynków - zamurowania otworów Krotność=2	m2	0,800000
1.2.6	KNNR 3/608/1 (1)	Pokrycie ścian - płytki ceramiczne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(17,1+14,2+12,4+13+8,1+9,5+10,4+11,9+7+35+18,3+6,2+8,5+13,5+13,8+12,5+17,7+9,6)*1,5-(35*1,5*1)-(0,7*1,7*5)		299,600000
		RAZEM:	299,600000	m2
1.2.7	TZKNBK 7/105/2	Izolacja przeciwwilgociowa (pokrycie podłogi i ściany na całej wysokości pomieszczeń higienicznych) Krotność=1,2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(14,2+8,1+9,5+7+6,2+8,6+13,4)*1,5-(11*1,5*1)+(9+3,9+5,6+3,1+2,3+4,4+8,5)		120,800000
		RAZEM:	120,800000	m2
1.2.8	KNR 202/815/1	Gładz gipsowa na ścianach Krotność=2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(17,1+14,2+12,4+13+8,1+9,5+10,4+11,9+7+35+18,3+6,2+8,5+13,5+13,8+12,5+17,7+9,6)*1,8-(35*0,5*1)-(1*1,7*5)		403,660000
		RAZEM:	403,660000	m2
1.2.9	KNNRW 3/1003/ 1 analogia	Grunтовanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(17,1+14,2+12,4+13+8,1+9,5+10,4+11,9+7+35+18,3+6,2+8,5+13,5+13,8+12,5+17,7+9,6)*1,8-(35*0,5*1)-(1*1,7*5)		403,660000
		RAZEM:	403,660000	m2
1.2.10	KNNRW 3/1003/1	Pokrycie ścian - farba lateksowa, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(17,1+14,2+12,4+13+8,1+9,5+10,4+11,9+7+35+18,3+6,2+8,5+13,5+13,8+12,5+17,7+9,6)*1,8-(35*0,5*1)-(1*1,7*5)		403,660000
		RAZEM:	403,660000	m2
1.2.11	KNR BC 3/510/1	Posadzki z płytek gresowych układanych metodą regularną na klej cienkowarstwowy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		140,6		140,600000
		RAZEM:	140,600000	m2
1.2.12	DC 19/103/2	Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą		
		Wyliczenie ilości robót:		
		140,6		140,600000
		RAZEM:	140,600000	m2
1.2.13	KNR 728/305/1	Naprawa tynków, do 0,5 m2 Krotność=0,01		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(17,1+14,2+12,4+13+8,1+9,5+10,4+11,9+7+35+18,3+6,2+8,5+13,5+13,8+12,5+17,7+9,6)*1,8-(35*0,5*1)-(1*1,7*5)		403,660000
		RAZEM:	403,660000	miejsce
1.2.14	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszany higieniczny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		140,6		140,600000
		RAZEM:	140,600000	m2
1.2.15	DC 18/702/1 (1)	Ochrona narożników zewnętrznych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4*1,5		6,000000
		RAZEM:	6,000000	m
1.2.16	Kalkulacja własna	Taśmy ochronne winylowe do ścian	kpl	1,000000
1.2.17	Kalkulacja własna	Test systemów zabezpieczenia ppoż. po wykonanym remoncie wykonanym przez certyfikowaną Jednostkę wraz ze sporządzeniem prostokółu	kpl	1,000000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.2.18	Kalkulacja własna	Uzupełnienie sztablatur i malatur towarzyszących robotom budowlanym	kpl	1,000000
1.2.19	Kalkulacja własna	Utylizacja wraz z wywozem na legalne składowisko	m2	50,000000
1.2.20	Kalkulacja własna	Kłapa rewizyjna wraz z montażem	kpl	1,000000
1.2.21	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,9*2,05	1,845000	
		RAZEM:	1,845000	m2
1.2.22	KNRW 202/102 2/1 analogia	Skrzydła drzwiowe HPL		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*2*0,9	3,600000	
		RAZEM:	3,600000	m2
1.2.23	KNRW 202/1040/1	Drzwi aluminiowe, 1-skrzydłowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		14*2,05*1	28,700000	
		RAZEM:	28,700000	m2
1.2.24	KNRW 202/1040/4	Drzwi i ścianki aluminiowe,szkolne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3*1*2,05	6,150000	
		RAZEM:	6,150000	m2
1.2.25	KNRW 202/1039/1	Okna podawcze		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5*0,8*0,8	3,200000	
		RAZEM:	3,200000	m2
1.2.26	Kalkulacja własna	Ewentualne wzmocnienie konstrukcji pod centrale wentylacyjne wraz z wykonaniem i zabezpieczeniem przejść	kpl	1,000000
1.3	Element	<b>Wyposażenie</b>		
1.3.1	Kalkulacja własna	Stół wraz z 3 krzesłami	kpl	1,000000
1.3.2	Kalkulacja własna	Szafka stojąca wraz z montażem	kpl	2,000000
1.3.3	Kalkulacja własna	Biurko + krzesło wraz z zestawem komputerowym	kpl	3,000000
1.3.4	Kalkulacja własna	Szafa na dokumenty	SZt	2,000000
1.3.5	Kalkulacja własna	Naczynia i utensylia recepturowe,odpowiednio oznakowane, do przygotowywania leków recepturowych z wydzieleniem naczyń i utensyliów dla środków z grupy bardzo silnie działających	kpl	1,000000
1.3.6	Kalkulacja własna	Szkło do przygotowywania leków recepturowych	kpl	1,000000
1.3.7	Kalkulacja własna	Łoża recepturowa kryta tworzywem łatwo zmywalnym, odpornym na chemikalia	SZt	1,000000
1.3.8	Kalkulacja własna	Wagi wielozakresowe	SZt	2,000000
1.3.9	Kalkulacja własna	Termometry i higrometry	SZt	6,000000
1.3.10	Kalkulacja własna	Wieszaki ubraniowe	SZt	4,000000
1.3.11	Kalkulacja własna	Kosz na śmieci	SZt	5,000000
1.3.12	Kalkulacja własna	Autoklaw	SZt	1,000000
1.3.13	Kalkulacja własna	stoł kryty tworzywem łatwo zmywalnym, odpornym na chemikali	SZt	1,000000
1.3.14	Kalkulacja własna	stoł laboratoryjny	SZt	1,000000
1.3.15	Kalkulacja własna	aparatura do rozpuszczania, saczenia i rozlewania kropli ocznych oraz do sporządzania innych leków jałowych	SZt	1,000000
1.3.16	Kalkulacja własna	łóża do sporządzania leków w warunkach aseptycznych	SZt	1,000000
1.3.17	Kalkulacja własna	szafy magazynowe zamykane lub regały oraz łatwo zmywalne podesty		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,000000+8+8+6	24,000000	
		RAZEM:	24,000000	SZt

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.3.18	Kalkulacja własna	Lodówka z urządzeniem do pomiaru temperatury, przeznaczona wyłącznie do przechowywania leków;	SZt	3,000000
1.3.19	Kalkulacja własna	Szafka kuchenna stojąca wraz z montażem	kpl	1,000000
1.3.20	Kalkulacja własna	Szafka kuchenna wisząca wraz z montażem	kpl	1,000000
1.3.21	Kalkulacja własna	Lodówka podblatowa wraz z montażem	szt	2,000000
1.3.22	Kalkulacja własna	Szafy ekspedycyjne zamykane do wysokości co najmniej 60 cm od podłogi;	SZt	4,000000
1.3.23	Kalkulacja własna	stoł ekspedycyjny	Szt	1,000000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	<b>2. Poradnie lekarskie</b>		
2.1	Element	<b>Rozbiórka</b>		
2.1.1	KNR 202/2005/1	Okładziny systemowe z płyt ognioochronnych, klejone, rozwiązanie systemowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(10,3+3,75+10,2)*2,91-(2*1)		68,567500
		RAZEM:	m2	68,567500
2.1.2	KNR 201/109/2 analogia	Wydzielenie składowiska materiałów	ha	0,003000
2.1.3	KNR 225/307/1 (2) analogia	Zabezpieczenie placu budowy	m2	300,000000
2.1.4	ZNPP 12/3001/1 analogia	Przenoszenie i zabezpieczanie mebli oraz urządzeń	kpl	1,000000
2.1.5	KNNR 3/301/1	Rozbiórka ścian wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(4,5+1+1+4,5+4,5+3+3,2+1,5+4+2,06+2,06+2+2+1,85+1+1,4+2+4,4+1,84)*0,12*2,9		16,637880
		RAZEM:	m3	16,637880
2.1.6	KNR 401/811/7	Rozebranie okładzin ściennych z płytek na zaprawie cementowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(24+14)*2		76,000000
		RAZEM:	m2	76,000000
2.1.7	KNR 401/817/1	rozebranie posadzek z tworzyw sztucznych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		410-16		394,000000
		RAZEM:	m2	394,000000
2.1.8	KNR 19/928/11 (1)	Demontaż stolarki drzwiowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		30*2*1		60,000000
		RAZEM:	m2	60,000000
2.1.9	KNNRW 3/607/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(24+16,1+14+5,1+23,4+13,8+21,4+20,5+99,6+16,8+14,3+21,5+13+17,8+22+14,6+14,7+6,6)*2,9-(44*1,7*1,1)-(1,6*2)-(52*2*1)		910,200000
		RAZEM:	m2	910,200000
2.1.10	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		16,7+910*0,01		25,800000
		RAZEM:	m3	25,800000
2.1.11	KNR 404/1101/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1'km) samochodem ciężarowym skrzyniowym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		16,7+910*0,01		25,800000
		RAZEM:	m3	25,800000
2.1.12	Kalkulacja własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		60*0,05		3,000000
		RAZEM:	m3	3,000000
2.2	Element	<b>Remont</b>		
2.2.1	KNR 35/128/28 analogia	Zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez ściany oddzielenia pożarowego	kpl	1,000000
2.2.2	ZKNR C 1/101/1	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien, drzwi folią malarską		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(44*1,7*1,1)		82,280000
		RAZEM:	m2	82,280000
2.2.3	KNR 14/2010/6 (1)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych impregnowana "wodoodporna"		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3+2,1+2,5+4,3+4,3+4,3+1+1+3,8+5+1+3,8+1+3)*2,91-(4*2)		108,691000
		RAZEM:	m2	108,691000
2.2.4	KNR 14/2010/6 (1) analogia	Ścianka z pustaków szklanych do 2 m wysokości		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,8*2		5,600000
		RAZEM:	m2	5,600000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.2.5	KNR 202/126/5	Otworki w ścianach murowanych, ułożenie nadproży		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7*1,2	8,400000	
		RAZEM:	8,400000	m
2.2.6	KNR 202/107/1	Ściany budynków - zamurowania otworów		
		Krotność=2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,2*2	0,400000	
		RAZEM:	0,400000	m2
2.2.7	KNNR 3/608/1	Pokrycie ścian - wykładzina PCV do wysokości 2 m		
		(1)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(10,1+10+7,6+9,5+6,6)*2-(6*1*2)+(11*3*2)+(2,5*2)+(2,1*2)	150,800000	
		RAZEM:	150,800000	m2
2.2.8	TZKNBK 7/105/2	Izolacja przeciwwilgociowa (pokrycie podłogi i ściany na całej wysokości pomieszczeń higienicznych)		
		Krotność=1,2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(10,1+10+7,6+9,5+6,6)*2-(6*1*2)+(11*3*2)+(2,5*2)+(2,1*2)+(6,1+5,5+3,4+5,3+17,4+19,1+19,5+13+14,3+14,3+20,3+22,3+13,8+25,8+14,1+14,2+29,2)	408,400000	
		RAZEM:	408,400000	m2
2.2.9	KNR 202/815/1	Gładź gipsowa na ścianach		
		Krotność=2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(24+16,1+14+5,1+23,4+13,8+21,4+20,5+99,6+16,8+14,3+21,5+13+17,8+22+14,6+14,7+6,6)*2,9-(44*1,7*1,1)-(1,6*2)-(52*2*1)-(11*3*2)-(2,5*2)-(2,1*2)+(10,1+10+7,6+9,5+6,6)*0,9	874,420000	
		RAZEM:	874,420000	m2
2.2.10	KNNRW 3/1003/1	analogia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(24+16,1+14+5,1+23,4+13,8+21,4+20,5+99,6+16,8+14,3+21,5+13+17,8+22+14,6+14,7+6,6)*2,9-(44*1,7*1,1)-(1,6*2)-(52*2*1)-(11*3*2)-(2,5*2)-(2,1*2)+(10,1+10+7,6+9,5+6,6)*0,9	874,420000	
		RAZEM:	874,420000	m2
2.2.11	KNNRW 3/1003/1	Pokrycie ścian - farba lateksowa, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(24+16,1+14+5,1+23,4+13,8+21,4+20,5+99,6+16,8+14,3+21,5+13+17,8+22+14,6+14,7+6,6)*2,9-(44*1,7*1,1)-(1,6*2)-(52*2*1)-(11*3*2)-(2,5*2)-(2,1*2)+(10,1+10+7,6+9,5+6,6)*0,9	874,420000	
		RAZEM:	874,420000	m2
2.2.12	DC 19/103/2	Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą		
		Wyliczenie ilości robót:		
		410-16	394,000000	
		RAZEM:	394,000000	m2
2.2.13	KNR 401/818/5	Posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		410-16	394,000000	
		RAZEM:	394,000000	m2
2.2.14	KNR 401/818/3	analogia		
2.2.15	KNR 728/305/1	Naprawa tynków, do 0,5 m2		
		Krotność=0,01		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(24+16,1+14+5,1+23,4+13,8+21,4+20,5+99,6+16,8+14,3+21,5+13+17,8+22+14,6+14,7+6,6)*2,9-(44*1,7*1,1)-(1,6*2)-(52*2*1)	910,200000	
		RAZEM:	910,200000	miejsce
2.2.16	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszane higieniczne		
2.2.17	DC 18/702/1 (1)	Ochrona narożników zewnętrznych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		79*2,9	229,100000	
		RAZEM:	229,100000	m

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.2.18	Kalkulacja własna	Taśmy ochronne winylowe do ścian	kpl	1,000000
2.2.19	Kalkulacja własna	Zamocowanie odbojoporęczy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,5+3+2+5+3,5+4+3+3,5+2+3,5		31,000000
		RAZEM:		31,000000
			m	31,000000
2.2.20	Kalkulacja własna	Test systemów zabezpieczenia ppoż. po wykonanym remoncie wykonanym przez certyfikowaną Jednostkę wraz ze sporządzeniem protokołu	kpl	1,000000
2.2.21	Kalkulacja własna	Uzupełnienie sztablatur i malatur towarzyszących robotą budowlanych	kpl	1,000000
2.2.22	Kalkulacja własna	Utylizacja wraz z wywozem na legalne składowisko	m2	50,000000
2.2.23	KNR 19/1024/5 (2) analogia	Nawiewniki okienne wraz z montażem	kpl	44,000000
2.2.24	Kalkulacja własna	Rolety wewnętrzne i moskitiery wraz z montażem	szt	44,000000
2.2.25	Kalkulacja własna	Kłapa rewizyjna wraz z montażem	kpl	2,000000
2.2.26	KNKRB 2/1001/3	Montaż drzwi ppoż. EI 60		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(1,7*2,05)+(1,1*2,05)		5,740000
		RAZEM:		5,740000
			m2	5,740000
2.2.27	KNRW 202/1039/1	Okna podawcze		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(1,1*0,8)+(0,9*0,8)		1,600000
		RAZEM:		1,600000
			m2	1,600000
2.2.28	KNRW 202/102 2/1 analogia	Skrzydła drzwiowe HPL		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*2*0,9		3,600000
		RAZEM:		3,600000
			m2	3,600000
2.2.29	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(17*2,05*1)+(4*1*2,05)+(3*1,1*2)		49,650000
		RAZEM:		49,650000
			m2	49,650000
2.2.30	KNRW 202/1040/4	Drzwi i ścianki aluminiowe,szkolne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,6*2,05		3,280000
		RAZEM:		3,280000
			m2	3,280000
2.2.31	KNKRB 2/1001/3	Montaż okna aluminiowego		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,4*1,5		2,100000
		RAZEM:		2,100000
			m2	2,100000
2.3	Element	<b>Wypośażenie</b>		
2.3.1	Kalkulacja własna	Zabudowa: szafki dole, górne, pojemnik na ręczniki papierowe wraz z montażem	kpl	12,000000
2.3.2	Kalkulacja własna	Kosz na śmieci	SZt	12,000000
2.3.3	Kalkulacja własna	Biurko + krzesło wraz z zestawem komputerowym	kpl	17,000000
2.3.4	Kalkulacja własna	Kozetka Lekarska wraz z taboretym medycznym	SZt	11,000000
2.3.5	Kalkulacja własna	Krzesła poczekalni		
	Wyliczenie ilości robót:			
		17,000000+8		25,000000
		RAZEM:		25,000000
			SZt	25,000000
2.3.6	Kalkulacja własna	Wypośażenie pomieszczenia porządkowego	kpl	1,000000
2.3.7	Kalkulacja własna	Wypośażenie pomieszczenia brudownika	kpl	1,000000
2.3.8	Kalkulacja własna	Szafka kuchenna stojąca wraz z montażem	kpl	1,000000
2.3.9	Kalkulacja własna	Szafka kuchenna wisząca wraz z montażem	kpl	1,000000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.3.10	Kalkulacja własna	Lodówka podblatowa wraz z montażem	szt	2,000000
2.3.11	Kalkulacja własna	Szafka ubraniowa	kpl	3,000000
2.3.12	Kalkulacja własna	Szafa na dokumenty	SZt	5,000000
2.3.13	Kalkulacja własna	Kurtyna powietrzna	SZt	1,000000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Rozdział	<b>3. Poradnia endoskopii</b>		
3.1	Element	<b>Rozbiórka</b>		
3.1.1	KNR 202/2005/1	Okładziny systemowe z płyt ognioochronnych, klejone, rozwiązanie systemowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(6,3*2,98)-(4*1*1,7)		11,974000
		RAZEM:	m2	11,974000
3.1.2	KNR 201/109/2 analogia	Wydzielenie składowiska materiałów	ha	0,003000
3.1.3	KNR 225/307/1 (2) analogia	Zabezpieczenie placu budowy	m2	300,000000
3.1.4	ZNPP 12/3001/1 analogia	Przenoszenie i zabezpieczanie mebli oraz urządzeń	kpl	1,000000
3.1.5	KNR 225/307/1 (2) analogia	Wydzielenie i zabezpieczenie funkcjonującej części oddziału	m2	300,000000
3.1.6	KNNR 3/301/1	Rozbiórka ścian wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(4,93+3,3+4,6+2+7,3+5,5+1,2)*2,98*0,15		12,887010
		RAZEM:	m3	12,887010
3.1.7	KNR 401/811/7	Rozebranie okładzin ściennych z płytek na zaprawie cementowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(19,5+25,5)*2		90,000000
		RAZEM:	m2	90,000000
3.1.8	KNR 401/817/1	rozebranie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	100,100000
3.1.9	KNR 19/928/11 (1)	Demontaż stolarki drzwiowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7*2*1+3*1*1,7		19,100000
		RAZEM:	m2	19,100000
3.1.10	KNNRW 3/607/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(28,3+19,5+7+22,2+10,7+14,7)*2,98-(14*1*1,7)-(25*1*2)		231,352000
		RAZEM:	m2	231,352000
3.1.11	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		13+9*0,02		13,180000
		RAZEM:	m3	13,180000
3.1.12	KNR 404/1101/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		19,1*0,5		9,550000
		RAZEM:	m3	9,550000
3.1.13	Kalkulacja własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		13,18+9,55		22,730000
		RAZEM:	m3	22,730000
3.2	Element	<b>Remont</b>		
3.2.1	KNR 35/128/28 analogia	Zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez ściany oddzielenia pożarowego	kpl	1,000000
3.2.2	ZKNR C 1/101/1	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien, drzwi folią malarską		
		Wyliczenie ilości robót:		
		14*1*1,7		23,800000
		RAZEM:	m2	23,800000
3.2.3	KNR 14/2010/6 (1)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych impregnowana "wodoodporna"		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,98*(11,75+1+5,36+2,68+2,4+1,9+2,8)		83,112200
		RAZEM:	m2	83,112200
3.2.4	KNR 202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*1,5		3,000000
		RAZEM:	m	3,000000
3.2.5	KNR 202/107/1	Ściany budynków - zamurowania otworów Krotność=2	m2	0,300000
3.2.6	KNNR 3/608/1 (1)	Pokrycie ścian - wykładzina PCV do wysokości 2 m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(11,7+8,6+7,07+2,5+2)*2-(5*1*2)		53,740000
		RAZEM:	m2	53,740000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.2.7	TZKNBK 7/105/2	Izolacja przeciwwilgociowa (pokrycie podłogi i ściany na całej wysokości pomieszczeń higienicznych) Krotność=1,2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(11,7+8,6+7,07+2,5+2)*2-(5*1*2)+18,4+7,3+25,8+3+4,5		112,740000
		RAZEM:		112,740000
			m2	112,740000
3.2.8	KNR 202/815/1	Gładź gipsowa na ścianach Krotność=2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(28,3+19,5+7+22,2+10,7+14,7)*2,98-(14*1*1,7)-(25*1*2)+ (11,7+8,6+7,07)*0,98		258,174600
		RAZEM:		258,174600
			m2	258,174600
3.2.9	KNNRW 3/1003/ 1 analogia	Gruntowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(28,3+19,5+7+22,2+10,7+14,7)*2,98-(14*1*1,7)-(25*1*2)+ (11,7+8,6+7,07)*0,98		258,174600
		RAZEM:		258,174600
			m2	258,174600
3.2.10	KNNRW 3/1003/1	Pokrycie ścian - farba lateksowa, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(28,3+19,5+7+22,2+10,7+14,7)*2,98-(14*1*1,7)-(25*1*2)+ (11,7+8,6+7,07)*0,98		258,174600
		RAZEM:		258,174600
			m2	258,174600
3.2.11	DC 19/103/2	Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą		
		Wyliczenie ilości robót:		
		101,1		101,100000
		RAZEM:		101,100000
			m2	101,100000
3.2.12	KNR 401/818/5	Posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV	m2	101,100000
3.2.13	KNR 728/305/1	Naprawa tynków, do 0,5 m2 Krotność=0,01		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(28,3+19,5+7+22,2+10,7+14,7)*2,98-(14*1*1,7)-(25*1*2)+ (11,7+8,6+7,07)*0,98		258,174600
		RAZEM:		258,174600
			miejsce	258,174600
3.2.14	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszany higieniczny	m2	101,100000
3.2.15	DC 18/702/1 (1)	Ochrona narożników zewnętrznych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4*2,98		11,920000
		RAZEM:		11,920000
			m	11,920000
3.2.16	Kalkulacja własna	Taśmy ochronne winylowe do ścian	kpl	1,000000
3.2.17	Kalkulacja własna	Test systemów zabezpieczenia ppoż. po wykonanym remoncie wykonanym przez certyfikowaną Jednostkę wraz ze sporządzeniem prostokołu	kpl	1,000000
3.2.18	Kalkulacja własna	Uzupełnienie sztablatur i malatur towarzyszących robotą budowlanych	kpl	1,000000
3.2.19	Kalkulacja własna	Utylizacja wraz z wywozem na legalne składowisko	m2	50,000000
3.2.20	KNR 19/1024/5 (2) analogia	Nawiewniki okienne wraz z montażem	kpl	14,000000
3.2.21	Kalkulacja własna	Rolety wewnętrzne i moskitiery wraz z montażem	szt	14,000000
3.2.22	Kalkulacja własna	Kłapa rewizyjna wraz z montażem	kpl	2,000000
3.2.23	KNKRB 2/1001/3	Montaż drzwi ppoż. EI 60		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1*1,2*2,05		2,460000
		RAZEM:		2,460000
			m2	2,460000
3.2.24	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*1*2,05		4,100000
		RAZEM:		4,100000
			m2	4,100000
3.2.25	KNRW 202/1040/1	Drzwi aluminiowe, 1-skrzydłowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(4*1,2*2,05)+(3*1*2,05)+(1,1*2,05)		18,245000
		RAZEM:		18,245000
			m2	18,245000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.2.26	KNRW 202/103 9/1 analogia	Okna z pustaków szklanych EI120		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1*1,7*3		5,100000
		RAZEM:		5,100000
			m2	5,100000
3.2.27	Kalkulacja własna	Ewentualne wzmocnienie konstrukcji pod centrale wentylacyjne wraz z wykonaniem i zabezpieczeniem przejść	kpl	1,000000
3.3	Element	<b>Wyposażenie</b>		
3.3.1	Kalkulacja własna	Zabudowa: szafki dole, górne, pojemnik na ręczniki papierowe wraz z montażem	kpl	2,000000
3.3.2	Kalkulacja własna	Kosz na śmieci	SZt	4,000000
3.3.3	Kalkulacja własna	Biurko + krzesło wraz z zestawem komputerowym	kpl	2,000000
3.3.4	Kalkulacja własna	Kozetka Lekarska do oddziału endoskopii	SZt	2,000000
3.3.5	Kalkulacja własna	Łóżko do pokoju wybudzeń	SZt	1,000000
3.3.6	Kalkulacja własna	Szafa na dokumenty	SZt	2,000000
3.3.7	Kalkulacja własna	Szafa na endoskop	SZt	2,000000
3.3.8	Kalkulacja własna	Gastroskop	SZt	2,000000
3.3.9	Kalkulacja własna	Kolonoskop	SZt	2,000000
3.3.10	Kalkulacja własna	wózka do transportu endoskopów	SZt	2,000000
3.3.11	Kalkulacja własna	Automatyczna myjnia-dezynfektor	SZt	1,000000
3.3.12	Kalkulacja własna	Zabudowa meblowa pomieszczenia zmywalni	SZt	1,000000
3.3.13	Kalkulacja własna	Krzesła poczekalni	SZt	2,000000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	Rozdział	<b>4. Część administracyjno-biurowa</b>		
4.1	Element	<b>Rozbiórka</b>		
4.1.1	KNR 201/109/2 analogia	Wydzielenie składowiska materiałów	ha	0,003000
4.1.2	KNR 225/307/1 (2) analogia	Zabezpieczenie placu budowy	m2	300,000000
4.1.3	KNNR 3/301/1	Rozbiórka ścian wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(6,4+4+1+4+1,4+1,4+1,4+1,4+3,9+3,9)*3,5*0,12		12,096000
		RAZEM:		12,096000
			m3	12,096000
4.1.4	KNR 19/928/11 (1)	Demontaż stolarki drzwiowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4*2*1		8,000000
		RAZEM:		8,000000
			m2	8,000000
4.1.5	KNNRW 3/601/1	Odbicie tynków		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(25,4+16,6+15+15,3+18,4+80+18,7+14,2+12,3+15,2+16,6+19,7+13,7+13,4+8,1+38,4+11+15,2)*3,5-(13*1,5*1,7)-(1,7*0,8*2)-(0,85*0,8)-(47*2*1)		1 154,650000
		RAZEM:		1 154,650000
			m2	1 154,650000
4.1.6	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12+1154*0,01		23,540000
		RAZEM:		23,540000
			m3	23,540000
4.1.7	KNR 404/1101/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1' km)	m3	24,000000
4.1.8	Kalkulacja własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8*0,5		4,000000
		RAZEM:		4,000000
			m3	4,000000
4.1.9	KNR 404/301/4	Rozebranie podłoża, grubości ponad 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		424,300000*0,18		76,374000
		RAZEM:		76,374000
			m3	76,374000
4.1.10	KNR 401/104/1	Wykopy - pogłębianie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		424,300000*0,2		84,860000
		RAZEM:		84,860000
			m3	84,860000
4.1.11	KNR 404/1101/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1' km)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		77+85		162,000000
		RAZEM:		162,000000
			m3	162,000000
4.2	Element	<b>Remont</b>		
4.2.1	KNR 35/128/28 analogia	Zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez ściany oddzielenia pożarowego	kpl	1,000000
4.2.2	Kalkulacja własna	Likwidacja kanału samochodowego	kpl	1,000000
4.2.3	KNR 202/1101/7 (4)	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek	m3	424,300000
4.2.4	KNR 202/607/1	Hydroizolacja	m2	424,300000
4.2.5	KNR 202/1101/1 (1)	Chudy beton		
		Wyliczenie ilości robót:		
		424,300000*0,1		42,430000
		RAZEM:		42,430000
			m3	42,430000
4.2.6	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne powłokowe bitumiczne	m2	424,300000
4.2.7	KNR 202/609/2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt PIR	m2	424,300000
4.2.8	KNR 202/607/1	Folia budowlana	m2	424,300000
4.2.9	KNR 202/1101/1 (1)	Wylewka betonowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		424,300000*0,05		21,215000
		RAZEM:		21,215000
			m3	21,215000
4.2.10	ZKNR C 1/101/1	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien, drzwi folią malarską		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(13*1,5*1,7)-(1,7*0,8*2)-(0,85*0,8)		29,750000
		RAZEM:		29,750000
			m2	29,750000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.2.11	KNR 14/2010/6 (1)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych impregnowana "wodoodporna"		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,5*(6,45+4,92+3,4+5,45+1,6+1,4+1+3,2+2,2+3,9+3,9+2+17,51+5,3+5,3+2,1+2,1+2,06+5,95+1,44+7,35+2,9)-(17*2*1)	286,005000	
		RAZEM:	286,005000	m2
				286,005000
4.2.12	KNR 202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6*1,5	9,000000	
		RAZEM:	9,000000	m
				9,000000
4.2.13	KNR 202/122/1	Kominy w budynkach, wieloprzewodowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,15+1,77+1,2)*4,5	18,540000	
		RAZEM:	18,540000	m3
				18,540000
4.2.14	KNR 202/107/1	Ściany budynków - замуrowania otworów Krotność=2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,3	1,300000	
		RAZEM:	1,300000	m2
				1,300000
4.2.15	KNNR 3/608/1 (1)	Pokrycie ścian - wykładzina PCV do wysokości 2 m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(16+9,4+9,4+7,4+8+7,4)*2-(8*1*2)	99,200000	
		RAZEM:	99,200000	m2
				99,200000
4.2.16	TZKNBK 7/105/2	Izolacja przeciwwilgociowa (pokrycie podłogi i ściany na całej wysokości pomieszczeń higienicznych) Krotność=1,2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(16+9,4+9,4+7,4+8+7,4)*2-(8*1*2)+9+8,9+8,9+4+2,2	132,200000	
		RAZEM:	132,200000	m2
				132,200000
4.2.17	KNR 202/802/1 (1)	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, ściany i słupy, Krotność=2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(25,4+16,6+15+15,3+18,4+80+18,7+14,2+12,3+15,2+16,6+19,7+13,7+13,4+8,1+38,4+11+15,2)*3,5-(13*1,5*1,7)-(1,7*0,8*2)-(0,85*0,8)-(47*2*1)+(16+9,4+9,4+7,4+8+7,4)*1,5	1 241,050000	
		RAZEM:	1 241,050000	m2
				1 241,050000
4.2.18	KNR 1901/1314/ 8 analogia	Mycie i czyszczenie ścian Krotność=2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(25,4+16,6+15+15,3+18,4+80+18,7+14,2+12,3+15,2+16,6+19,7+13,7+13,4+8,1+38,4+11+15,2)*3,5-(13*1,5*1,7)-(1,7*0,8*2)-(0,85*0,8)-(47*2*1)+(16+9,4+9,4+7,4+8+7,4)*1,5	1 241,050000	
		RAZEM:	1 241,050000	m2
				1 241,050000
4.2.19	KNR 202/815/1	Gładź gipsowa na ścianach Krotność=2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(25,4+16,6+15+15,3+18,4+80+18,7+14,2+12,3+15,2+16,6+19,7+13,7+13,4+8,1+38,4+11+15,2)*3,5-(13*1,5*1,7)-(1,7*0,8*2)-(0,85*0,8)-(47*2*1)+(16+9,4+9,4+7,4+8+7,4)*1,5	1 241,050000	
		RAZEM:	1 241,050000	m2
				1 241,050000
4.2.20	KNNRW 3/1003/ 1 analogia	Grunтовanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(25,4+16,6+15+15,3+18,4+80+18,7+14,2+12,3+15,2+16,6+19,7+13,7+13,4+8,1+38,4+11+15,2)*3,5-(13*1,5*1,7)-(1,7*0,8*2)-(0,85*0,8)-(47*2*1)+(16+9,4+9,4+7,4+8+7,4)*1,5	1 241,050000	
		RAZEM:	1 241,050000	m2
				1 241,050000
4.2.21	KNNRW 3/1003/1	Pokrycie ścian - farba lateksowa, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(25,4+16,6+15+15,3+18,4+80+18,7+14,2+12,3+15,2+16,6+19,7+13,7+13,4+8,1+38,4+11+15,2)*3,5-(13*1,5*1,7)-(1,7*0,8*2)-(0,85*0,8)-(47*2*1)+(16+9,4+9,4+7,4+8+7,4)*1,5	1 241,050000	
		RAZEM:	1 241,050000	m2
				1 241,050000
4.2.22	DC 19/103/2	Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą	m2	424,300000
4.2.23	KNR 401/818/5	Posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV	m2	424,300000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.2.24	KNR 728/305/1	Naprawa tynków, do 0,5 m2 Krotność=0,05		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(25,4+16,6+15+15,3+18,4+80+18,7+14,2+12,3+15,2+16,6+19,7+13,7+13,4+8,1+38,4+11+15,2)*3,5-(13*1,5*1,7)-(1,7*0,8*2)-(0,85*0,8)-(47*2*1)+(16+9,4+9,4+7,4+8+7,4)*1,5	1 241,050000	
		RAZEM:	1 241,050000	miejsce 1 241,050000
4.2.25	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszany	m2	424,300000
4.2.26	DC 18/702/1 (1)	Ochrona narożników zewnętrznych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5*3,5	17,500000	
		RAZEM:	17,500000	m 17,500000
4.2.27	Kalkulacja własna	Taśmy ochronne winylowe do ścian	kpl	1,000000
4.2.28	Kalkulacja własna	Test systemów zabezpieczenia ppoż. po wykonanym remoncie wykonany przez certyfikowaną Jednostkę wraz ze sporządzeniem prostokołu	kpl	1,000000
4.2.29	Kalkulacja własna	Uzupełnienie sztablatur i malatur towarzyszących robotą budowlanych	kpl	1,000000
4.2.30	Kalkulacja własna	Utylizacja wraz z wywozem na legalne składowisko	m2	50,000000
4.2.31	KNR 19/1024/5 (2) analogia	Nawiewniki okienne wraz z montażem	kpl	16,000000
4.2.32	Kalkulacja własna	Rolety wewnętrzne i moskitiery wraz z montażem	szt	16,000000
4.2.33	Kalkulacja własna	Kłapa rewizyjna wraz z montażem	kpl	1,000000
4.2.34	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(16*1*2,05)+(5*1*2,05)+(4*0,9*2,05)	50,430000	
		RAZEM:	50,430000	m2 50,430000
4.2.35	KNRW 202/1040/1	Drzwi aluminiowe, 1-skrzydłowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2*1,1*2,05)+(2,76*2,76)+(1-2,05)+(1,5*2,05)+(3*1,5*2,05)	23,377600	
		RAZEM:	23,377600	m2 23,377600
4.2.36	KNRW 202/103/1 (1)	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m, z cegieł budowlanych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość 1-ej cegły, cegła pełna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7,12*1	7,120000	
		RAZEM:	7,120000	m2 7,120000
4.2.37	KNRW 202/1040/6	Drzwi i ścianki aluminiowe, witryny - wydzielenie aneksu socjalnego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7,12*1,8	12,816000	
		RAZEM:	12,816000	m2 12,816000
4.2.38	Kalkulacja własna	Ewentualne wzmocnienie konstrukcji pod centrale wentylacyjne wraz z wykonaniem i zabezpieczeniem przejść	kpl	1,000000
4.3	Element	<b>Wyposażenie</b>		
4.3.1	Kalkulacja własna	Biurowo + krzesło wraz z zestawem komputerowym	kpl	12,000000
4.3.2	Kalkulacja własna	Kosz na śmieci	SZt	18,000000
4.3.3	Kalkulacja własna	Szafa na dokumenty	SZt	57,000000
4.3.4	Kalkulacja własna	Szafka kuchenna stojąca wraz z montażem	kpl	1,000000
4.3.5	Kalkulacja własna	Szafka kuchenna wisząca wraz z montażem	kpl	1,000000
4.3.6	Kalkulacja własna	Lodówka podblatowa wraz z montażem	szt	2,000000
4.3.7	Kalkulacja własna	Kuchenka mikrofalowa wraz z montażem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt 1,000000
4.3.8	Kalkulacja własna	Wyposażenie pomieszczenia porządkowego	kpl	1,000000
4.3.9	Kalkulacja własna	Stół wraz z 9 krzesłami	kpl	1,000000
4.3.10	Kalkulacja własna	Stół wraz z 5 krzesłami	kpl	1,000000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.3.11	Kalkulacja własna	Wieszak	kpl	1,000000