

**WYJAŚNIENIA NR 1**  
**DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP (Dz.U. z 2024 poz. 1320) na

1. **„KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE  
AMBULATORIJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W ZESPOLE OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY”**

Inwestycja realizowana jest z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego, na podstawie dofinansowania projektu nr FELD.06.03-IZ.00-0004/25-00

2. **„PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ PRALNI NA APTEKĘ SZPITALNĄ ZOZ  
W ŁĘCZYCY”**

Inwestycja realizowana ze środków własnych jednostki.

**ZOZ.ZP.382-10/26**

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku zdolności technicznej poprzez wykonanie jednej roboty w czynnym obiekcie klasy 1264 (szpital) oraz jednej w czynnym obiekcie klasy 1263 (placówka badawcza - Zakład Higieny Weterynaryjnej)?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

2. W przedmiarze sanitarnym mamy zdublowane działy dot. Klimatyzacji VRF tj. dział 3 i dział 5. Prosimy o informacje który dział jest właściwy do wyceny i korektę przedmiaru.

**Klimatyzacja VRF w przedmiarze sanitarnym dotyczy części administracyjnej, która została wykonana.**

3. W udostępnionej dokumentacji projektowej brakuje w branży sanitarnej rysunku S09, prosimy o uzupełnienie.

**Rysunek S09 nie dotyczy zakresu postępowania. Jest to rzut budynku części administracyjnej, która została ukończona w maju 2025r.**

4. W przedmiarze sanitarnym w dziale wentylacji brakuje pozycji dot. przepustnic, prosimy o uzupełnienie.



**W opisie branży sanitarnej, w punkcie IV zestawienie materiałów, wypisano elementy składające się na daną instalację oraz jej ilość. Ilość przepustnic należy przyjąć i wycenić zgodnie z owym punktem.**

5. Na rzutach wod-kan jest więcej pomp WC i łazienkowych niż podano w przedmiarze sanitarnym. Prosimy o informację która ilość jest prawidłowa.  
**Należy przyjąć ilość pomp WC i łazienkowych zgodną z ilością na rysunkach.**
6. W związku z tym, że Oferent musi oszacować koszty wymiany instalacji c.o. w poradni endoskopii prosimy o podanie zakresu tych prac (czy wymieniamy same grzejniki czy instalacje c.o. także) i załączenie rzutu poradni endoskopii z instalacją c.o., ponieważ postępowanie jest prowadzone w trybie wybuduj a nie zaprojektuj i wybuduj.  
**W zakresie poradni endoskopii należy wymienić całą instalację centralnego ogrzewania (zawory, grzejniki, rury), które nie zostały przewidziane w dokumentacji przetargowej. Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej na ww. instalację. Instalacja CO przebiega pod posadzką oraz w ścianach.**
7. Prosimy o podanie parametrów technicznych klimatyzacji split, która ma być zamontowana w aptece w izbie ekspedycyjnej oraz załączenie rzutu z naniesioną klimatyzacją split.  
**Moc klimatyzacji typu Split do 2,5kW. Miejsce montażu wskażemy na wizji. Instalacje należy dostosować do powierzchni i kubatury pomieszczenia.**
8. W związku z tym, że Oferent musi oszacować koszty wymiany istniejących pionów kanalizacji sanitarnej w aptece do najniższego punktu odpływu prosimy o podanie zakresu tych prac i załączenie przekroju z pionami do wymiany, ponieważ postępowanie jest prowadzone w trybie wybuduj a nie zaprojektuj i wybuduj.  
**Zamawiający nie posiada przekroju z pionami do wymiany. Długość pionu do wymiany około 4mb. Ilość pionów do wymiany – 4 szt.**
9. Prosimy o informację, że w zakresie wyceny jest tylko wymiana grzejników na nowe, a rurociągi i armatury należące do instalacji c.o. pozostają istniejące, bez zmian.  
**W zakresie wyceny należy uwzględnić rurociągi i armaturę do instalacji CO w zakresie opracowania z zaworami.**
10. W dokumentacji jest więcej pomp WC/łazienkowych niż podano w przedmiarze sanitarnym. Prosimy o informację która ilość jest prawidłowa do wyceny.  
**Odpowiedzi udzielono w pkt 3.**



11. Prosimy o informację jakie gazy medyczne mają być doprowadzone do łóżka pacjenta w Sali wybudzeń w poradni endoskopii.  
**Tlen medyczny. Należy przewidzieć dodatkową instalację z zaprojektowanej SZKG/SSG.**
12. Prosimy o udostępnienie rzutu instalacji gazów medycznych doprowadzonych do łóżka pacjenta w Sali wybudzeń w poradni endoskopii.  
**Zamawiający nie posiada rzutu instalacji gazów medycznych, konieczna wizja lokalna.**
13. Prosimy o informacje czy w Sali wybudzeń w poradni endoskopii należy policzyć panel ścienny nadłóżkowy zgodnie z rzutem S17PW. Jeśli tak prosimy o podanie parametrów technicznych tego panela nadłóżkowego.  
**Należy wycenić panel ścienny nadłóżkowy.**
14. Prosimy o informację czy w wycenie należy ująć grzejniki płytowe higieniczne boczno zasilane wg opisu PW, czy grzejniki płytowe higieniczne dolno zasilane wg rzutów instalacji c.o. PW.  
**W ofercie należy uwzględnić grzejniki higieniczne boczno-zasilane wraz z zaworami odcinającymi.**
15. Prosimy o informację, że zabezpieczenie przepustów instalacyjnych (do EI 60) przechodzących przez przegrody ppoż (ściany, stropy) zostały uwzględnione w udostępnionym projekcie wykonawczym i przedmiarach  
**Instalacje nie przechodzą przez różne strefy ppoż., jednakże jeżeli wypełnieniem wymaganym, w tym jeśli chodzi o parametry miarodajne dla danej przegrody, wchodzi w zakres zadania – zgodnie ze sztuką budowlaną.**
16. Według OPZ w zakresie prac dodatkowych należy wykonać w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej instalacje klimatyzacji typu split w każdym pomieszczeniu poradni lekarskiej i zabiegowej. Prosimy o podanie ilości splitów oraz ich parametrów technicznych i udostępnienie rzutu poradni z wrysowanymi splitami.  
**Zamawiający nie posiada rzutu z wrysowaną instalacją klimatyzacji w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej. Wykonawca musi uwzględnić montaż w poradniach lekarskich, pomieszczeniach zabiegowych i pomieszczenia rejestracji pacjentów. Należy przyjąć rozwiązania zgodne ze wszystkimi normami technicznymi oraz sztuką i wiedzą techniczną. Zamawiający wyraża zgodę na montaż zewnętrznych jednostek na elewacji zewnętrznej lub opasce betonowej budynku.**
17. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru prac dodatkowych o zakres prac związany z wykonaniem instalacji klimatyzacji typu split w każdym pomieszczeniu poradni lekarskiej i zabiegowej.  
**Zamawiający nie posiada rzutu z wrysowaną instalacją klimatyzacji w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej. Wykonawca musi uwzględnić montaż w poradniach lekarskich, pomieszczeniach zabiegowych i pomieszczenia rejestracji pacjentów. Należy przyjąć rozwiązania zgodne ze wszystkimi normami technicznymi oraz sztuką i wiedzą techniczną. Zamawiający wyraża zgodę na montaż zewnętrznych jednostek na elewacji zewnętrznej lub**



**opasce betonowej budynku.**

18. Według rysunku S17 PW gazy medyczne mamy projektowany pion gazu medycznego. Prosimy o udostępnienie przekroju pokazującego średnicę pionu oraz miejsce, do którego należy się wpiąć do istniejącej instalacji gazów medycznych

**Zamawiający nie posiada rzutu gazów medycznych – konieczna wizja lokalna.**

19. W udostępnionej dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy branży sanitarnej) instalacja klimatyzacji została przewidziana wyłącznie dla części administracyjnej obiektu. Jednocześnie Zamawiający wskazuje na konieczność wykonania klimatyzacji również w innych pomieszczeniach. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie kompletnych projektów wykonawczych instalacji klimatyzacji dla wszystkich pomieszczeń objętych zakresem planowanego montażu. Jednocześnie przypominamy, iż przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w formule „zaprojektuj i wybuduj”, wobec czego obowiązek zapewnienia pełnej i kompletnej dokumentacji projektowej, obejmującej całość zakresu robót przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego zamówienia, spoczywa na Zamawiającym. Podkreślamy również, że dla zachowania zasady równego traktowania wykonawców oraz zapewnienia porównywalności ofert niezbędne jest jednoznaczne i precyzyjne określenie pełnego zakresu prac podlegających wycenieniu. Każdy oferent powinien dysponować tym samym, kompletnym zakresem informacji, aby móc sporządzić rzetelną i porównywalną kalkulację ceny.

**Zamawiający nie posiada rzutu z wrysowaną instalacją klimatyzacji w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej. Wykonawca musi uwzględnić montaż w poradniach lekarskich, pomieszczeniach zabiegowych i pomieszczenia rejestracji pacjentów. Należy przyjąć rozwiązania zgodne ze wszystkimi normami technicznymi oraz sztuką i wiedzą techniczną. Zamawiający wyraża zgodę na montaż zewnętrznych jednostek na elewacji zewnętrznej lub opasce betonowej budynku.**

20. Zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej oferent zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót budowlanych oraz instalacyjnych ujętych w dokumentacji projektowej, opracowanej z uwzględnieniem postanowień ekspertyzy pożarowej. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż zakres prac podlegających wycenieniu i realizacji obejmuje wyłącznie roboty wskazane w udostępnionej dokumentacji projektowej, a Zamawiający może wymagać od Wykonawców jedynie wykonania zakresu wynikającego z projektu. Prosimy jednocześnie o potwierdzenie, że postanowienia ekspertyzy pożarowej, obejmującej cały obiekt, nie stanowią samodzielnej podstawy do rozszerzania zakresu zamówienia ponad rozwiązania i roboty wprost ujęte w dokumentacji projektowej udostępnionej w ramach niniejszego postępowania.

**Obszar objęty dokumentacją znajduje się istniejącym budynku, może zatem zająć potrzeba wykonania robót dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia na etapie sporządzania dokumentacji. W zakres wchodzi również wszystkie prace towarzyszące, wymagane do przeprowadzenia w celu osiągnięcia zamierzonego dokumentacją celu projektowego – zgodnie z zapisami dokumentacji (uwagi końcowe).**



21. Jeżeli Oferent zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie jakichkolwiek dodatkowych prac wynikających z ekspertyzy pożarowej, a nieuwjętych w udostępnionej dokumentacji projektowej, prosimy o ich jednoznaczne i szczegółowe wyszczególnienie wraz z określeniem zakresu rzeczowego tych prac

**Nasza dokumentacja na potrzeby w nich zawartych uwzględnia określone zapisy ekspertyzy – co potwierdza uzgodnienie bez uwag z Rzeczoznawcą do spraw ppoż.**

22. W przedmiarach elektrycznych w działach LAN brak pozycji przełącznicy światłowodowej i switchy, prosimy o dodanie pozycji do przedmiarów.

**Przedmiary są materiałami pomocniczymi. Jeżeli Oferent uznaje, że należy uwzględnić w wycenie proponowanego przez siebie rozwiązania wycena pozostaje w jego gestii. Na etapie sporządzania dokumentacji Inwestor nie zakładał uwzględnienia przedmiotowych elementów w zakresie projektu.**

23. Prosimy o informację czy w ofercie uwzględnić panel światłowody w istniejącej serwerowni do której należy przyłączyć lokalne punkty GPD?

**Zamawiający potwierdza.**

24. Prosimy o informację czy instalację niskoprądowe serwisuje dedykowana firma, która posiada dostęp do licencji, i haseł systemów? Jeżeli tak prosimy o podanie nazwy firmy.

**Instalację obsługuje pracownik Zamawiającego.**

25. Prosimy o podanie modeli urządzeń aktywnych w celu integracji z istniejącymi.

**Zamawiający posiadania urządzenia aktywne firmy DCN i nowe urządzenia muszą być kompatybilne. Wszystkie urządzenia niskoprądowe należy uzgodnić z działem informatycznym.**

26. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający nie wymaga montażu systemu przyzywowego?

**Zamawiający nie wymaga montażu systemu przyzywowego.**

27. Prosimy o potwierdzenie że instalacja SSP należy wpiąć w istniejące linie dozorową centrali bez rozbudowy centrali o dodatkowe moduły czy linie.

**Wszelkie instalacje SSP należy doprowadzić do istniejącej centrali ppoż. Znajdującej się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (parter budynku) bez rozbudowy centrali. Obsługę instalacji ppoż. prowadzi zewnętrzna firma.**

28. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy zakres obejmuje wyłącznie instalacje wewnętrzne w obrębie modernizowanych pomieszczeń, czy również modernizację instalacji zasilających (WLZ, tablice piętrowe, rozdzielnice główne).

**Modernizację instalacji należy wykonać w obrębie modernizowanych pomieszczeń.**

29. Czy w ramach zamówienia przewiduje się wymianę istniejących rozdzielnic, czy jedynie ich rozbudowę/doposażenie?



**Zgodnie z dokumentacją projektową.**

30. Czy Zamawiający posiada aktualne schematy jednokreskowe oraz dokumentację powykonawczą istniejącej instalacji elektrycznej?

**Zamawiający nie posiada.**

31. Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie wymagania wynikające z Ekspertyzy Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpożarowej są objęte zakresem niniejszego postępowania.

**Nasza dokumentacja na potrzeby w nich zawartych uwzględnia określone zapisy ekspertyzy – co potwierdza uzgodnienie bez uwag z Rzeczoznawcą do spraw ppoż.**

32. Czy istniejący wyłącznik przeciwpożarowy prądu spełnia aktualne wymagania, czy należy go wymienić / przebudować?

**Wyłącznik przeciwpożarowy prądu spełnia wymagania.**

33. Czy wymagane są próby funkcjonalne systemów SSP i DSO z udziałem PSP?

**Zamawiający potwierdza.**

34. Czy obiekt posiada sprawne zasilanie rezerwowe (agregat prądotwórczy, UPS)?

**Tak – agregat prądotwórczy oraz UPS.**

35. Czy wymagane jest wykonanie nowych obwodów gwarantowanych lub medycznych (IT-M)?

**Na etapie sporządzania dokumentacji, w zakresie nie znajdowały się pomieszczenia wymagające dodatkowych zabezpieczeń w zakresie branży elektrycznej. Rozwiązanie to zatem zaimplementowano w projekcie.**

36. Czy roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie szpitalnym?

**Zamawiający potwierdza.**

37. Czy Zamawiający wskaże producenta istniejącego systemu SSP/DSO w celu zachowania kompatybilności?

**Aritech**

38. Czy instalacja CCTV ma być włączona do istniejącego systemu monitoringu, czy stanowić system odrębny?

**Zamawiający nie posiada sprawnego systemu monitoringu. Instalacja CCTV ma stanowić odrębny nowy system kompatybilny z jednym uzgodnionym systemem. Zamawiający stworzy dodatkową podsieć do funkcjonowania monitoringu.**

39. Czy pomieszczenia do jałowego przygotowywania leków wymagają instalacji o podwyższonej niezawodności zasilania?

**Zamawiający posiada UPS, który znajduje się w piwnicy i gwarantuje podtrzymanie napięcia w razie awarii.**



40. Prosimy o jednoznaczne opisanie zakresu prac ze względu na rozbieżności między ekspertyzą ppoż a OPZ takie jak: Ekspertyza ppoż. wskazuje konieczność: • dostosowania instalacji do aktualnych przepisów ppoż., • wykonania oddzieleń przeciwpożarowych, • zapewnienia zasilania urządzeń przeciwpożarowych, • wykonania wyłączników ppoż., • uszczelnień przejść instalacyjnych. Natomiast OPZ nie zawsze jednoznacznie wskazuje: • które z tych elementów są w zakresie elektryki, • czy obejmuje to roboty budowlane (uszczelnienia, obudowy EI), • czy tylko instalacyjne. Oraz wskazanie czy prace odbywać się będą jedynie w obrębie opracowania przetargiem czy na całym budynku?

**Dokumentacja projektowa zawiera zapisy z ekspertyzy technicznej potwierdzone opinią Rzecznawcy w sprawie ppoż.**

41. Brak informacji o dostępności wolnych pól i mocy rezerwowej w istniejącej rozdzielniczy głównej.

**Zamawiający posiada wolne pola i moc rezerwową w istniejącej rozdzielniczy głównej.**

**Instalacje należy doprowadzić do istniejącej rozdzielniczy i istniejących urządzeń.**

42. Zarządzanie oddymianiem: Ekspertyza wspomaga się koniecznością montażu klap dymowych i automatyki oddymiania klatek schodowych. Projekt elektryczny musi uwzględniać sterowanie tymi elementami, co nie jest przedstawione a przetarg odbywa się w formie wybuduj a nie zaprojektuj i wybuduj.

**System oddymiający nie wchodzi w przedmiot zamówienia**

43. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu zawartego w dokumentacji projektowej (rozdział 2.6 Opisu Technicznego), który nakłada na Wykonawcę obowiązek i koszt montażu dodatkowych opraw oświetleniowych w przypadku, gdy pomiary natężenia oświetlenia po montażu wykażą wartości niższe niż wymagane normami. Zważywszy na fakt, że niniejsze postępowanie prowadzone jest w formule „Wybuduj”, a nie „Zaprojektuj i Wybuduj”, Wykonawca jest zobowiązany do wyceny i realizacji robót ściśle według dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót. Zgodnie z art. 431 oraz art. 433 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, to na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za poprawność przygotowanego Opisu Przedmiotu Zamówienia, w tym za poprawność obliczeń fotometrycznych i dobór liczby opraw oraz innych prac związanych z zakresem opracowania. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź: - Kto poniesie koszty zakupu dodatkowych opraw, niezbędnego osprzętu, okablowania oraz prac montażowych, jeżeli Wykonawca wykona instalację w 100% zgodnie z dostarczonym projektem, a negatywny wynik pomiarów będzie wynikał z błędów na etapie projektowania (np. błędnych założeń, braku obliczeń fotometrycznych lub niedoszacowania liczby opraw)? - Czy w przypadku wystąpienia konieczności montażu dodatkowych opraw (nieujętych w projekcie i przedmiarze), prace te zostaną rozliczone jako roboty dodatkowe/zamienne?

- Czy Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcom pełne obliczenia fotometryczne (np. w formie Dialux) dla wszystkich pomieszczeń objętych modernizacją, które potwierdzają, że zaprojektowana liczba opraw gwarantuje osiągnięcie parametrów normatywnych?



Pod linkiem obliczenia fotometryczne dla obszaru objętego przetargiem: <https://we.tl/t-wJSKqv3Ot3>

44. Przerzucanie ryzyka błędów projektowych na Wykonawcę w formule zamówienia na roboty budowlane (bez prac projektowych) narusza zasadę równego traktowania wykonawców i uniemożliwia rzetelne oraz porównywalne skalkulowanie ceny oferty."

**Wszystkich potencjalnych Wykonawców dotyczą te same zapisy. Budynek istniejący, nie ma możliwości określenia wszystkiego na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, może wystąpić potrzeba wykonania robót towarzyszących. Nie ma naruszeń pod względem nierównego traktowania Oferentów.**

45. Dotyczy Załącznik 1a Parametry graniczne – Zadanie 1  
Dotyczy 12. Wideogastroskop – 2 szt

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o weryfikację potencjalnej omyłki pisarskiej i sprostowanie w pozycjach:

„Kąt obserwacji min. 1400”, czy chodziło o „Kąt obserwacji min. 140°”?

„Kąt zagięcia końcówki endoskopu min.: w górę 2100, w dół 900, w lewo 1000, w prawo 1000”, czy chodziło o „Kąt zagięcia końcówki endoskopu min.: w górę 210°, w dół 90°, w lewo 100°, w prawo 100°”?

**Zamawiający potwierdza, zapisy są wynikiem omyłki pisarskiej.**

46. Dotyczy 12. Wideogastroskop – 2 szt

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie standardowego okresu gwarancji na Wideogastroskop 24 miesiące, tyle samo, co na inne sprzęty medyczne w tym postępowaniu.

Dwuletni okres gwarancji jest rynkowym standardem dla sprzętu endoskopowego o wysokim stopniu zużycia eksploatacyjnego, którego intensywna praca oraz procesy mycia i dezynfekcji powodują naturalne zużycie elementów roboczych. Utrzymanie 60-miesięcznego okresu gwarancji znacząco podnosi koszt oferty poprzez konieczność wkalkulowania zwiększonego ryzyka serwisowego.

**Zamawiający zmienia wymagany okres gwarancji w w/w pozycji na 36 miesięcy.**

47. Dotyczy 13. Wideokolonoskop – 2 szt

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o weryfikację potencjalnej omyłki pisarskiej i sprostowanie w pozycjach:

„Kąt obserwacji min. 1700”, czy chodziło o „Kąt obserwacji min. 170°”?

„Kąt zagięcia końcówki endoskopu min.: w górę 1800, w dół 1800, w lewo 1600, w prawo 1600”, czy chodziło o „Kąt zagięcia końcówki endoskopu min.: w górę 180°, w dół 180°, w lewo 160°, w prawo 160°”?

**Zamawiający potwierdza, zapisy są wynikiem omyłki pisarskiej.**

48. Dotyczy 13. Wideokolonoskop – 2 szt

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie standardowego okresu gwarancji na Wideokolonoskop 24 miesiące, tyle samo, co na inne sprzęty medyczne w tym postępowaniu.



Dwuletni okres gwarancji jest rynkowym standardem dla sprzętu endoskopowego o wysokim stopniu zużycia eksploatacyjnego, którego intensywna praca oraz procesy mycia i dezynfekcji powodują naturalne zużycie elementów roboczych. Utrzymanie 60-miesięcznego okresu gwarancji znacząco podnosi koszt oferty poprzez konieczność w kalkulowaniu zwiększonego ryzyka serwisowego.

**Zamawiający zmienia wymagany okres gwarancji w w/w pozycji na 36 miesięcy.**

49. Dotyczy §12 KARY UMOWNE

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wprowadzenie zapisu:

„W przypadku dostarczenia sprzętu o nie gorszych parametrach, na czas usunięcia wad lub usterek wymagających sprowadzenia podzespołów/części zamiennych z zagranicy, Zamawiający nie naliczy kar umownych”

**Zamawiający wyraża zgodę, o ile okres naprawy nie przekroczy 30 dni roboczych.**

50. Dotyczy §17 WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI pkt. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu „W przypadku wymiany urządzenia lub jego elementu na nowe, okres udzielonej gwarancji liczony jest od nowa i biegnie od momentu wymiany”?

Powyższy zapis prowadzi do możliwości wydłużania gwarancji na czas nieokreślony, co będzie skutkowało wzrostem kosztów niemożliwym do skalkulowania. Gwarancja jest udzielana na całe urządzenie i jest tożsama również dla ich podzespołów.

**Zgodnie z SWZ.**

51. Dotyczy §17 WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI pkt. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu „okres gwarancji nowego urządzenia lub jego elementu rozpoczyna się od dnia jego dostarczenia”?

Gwarancja powinna obejmować zarówno całe urządzenie, jak i jego podzespoły, bez ponownego rozpoczynania okresu gwarancyjnego. Pozwala to uniknąć nieograniczonego wydłużania gwarancji oraz nieprzewidywalnego wzrostu kosztów, które utrudniają rzetelne skalkulowanie oferty.

**Zgodnie z SWZ.**

52. Dot. wyposażenia Prosimy o określenie wymagań dla poszczególnych elementów wyposażenia wg załącznika do oferty „Przedmiar robót. Kosztorys dodatkowy przedstawiony w OPZ”.

**Lada z szufladami wykonana z płyty meblowej (wykonawca przedstawi wzorniki)**

**Grubość blatu 28mm / długość i szerokość zgodnie z wymiarami z dokumentacji projektowej / wysokość lady 90cm / ilość szuflad : równomiernie rozmieszczone.**

**Szafa w izbie ekspedycyjnej – część górna otwarta, część dolna zamknięta, wykonana z płyty meblowej. Wysokość 2000mm , szerokość 600mm**

**Zestaw komputerowy : All in One o wymiarach monitora powyżej 23” z myszką i klawiaturą w zestawie oraz oprogramowaniem Windows i Office.**

**Wymiana parapetów wewnętrznych : długość i szerokość dostosować do istniejących parapetów. Konieczna wizja lokalna.**

**Szyba mleczna na okna – należy zastosować wysoką nieprzezroczystość przy jednoczesnym zachowaniu dobrej przepuszczalności światła.**



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Oznakowanie drzwi z nazwą pomieszczeń : należy uzgodnić kolorystykę , wykonać i zamontować tabliczki z nazwami pomieszczeń wykonanych z PCV.

Klimatyzacja typu split w izbie ekspedycyjnej - należy przyjąć rozwiązania zgodne ze wszystkimi normami technicznymi oraz sztuką i wiedzą techniczną. Zamawiający wyraża zgodę na montaż zewnętrznych jednostek na elewacji zewnętrznej lub opasce betonowej budynku. Przy wycenie należy uwzględnić schłodzenie i ogrzanie powierzchni i kubaturę pomieszczeń.

Biurka wykonane z płyty meblowej o grubości blatu 40mm o minimalnych wymiarach 1400mmx600mm dodatkowo z kontenerkiem i organizerm. Telefony przy biurkach – bezprzewodowe. Przy biurku w pokoju kierownika należy przewidzieć dwa krzesła typu ISO.

Sejf do przechowywania leków psychotropowych o minimalnym wymiarze : wysokość 80cm, szerokość 65cm, głębokość 60cm. Sejf musi posiadać zabezpieczenie z kodem PIN. Sejf musi spełniać wszystkie wymogi dot. zabezpieczenia przed osobami trzecimi.

Łodówki apteczne: minimalne wymiary zewnętrzne : szerokość 600mm / wysokość 1800mm / głębokość 60mm.

Szafy na dokumenty : wysokość 2000mm / szerokość 600mm / głębokość 40mm wykonane z płyty meblowej z uchwytem i zamkiem.

Szafy ubraniowe wysokość 2000mm / szerokość 600mm / głębokość 60mm wyposażone w uchwyt na wieszaki i uchwytem do otwierania wykonane z płyty meblowej.

Całe wyposażenie meblowe w aptece szpitalnej musi spełniać wszystkie wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szafy kartotekowe: metalowe w kolorze szarym dostosowane do formatu A4.

Szafy na ubrania - wysokość 2000mm / szerokość 600mm / głębokość 60mm wyposażone w uchwyt na wieszaki i uchwytem do otwierania wykonane z płyty meblowej lub metalowe.

53. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w formularzu ofertowym Wykonawca wpisuje w dodatkowym doświadczeniu kierownictwa budowy tylko samodzielnie wyliczoną ilość punktów zgodnie z zapisami SWZ i nie podaje szczegółowego doświadczenia poszczególnych kierowników z nazwami realizacji, terminem wykonania itp.

Zamawiający potwierdza. Zamawiający może na każdym etapie postępowania wystąpić do Wykonawcy o przedstawienie dokumentów potwierdzających doświadczenie.

p.o. Z-cy DYREKTORA  
działu TECHNICZNO-GOSPODARCZYCH  
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

mgr inż. Mateusz Olczak

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

mgr Pamela Janecka-Szłozier

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

lek. Lukasz Michalak