

**Załącznik nr 3a do SWZ**

**OPIS SPOSOBU ORGANIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH**

**1. Nazwa zamówienia**

**Termomodernizacja budynku Przedszkola Gminnego nr 4 w Kłobucku.**

- 1.1.** Wymagania dotyczące organizacji i sposobu prowadzenia robót
- 1) roboty mogą być prowadzone w godzinach od 7.00 do 19.00;
  - 2) roboty dociepleniowe (wraz z robotami wykończeniowymi) , dotyczące lokali mieszkalnych, znajdujących się na poddaszu budynku, należy wykonać w ciągu 10 dni roboczych wraz z sobotą;
  - 3) na terenie placu przedszkola należy wydzielić, wygrodzić i oznakować miejsce stanowiące zaplecze budowy, trakty komunikacyjne, strefy niebezpieczne przy robotach na zewnątrz budynku;
  - 4) wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć przed uszkodzeniem sprzęty i przedmioty, znajdujące się w pomieszczeniach;
  - 5) wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem podłogi, wykładziny i inne elementy wykończenia;
  - 6) po wykonanych robotach, wykonawca ma obowiązek odkurzyć (do 14.08.br.) pomieszczenia w których roboty były wykonywane;
  - 7) transport materiałów oraz wywóz odpadów, powinny odbywać się ze szczególną ostrożnością i jedynie w sytuacji braku osób trzecich na terenie przewidywanych traktów komunikacyjnych;
  - 8) nie ma możliwości korzystania z sanitariatów szkoły w celu czyszczenia lub mycia urządzeń, narzędzi budowlanych itp. (wykonawca powinien posiadać do tego celu pojemniki, zbiorniki itp.);
  - 9) korzystanie z wody i energii elektrycznej znajdujących się w budynku, jest możliwe jedynie za zgodą dyrekcji szkoły i przy odrębnym rozliczeniu;
  - 10) organizację i sposób prowadzenia robót należy bezwzględnie uzgodnić z dyrekcją szkoły.