

**Załącznik nr 3a do SWZ**

**OPIS SPOSOBU ORGANIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH**

**1. Nazwa zamówienia**

**Termomodernizacja budynku Przedszkola Gminnego nr 4 w Kłobucku.**

**1.1. Wymagania dotyczące organizacji i sposobu prowadzenia robót:**

- 1) roboty budowlane mogą być prowadzone w dni pracy przedszkola;
- 2) roboty muszą być tak zorganizowane, aby w dni pracy przedszkola było możliwe prawidłowe funkcjonowanie placówki;
- 3) podczas prowadzenia robót w istniejącym budynku należy zachować szczególną ostrożność;
- 4) na terenie placu przedszkola należy wydzielić, wygrodzić i oznakować miejsce stanowiące zaplecze budowy oraz trakty komunikacyjne;
- 5) należy wykonać wyгородzenie placu budowy pełnymi elementami o wysokości 2,0 m;
- 6) transport materiałów oraz wywóz odpadów, powinny odbywać się ze szczególną ostrożnością i jedynie w sytuacji braku osób trzecich na terenie przewidywanych traktów komunikacyjnych;
- 7) z uwagi na niewielki obszar, nie jest możliwe składowanie materiałów budowlanych w pełnym wymiarze;
- 8) nie ma możliwości korzystania z sanitariatów przedszkola w celu czyszczenia lub mycia urządzeń, narzędzi budowlanych itp. (wykonawca powinien posiadać do tego celu pojemniki, zbiorniki itp.);
- 9) korzystanie z wody i energii elektrycznej znajdującej się w budynku, nie będzie możliwe, Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić niezbędne media we własnym zakresie;
- 10) organizację i sposób prowadzenia robót należy bezwzględnie uzgodnić z dyrekcją przedszkola;
- 11) wjazd na teren budowy związany z jej obsługą, powinien odbywać się od strony drogi wewnętrznej, równoległej do ogrodzenia terenu przedszkola;