

Gm.Brzeźnica- remont dr. gm.Nr  
470004K m. Bęczyn ul. Ogrodowa

Zuzia (C) DataComp 1994-2009 (lic.  
7371)

strona nr: 4

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Remont nawierzchni drogi CPV-45233220-7</b>						
1 KNR 231/1402/5 (1) Mechaniczne ścięcie zawyżonych poboczy grub. 10 cm szer. 0,50 m - obustronnie z odwozem ścinki do 1 km $828,0 \times 0,50 \times 2 = 828,000000$ <u>828,00</u>				828,00		m2
2 KNR 201/205/4 Oczyszczenie mechaniczne rowów ,koparka 0,25m3 z odwozem urobku na odl. do 1km ( przyjmuje się 0,20m3/mb) str.prawa : km 0+000-0+828 $828,0 \times 0,20 = 0,000000$ str.lewa: km 0+000-0+300 $300,0 \times 0,20 = 165,600000$ km 0+600-0+828 $228,0 \times 0,20 = 0,000000$ <u>165,600000</u> 271,20				271,20		m3
3 KNR 201/214/4 (1) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi - dopłata za 2 km				271,20	2	m3
4 KNR 231/1004/7 Skropienie istniejącej podbudowy emulsją 0,8kg/m2 - szer.5,20m $828,0 \times 5,20 = 4 305,600000$ <u>4 305,60</u>				4 305,60		m2
5 KNR 6/308/2 (1) Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu średnioziarnistego , grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, $828,0 \times 5,20 = 4 305,600000$ <u>4 305,60</u>				4 305,60		m2
6 KNR 6/309/2 (1) Wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu drobnoziarnistego ścisłego , grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm $828,0 \times 5,10 = 4 222,800000$ <u>4 222,80</u>				4 222,80		m2
7 KNR 231/114/7 Analogia : Utwardzenie poboczy obustronnie szer. 0,50m materiałem kamiennym kliniec 0-31,5mm grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm - docelowa grub. 10 cm $828,0 \times 0,50 \times 2 = 828,000000$ <u>828,00</u>				828,00	1,25	m2
8 KNR 231/1002/1 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni poboczy emulsją asfaltową w ilości 1,8 kg/m2 i grysem kamienny frakcji 4-8, mm w ilości 12,6kg/m2 - obm.j.w $828,0 \times 0,50 \times 2 = 828,000000$ <u>828,00</u>				828,00		m2