

ZESTAWIENIE DREWNA NA KONSTRUKCJĘ DACHU

Krokwie KR.1 B= 10 H= 16 [cm]

LP	Ilość	Długość	razem
.1	14	3,3	46,2
.2	2	2,8	5,6
.3	2	1,7	3,4
.4	2	0,7	1,4
.5	2	0,9	1,8
.6	2	2,0	4,0
.7	2	3,1	6,2
.8	8	3,0	24,0
.9	8	4,2	33,6
.10	52	4,2	218,4
.11	28	3,8	106,4
.12	8	1,6	12,8
Suma			463,8

Kubatura=

7,42 [m3]
B= 10 H= 16 [cm]

Krokwie KN.1

LP	Ilość	Długość	razem
.1	2	4,9	9,8
Suma			9,8

Kubatura=

0,16 [m3]
B= 14 H= 14 [cm]

Murłaty ML.1

LP	Ilość	Długość	razem
.1	2	7,7	15,4
.2	2	3,2	6,4
.3	4	9,8	39,2
.4	3	12,2	36,6
Suma			97,6

Kubatura=

1,91 [m3]
B= 14 H= 14 [cm]

Podwaliny PD.1

LP	Ilość	Długość	razem
.1	2	9,0	18,0
Suma			18,0

Kubatura=

0,35 [m3]
B= 10 H= 10 [cm]

Podwaliny PD.2

LP	Ilość	Długość	razem
.1	2	9,6	19,2
.2	2	3,0	6,0
.3	2	3,2	6,4
.4	2	2,2	4,4
.5	2	2,6	5,2
Suma			41,2

Kubatura=

0,41 [m3]
B= 14 H= 16 [cm]

Płatwie PL.1

LP	Ilość	Długość	razem
.1	2	10,2	20,4
Suma			20,4

Kubatura=

0,46 [m3]

Płatwie PL.2

B= 10 H= 16 [cm]

LP	Ilość	Długość	razem
.1	2	9,6	19,2
.2	2	3,0	6,0
.3	2	3,2	6,4
.4	2	2,2	4,4
.5	2	2,6	5,2
Suma			41,2

Kubatura=

0,66 [m3]
B= 14 H= 14 [cm]

Ślupki SD.1

LP	Ilość	Długość	razem
.1	6	1,8	10,8
Suma			10,8

Kubatura=

0,21 [m3]
B= 10 H= 10 [cm]

Ślupki SD.2

LP	Ilość	Długość	razem
.1	14	1,0	14,0
.1	4	1,3	5,2
Suma			19,2

Kubatura=

0,19 [m3]
B= 10 H= 16 [cm]

Miecze MD.1

LP	Ilość	Długość	razem
.1	12	1,2	14,4
Suma			14,4

Kubatura=

0,23 [m3]
B= 10 H= 10 [cm]

Zastrzały ZD.1

LP	Ilość	Długość	razem
.1	8	1,3	10,4
Suma			10,4

Kubatura=

0,10 [m3]
B= 10 H= 16 [cm]

Wymiany WM.1

LP	Ilość	Długość	razem
.1	4	1,3	5,2
Suma			5,2

Kubatura=

0,08 [m3]
Ogółem kubatura = 12,19 [m3]

Uwaga: Zestawienie drewna wykonano w rzeczywistych wymiarach projektowanych, przy zamówieniu materiałów należy do długości zestawieniowych, dodać dodatki na tzw. obrzynki