SZCZEGÓŁOWA ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE WYMOGÓW P. POŻ. PATRZ OPIS TECHNICZNY. PROJEKTY BRANŻOWE ORAZ SCENARIUSZ POŻAROWY.
WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAŻENIA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW OCHRONY PPOŻ. SANITARNYCH. DOTACJI ORAZ STANDARDÓW NWE STORA.
ELEMENTY WYPOSAŻENIA NIEMAJĄCEGO POWIĄZANIA Z WYPOSAŻENIEM STAŁYM BUDYNKU NALEŻY ZAMONTOWAĆ W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY ICH DEMONTAŻ BEZ USZKODZENIA ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA BUDYNKU.
SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA - PATRZ PROJEKTY BRANŻOWE W PROJEKCIE TECHNICZNYM

UWAGI:

Wszystkie prace budowlane winny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych”.
Przedsiębiorcy w części rysunkowej dań obowiązek w tym zakresie przepisami i sciosowymi normami.
oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami i sciosowymi normami.
Część wymiarów zodaka uśredniona (interpolacja wymiarów) na podstawy rysunkowe. Na etapie wykonawczym, wszystkie wymiary należy sprawdzić z naturą i zweryfikować przyjęte założenia projektowe.

LEGENDA:

- istn. ściany
- istn. przebite elementy budowlane
- istn. elementy budowlane i odpowiednie do wyburzenia
- poz. zamurowania i ościeży w ścianach istniejących
- poz. ściany nośne
- poz. ściany nienośne
- poz. ościeżnice ścian ze wnęką płyt.
- poz. podciągi żelbetowe

Inwestor	Branża	ARCHITEKTURA	wandli
44-293 Wodzisław Śląski, ul. Rybnicka 10	Nazwisko	Nr uprawnień/wpisu do izby	Podpis
tel. (0-32) 630 00 81	Projektant	mgr inż. arch.	
www.wandli.pl biuro@wandli.pl	Sprawdził	S. Gruszczak	
Nr umowy: 1/2/24	Nr ewid.: OP-0244	Nr upr.: 9/11/SL OOK	
Nr rysunku:	Nr ewid.: SLK/0/3222/02	Nr upr.: SL-1571	
Nr arkusza			

PROJEKT ZMIAN DO PROJ. UKOŃCZENIA BUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
2ołeżiłzowanego w Żwonowiozch przy ul. Śmitińskiej 9d; na parceli nr 315/17

Nr rysunku	A12	Data	listopad 2025 r

RZUT PIWNIC - RYS. ZBIORCZY

Nazwa rysunku