RHDPEk–S ø110 (GIĘTKA) – DLA PRZEWODÓW ZASILANIA I STEROWANIA POMPOWNI (PRZEWODY FABRYCZNE W ZAKRESIE DOSTAWY POMPOWNI)

ROZDZIELNICA ZASILAJĄCO–STERUJĄCA POMPOWNI (DOST. WRAZ Z OKABLOWANIEM W ZAKRESIE DOSTAWY POMPOWNI)

STUDNIA ROZPRĘŻNA

TABL. ROZDZ. (ISTN.)

DOPOSAŻENIE

YKY 4X2,5 w listwie na ścianie

YKY 4X2,5

RHDPEk–S ø110 (GIĘTKA) – DLA PRZEW. ZASILANIA I STEROWANIA POMPOWNI (PRZEWODY FABRYCZNE W ZAKRESIE DOSTAWY POMPOWNI)

ROZDZIELNICA ZASILAJĄCO–STERUJĄCA POMPOWNI (DOST. WRAZ Z OKABLOWANIEM W ZAKR. DOSTAWY POMPOWNI)

Józefa Lompy

902/45 900/45 898/45 897/45 2765/45 2764/45 1955/45 k1 k4 m3 6 7

F7UP P50KDX F19MW

0,5

LEGENDA

Proj. kabel elektroenergetyczny niskiego napięcia – zasilanie pompowni

Proj. kabel elektroenergetyczny niskiego napięcia w rurze osłonowej ø110

EKOZET
UL. RAKOWSKA 3/5, 42–208 CZĘSTOCHOWA
tel. 34/372.64.96, tel. kom. 509.82.66.55
biuro@ekozet.pl; oferty@ekozet.pl
http://www.ekozet.pl

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR	MIASTO RYBNIK UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 2, 44–200 RYBNIK	SKALA	NR RYS.	DATA
TEMAT	PRZYŁĄCZE I INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ DRENAŻ OPASKOWY DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 PRZY UL. JÓZEFA LOMPY 6, 44–253 RYBNIK	1:200	E1	01. 2025
TREŚĆ RYS.	PLAN SYTUACYJNY – ZASILANIE POMPOWNI			
ASYSTENT PROJEKTANTA		–		
PROJEKTANT	mgr inż. Szymon Szmidt	SLK/5430/PWOE/14		
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY				