

---

# PRZEDMIAR

## Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

---

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	45111200-0
Naprawa boisk sportowych	45236119-7
Roboty rozbiórkowe	45111300-1
Roboty w zakresie kształtowania terenu	45112700-2
Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych	45112720-8
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych	45212200-8
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe	45450000-6
Wznoszenie ogrodzeń	45342000-6
Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego	45316100-6

<b>NAZWA</b>	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole
<b>ZAMÓWIENIA:</b>	Podstawowej Nr 7 im. Marii Konopnickiej w Zawierciu
Adres / lokalizacja:	ul. Oświatowa 55, 42-400 ZAWIERCIE; dz. nr ewid. 39/11
 <b>ZAMAWIAJĄCY:</b>	 Gmina Zawiercie - Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Marii Konopnickiej
Adres:	ul. Oświatowa 55, 42-400 Zawiercie

---

**Data opracowania przedmiaru robót:** 2026-02-12

**SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa działu</b>
<b>1</b>	<b>BOISKO O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ</b>
<b>1.1</b>	<b>PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>
<b>1.2</b>	<b>PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA BOISKA</b>
<b>1.3</b>	<b>WYPOSAŻENIE</b>
<b>2</b>	<b>BOISKO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ</b>
<b>2.1</b>	<b>PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>
<b>2.2</b>	<b>PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA BOISKA</b>
<b>2.3</b>	<b>WYPOSAŻENIE</b>
<b>3</b>	<b>OGRODZENIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO „MOJE BOISKO - ORLIK”</b>
<b>4</b>	<b>PIŁKOCHWYTY</b>
<b>5</b>	<b>DOJŚCIA I OPASKI Z KOSTKI BET.</b>
<b>6</b>	<b>INNE - uzupełnienie wyposażenia</b>

**TABELA PRZEDMIARU ROBÓT**

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
<b>PRZEDMIAR: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” Edycja 2025</b>					
<b>1</b>			<b>BOISKO O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ</b>		
<b>1.1</b>			<b>PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1 d.1.1	<b>KNR 2-23 0310-04 analogia</b>		<Demontaż bramek i przygotowanie terenu pod ponowny montaż po wykonaniu wymiany nawierzchni> 2 2,000 <b>RAZEM</b>	szt. szt.	  <b>2,000</b>
2 d.1.1	<b>KNR 2-31 0803-01 analogia</b>		<Rozebranie nawierzchni z trawy sztucznej wraz z utylizacją> 30,00 * 62 1 860,00 <b>RAZEM</b>	m2 m2	  <b>1 860,000</b>
3 d.1.1	<b>KNR 4-01 0108-11 0108-12</b>		<Wywiezienie sztucznej trawy samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km> poz.2 * 0,05 93,00 <b>RAZEM</b>	m3 m3	  <b>93,00</b>
<b>1.2</b>			<b>PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA BOISKA</b>		
4 d.1.2	<b>KNR 2-31 0103-04</b>		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.2 1 860,00 <b>RAZEM</b>	m2 m2	  <b>1 860,000</b>
5 d.1.2	<b>KNR 2-31 0107-01</b>		Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - <średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm> Krotność = 0,5 poz.2 * 0,01 18,600 <b>RAZEM</b>	m3 m3	  <b>18,600</b>
6 d.1.2	<b>KNR 2-23 0201-01</b>		Rozścielenie piasku o grubości warstwy do 1 cm luzem poz.2 1 860 <b>RAZEM</b>	m2 m2	  <b>1 860</b>
7 d.1.2	<b>KNR 2-02 0607-01 analogia</b>		<Rozłożenie maty podkładowej pod nawierzchnie - materiał i robocizna, parametry techniczne zgodne z PFU> poz.2 1 860 <b>RAZEM</b>	m2 m2	  <b>1 860</b>
8 d.1.2	<b>KNR 2-02 0607-01 analogia</b>		<Rozłożenie trawy sztucznej - materiał i robocizna, parametry techniczne zgodne z PFU> poz.2 1 860 <b>RAZEM</b>	m2 m2	  <b>1 860</b>
9 d.1.2	<b>KNR 2-31 0706-02 analogia</b>		<Wytyczenie i wklejenie linii boiska piłkarskiego> 0,05 * (30 + 56 + 56 + 26 + 26 + 16,6 + 16,6 + 34,6 + 34,6 + 32) 16 <b>RAZEM</b>	m2 m2	  <b>16</b>
<b>1.3</b>			<b>WYPOSAŻENIE</b>		
10 d.1.3	<b>KNR 2-23 0309-05</b>		Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki nożnej - <materiał i robocizna, parametry techniczne bramki zgodnie z PFU> 4 4,00 <b>RAZEM</b>	szt. szt.	  <b>4,00</b>
11 d.1.3	<b>KNR 2-23 0310-06 analogia</b>		Montaż istn. bramek do piłki nożnej wraz z nowymi siatkami - <parametry techniczne zgodne z PFU> 2 2,00 <b>RAZEM</b>	szt. szt.	  <b>2,00</b>

**TABELA PRZEDMIARU ROBÓT**

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
<b>2</b>			<b>BOISKO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ</b>		
<b>2.1</b>			<b>PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>		
12 d.2.1	<b>KNR 2-23 0112-03 analogia</b>		Zdjęcie nawierzchni poliuretanowej z boiska  19 * 33,5 636,5 <b>RAZEM</b>	m2  m2	  <b>636,5</b>
13 d.2.1	<b>KNR 4-01 0108-11 0108- 12</b>		Wywiezienie nawierzchni poliuretanowej samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km wraz z utylizacją poz.12 * 0,05 31,83 <b>RAZEM</b>	m3  m3	  <b>31,83</b>
14 d.2.1	<b>KNR 4-04 0301-03</b>		Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm <Demontaż 20 % podbudowy betonowej> (poz.12 * 0,12) * 20% 15,276 <b>RAZEM</b>	m3  m3	  <b>15,276</b>
15 d.2.1	<b>KNR 4-04 1103-01</b>		Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze poz.14 15,276 <b>RAZEM</b>	m3  m3	  <b>15,276</b>
16 d.2.1	<b>KNR 4-04 1103-04</b>		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km (wraz z opłatą za wysypisko) poz.15 15,276 <b>RAZEM</b>	m3  m3	  <b>15,276</b>
<b>2.2</b>			<b>PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA BOISKA</b>		
17 d.2.2	<b>KNR 2-31 0109-01</b>		Podbudowa betonowa z dylatacją (beton jamisty LB-15/F25/W0) - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm poz.14 15,276 <b>RAZEM</b>	m2  m2	  <b>15,276</b>
18 d.2.2	<b>KNR 2-02 1117-05 analogia</b>		Ułożenie nawierzchni poliuretanowej wraz z malowaniem linii - <parametry techniczne nawierzchni zgodnie z PFU> poz.12 636,5 <b>RAZEM</b>	m2  m2	  <b>636,5</b>
<b>2.3</b>			<b>WYPOSAŻENIE</b>		
19 d.2.3	<b>kalk. własna</b>		Dostawa i montaż tablicy z koszem do koszykówki (parametry techniczne zgodnie z PFU) 2 2,000 <b>RAZEM</b>	kpl.  kpl.	  <b>2,000</b>
20 d.2.3	<b>KNR 2-23 0309-02</b>		Osadzenie tulei do słupków i stojaków do siatkówki, tenisa i badmintona 2 2,00 <b>RAZEM</b>	szt.  szt.	  <b>2,00</b>
<b>3</b>			<b>OGRODZENIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO „MOJE BOISKO – ORLIK”</b>		
21 d.3	<b>KNR 2-31 0818-04</b>		<Demontaż istniejącego ogrodzenia (siatka/panel) wraz z bramą i furtką i ponowny montaż po malowaniu> 62 + 62 + 60 + 19 + 19 + 33,5 255,50 <b>RAZEM</b>	m  m	  <b>255,50</b>
22 d.3	<b>KNR 0-25 0102-01</b>		Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji pełnościennych przed właściwym czyszczeniem <czyszczenie istn. słupków> 120 * (4 * 0,12 + 4 * 0,06) 86,400 <b>RAZEM</b>	m2  m2	  <b>86,400</b>
23 d.3	<b>KNR 0-25 0202-01 0201 B 02</b>		Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości do 25 mikrometrów (wydajność katalogowa 1 m2 / dm3) <malowanie istn. słupków> poz.22 86,400 <b>RAZEM</b>	m2  m2	  <b>86,400</b>

**TABELA PRZEDMIARU ROBÓT**

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
24 d.3	KNR 2-23 0404-01 analogia		Ogrodzenie kompleksu sportowego ORLIK - <Dostawa i montaż - częściowa wymiana - kompletny system - panele, uchwyty montażowe i inne niezbędne akcesoria - parametry techniczne ogrodzenia zgodnie z PFU; min. wysokość 4m> 37	m m	 37,00
			<b>RAZEM</b>		<b>37,00</b>
<b>4</b>			<b>PILKOCHWYTY</b>		
25 d.4	KNR 2-31 0818-04		Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach <Demontaż istniejących piłkochwyty - siatka, osprzęt> poz.28 + poz.29	m m	 98,00
			<b>RAZEM</b>		<b>98,00</b>
26 d.4	KNR 0-25 0102-01		Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji pełnościennych przed właściwym czyszczeniem <czyszczenie istn. słupków> 32 * (6 * 0,24)	m2 m2	 46,080
			<b>RAZEM</b>		<b>46,080</b>
27 d.4	KNR 0-25 0202-01 0201 B 02		Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości do 25 mikrometrów (wydajność katalogowa 1 m2 / dm3) <malowanie istn. słupków> poz.26	m2 m2	 46,080
			<b>RAZEM</b>		<b>46,080</b>
28 d.4	KNR 2-23 0401-01 analogia		<Dostawa i montaż - Piłkochwyty z siatki syntetycznej oczko 5x5, kompletny system z zestawem montażowym, wysokości 6 m - parametry techniczne zgodnie z PFU> 2 * 19	m m	 38,00
			<b>RAZEM</b>		<b>38,00</b>
29 d.4	KNR 2-23 0401-01 analogia		<Dostawa i montaż - Piłkochwyty z siatki syntetycznej oczko 10x10, kompletny system z zestawem montażowym, wysokości 6 m - parametry techniczne zgodnie z PFU> 2 * 30	m m	 60,00
			<b>RAZEM</b>		<b>60,00</b>
<b>5</b>			<b>DOJŚCIA I OPASKI Z KOSTKI BET.</b>		
30 d.5	KNR 9-21 0111-04		Mycie ciśnieniowe myjką o mocy ponad 3,5 kW przydomowych dróg, podjazdów i chodników o nawierzchni porowatej <mycie kostki betonowej na kompleksie ORLIK> 541	m2 m2	 541,00
			<b>RAZEM</b>		<b>541,00</b>
31 d.5	KNR 2-31 1103-05		Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową <miejscowe przełożenie kostki, uzupełnienie i wyrównanie podbudowy, wymiana kostek uszkodzonych> poz.30 * 10%	m2 m2	 54,10
			<b>RAZEM</b>		<b>54,10</b>
<b>6</b>			<b>INNE - uzupełnienie wyposażenia</b>		
32 d.6	kalk. własna		Dostawa i montaż tablicy informacyjnej- <parametry techniczne zgodnie z PFU> 1	kpl kpl	 1,00
			<b>RAZEM</b>		<b>1,00</b>
33 d.6	kalk. własna		Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej 1	kpl kpl	 1,00
			<b>RAZEM</b>		<b>1,00</b>
34 d.6	kalk. własna		Nadzór inwestorski 1	kpl kpl	 1,00
			<b>RAZEM</b>		<b>1,00</b>