



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA			DŁ. RAZEM [m]	MASA RAZEM [kg]	POLE RAZEM [m ²]
					SZTUK	POZ	RAZEM			
ELEM-5A	1	┐ 180	1468	S355J2	1	1	1	1.47	32.30	0.90
	2	BL 16x75	170	S355J2	2	1	2	0.34	3.20	0.06
ELEM-5B	1	┐ 180	1468	S355J2	1	1	1	1.47	32.30	0.90
	2	BL 16x75	170	S355J2	2	1	2	0.34	3.20	0.06
	3	BL 11x60	161	S355J2	9	1	9	1.45	7.51	0.21
OGÓŁEM									78.51	2.13
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%									1.41	0.04
RAZEM:									79.92	2.17

UWAGI OGÓLNE:

- RYСУNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ARCHITEKTURĄ, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ W SZCZEGÓLNOŚCI Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI DOTYCZĄCYMI KONSTRUKCJI.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNIACH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE.
- EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PREFABRYKACJI KONSTRUKCJI.
- WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZES WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM Z ZACHOWANIEM ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW.
- WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZES WYKONAWCĘ W TRAKCIE TRWANIA ROBÓT, TAKŻE TE MAJĄCE NA CELU ZMIANĘ TECHNOLOGII ROBÓT POWINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI I ZATWIERDZENIA.
- WSZYSTKIE SPOINY WYKONAĆ JAKO PACHWINOWE O GRUB. A=0.7g CIEŃSZEGO ELEMENTU I DŁUGOŚCI KRÓTSZEGO ELEMENTU (JEŚLI NA RYSUNKU NIE PODANO INACZEJ).
- WSZYSTKIE ELEMENTY STAŁOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE OGÓLNIIE DOSTĘPNYMI ŚRODKAMI POPRZES MAŁOWANIE. NALEŻY ŚCIŚLE PRZESSTRZEGAĆ WYTTCZYNYCH PODACH PRZES PRODUCENTA ZASTOSOWANEGO SYSTEMU ANTYKOROZYJNEGO.

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

- PRZES PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH I REMONTOWYCH NALEŻY INDYWIDUALNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBIEKTEM ZWRACAJĄC BACZNĄ UWAGĘ NA RÓŻNORODNOŚĆ MATERIAŁÓW, RÓŻNIC POZIOMÓW POSADZEK, KRZYWIZNY POSADZEK, ŚCIAN ORAZ KLATEK SCHODOWYCH ITD.
- PRZES ROZPOCZĘCIEM PRAC WYBURZENIOWYCH NALEŻY STARANNIE ZABEZPIECZY TEREN PRZES DOSTĘPEM OSÓB POSTRONNYCH.
 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE WYKONYWAC BEZ UŻYCIA CIĘŻKIEGO SPRZĘTU MECHANICZNEGO.
 - WSZELKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI W POLSCE NORMAMI.
 - ROBOTY PROWADZIĆ POD STAŁYM NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.

Obiekt: Remont budynku administracyjnego w SRARS			
Adres: dz. nr 41/11,Kamienica Królewska, gmina Sierakowice			
Inwestor: Rzgdowa Agencja Rezerw Strategicznych			
Projektował: mgr inż. Michał Karczewski		Firma: BLUEPRINT Biuro Projektowe Michał Karczewski	
Nr upraw.: WAM/0001/PBKb/23 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej		Siedziba: ul. Kościerska 9B/4 83–300 Kartuzy	
Branża: KONSTRUKCJA			
Treść rysunku: STAŁOWE SCHODY ZEWNĘTRZNE - Detale			
Rew. 0	Data wydania: Grudzień 2023r.	Skala: 1:10	Nr rysunku: K-6.4