

Przedmiar robót 116380/GE/2024

Budowa kablowej sieci oświetlenia wraz ze stanowiskami słupowymi

Obiekt	"Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gierałtowice przy ul. Zagrody."
Kod CPV	45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne 45315300-1 - Instalowanie linii energetycznych 45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja	Gierałtowice ul. Zagrody
Inwestor	GMINA WIEPRZ, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz
Biuro kosztorysowe	ENEL Projekt Jerzy Tatoń Sławomir Płonka sp.j.
Poziom cen	

Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty pośrednie
Zysk

Kosztorys został wykonany zgodnie z Rozporządzeniem ministra infrastruktury z 18 maja 2004r (Dz.U. nr 130, poz. 1389), w sprawie metody i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego metodą uproszczoną. Wykonanie kosztorysu -w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych cenniki producentów oraz informacje o cenach materiałów i sprzętu (ceny czynników produkcji).

Tabela przedmiaru robót

"Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gieraltowice przy ul. Zagrody."

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1			Budowa oświetlenia		0
1.1	KNNR 5 0701/04	E1, E2	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii I-II (361-8)*0,4*0,9	m3	127,08
			razem	m3	127,08
1.2	KNNR 5 0706/01 (dopłata 2x)	E1, E2	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	184
1.3	KNNR 5 0705/01	E1, E2	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - rury DVK 75	m	190
1.4	KNNR 5 0705/01	E1, E2	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - rury SRS 110	m	4
1.5	KNNR 5-10 0306/02		Mechaniczne przepychanie pod drogami i nasypami rur stalowych o średnicy do 125mm - pierwsza rura	m	8
1.6	KNNR 5 0713/02	E1, E2	Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKXs 4x35	m	190
1.7	KNNR 5 0707/02		Ręczne układanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną	m	184
1.8	KNNR 5 0907/01		Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii I-II	m	378
1.9	KNNR 5 0702/04	E1, E2	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii I-II	m3	127,08
1.10	KNNR 5 1001/01	E1, E2	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100kg z pojedynczym wysięgnikiem	szt	13
1.11	KNNR 5 1003/03	E1, E2	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10m - przewód YDY 3x2,5 mm2	kpl	13
1.12	KNNR 5 0713/02	E1, E2	Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKXs 4x35 - układanie w słupach	m	54
1.13	KNNR 5 1004/01	E1, E2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt	13
1.14	KNNR 5 0726/10	E1, E2	Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych kabel YAKXs 4x35 mm2	szt	52
1.15	KNNR 5 1203/08	E1, E2	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 - dla YDY 3x2,5mm2	szt	26
1.16	KNNR 5-08 0820/02	E1, E2	Montaż rozdzielnic Szafa zap dla zasilania i sterowania oświetleniem	szt	1
1.17	KNNR 5 1302/03	E1, E2	Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia	odcinek	14
1.18			Dopuszczenia i nadzory		1
1.19			Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza		1

Spis działów przedmiaru robót

"Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gierałtowice przy ul. Zagrody."

Nr	Opis
----	------