

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja Oświetlenia Ulicznego

NAZWA INWESTORA: Gmina Białobrzegi

ADRES INWESTORA: Białobrzegi 4  
37-114 Białobrzegi

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Andrzej Jurek

DATA OPRACOWANIA: 2025-11-24

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
2025-11-24

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 DEMONTAŻ		3
2 MONTAŻ LUB WYMIANA		3
3 POMIARY ELEKTRYCZNE		3
4 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA		4

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>DEMONTAŻ</b>			
1 d.1	KNNR-W 9 1005-04	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na przewieszce	kpl.		
		522	kpl.	522,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>522,000</b>
2 d.1	KNNR-W 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
		38	kpl.	38,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,000</b>
3 d.1	KNNR-W 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt.		
		38	szt.	38,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,000</b>
<b>2</b>		<b>MONTAŻ LUB WYMIANA</b>			
4 d.2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego ulicznych na wysięgniku	szt.		
		38	szt.	38,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,000</b>
5 d.2	KNNR 5 1004-03	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na przewieszce	szt.		
		522	szt.	522,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>522,000</b>
6 d.2	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
		38	szt.	38,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,000</b>
7 d.2	KNNR-W 9 1004-05	Wymiana przewodów izolowanych na linkach nośnych przewieszek	m		
		1680	m	1 680,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 680,000</b>
8 d.2	KNNR-W 4-03 0808-02	Wymiana bezpiecznika oświetlenia na słupach przy użyciu podnośnika	szt.		
		560	szt.	560,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>560,000</b>
9 d.2	TZKNBK XVII 33-06	Zaciski odgałęźne 25A	szt.		
		1120	szt.	1 120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 120,000</b>
10 d.2	kalk. własna	Utylizacja opraw oświetlenia	szt.		
		560	szt.	560,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>560,000</b>
<b>3</b>		<b>POMIARY ELEKTRYCZNE</b>			
11 d.3	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		560	pomi ar	560,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>560,000</b>
12 d.3	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		560	szt.	560,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>560,000</b>
13 d.3	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		560	szt.	560,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>560,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA			
14	1	Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji	kpl.		
d.4	kalk. własna	geoinformatycznej			
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000