

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Termin wpływu wniosku	06 marca 2026 r. (wniosek nr 2)
Zamawiający	Gmina Strzelce Opolskie
Nazwa zamówienia	Renowacja placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 w Strzelcach Opolskich
Znak sprawy	RZP.271.2.2.2026

Zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (zw. dalej ustawą PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ.

1. W jakim kolorze ma zostać wykonana nowa nawierzchnia bezpieczna?

Odpowiedz: Zamawiający dokona wyboru kolorystyki na etapie realizacji przy założeniu, że będzie to typowy kolor z dostępnych kolorów podstawowych.

2. Proszę o udostępnienie dokumentacji zdjęciowej stanu istniejącego placu zabaw.

Odpowiedz: W załączeniu dokumentacja zdjęciowa.

3. Jaka jest grubość istniejącej nawierzchni z płyt?

Odpowiedz: Zamówienie dotyczy wymiany istniejącej nawierzchni placu zabaw na nawierzchnię nową wraz z warstwą konstrukcyjną. W ramach udostępnionej dokumentacji zdjęciowej Wykonawca może dokonać oceny grubości istniejącej nawierzchni.

4. Produkcja urządzeń zabawowych w okresie wiosenno/letnim trwa od 8 tygodni do nawet 14 tygodni. Termin realizacji zadania wynosi 2 miesiące. Wykonawcy nie będą w stanie wykonać zamówienia w wymaganym przez Państwa terminie, jeżeli sam okres oczekiwania na produkcję urządzenia trwa minimum 2 miesiące. Zatem zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania do 4 miesięcy.

Odpowiedz: Zamawiający przychyła się do wniosku wykonawcy i stosowną zmianą SWZ dokona wydłużenia terminu realizacji z 2 miesięcy do 3 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.

5. W części opisowej nie ma mowy o demontażu i montażu obrzeży, a w przedmiarze robót jest napisane, że należy zamontować 65mb obrzeży. Proszę o wyjaśnienie, czy te prace są do wykonania, czy też nie. Proszę również o określenie lub udostępnienie projektu rysunkowego, w którym miejscu mają być zamontowane te obrzeża.

Odpowiedz: Obrzeża należy wykonać jako nowe „obramowanie” placu zabaw zgodnie z rysunkiem PZT oraz przekrojem poprzecznym.

6. Prosimy o udostępnienia dokumentacji projektowej z etapu budowy placu zabaw.

Odpowiedz: Zamawiający nie dysponuje dokumentacją projektową z etapu budowy pierwotnego placu zabaw.

7. W związku z tym, że nawierzchnie SBR + EPDM są przepuszczalne dla wody, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie podbudowy z kruszyw mineralnych bez warstwy betonu, który w mniejszym stopniu odprowadza wodę niż podbudowy mineralne, a jest to bardzo ważne.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody. Warstwy konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.