

KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka murów A i B
ADRES INWESTYCJI : ul. Dobropole 15, Szczecin, dz. nr 207/8 ob. 4203
INWESTOR : STBS Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : Szczecin ul Bohaterów Getta Warszawskiego 1A

DATA OPRACOWANIA : 29.10.2025

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
Poziom cen : 3 kw. 25

Informacja o cenach czynników produkcji RMS z narzutami (Promocja)

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.10.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Mur A i B			
1 d.1	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej mur A [26,68-3,65-6*0,38]*2,1*0,25 3,65*1,61*0,25 0,38*0,38*2,1*6 mur B [10,72-1,28-0,38*3]*2,1*0,25 1,28*1,61*0,25 0,38*0,38*2*2,1 0,38*0,6*1,61	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 10,894 1,469 1,819 4,358 0,515 0,606 0,367	
				RAZEM	20,028
2 d.1	KNR 4-04 0101-03	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie wapiennej poniżej terenu mur A [26,68-3,65-6*0,38]*0,8*0,25 3,65*0,8*0,25 0,38*0,38*0,8*6 mur B [10,72-1,28-0,38*3]*0,8*0,25 1,28*0,8*0,25 0,38*0,38*2*0,81 0,38*0,6*0,8	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 4,150 0,730 0,693 1,660 0,256 0,234 0,182	
				RAZEM	7,905
3 d.1	KNR-W 4-01 0109-09 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego z rozbiórki kontenerami z kosztem składowania [poz.1+poz.2]*1,25	m ³ m ³	 34,916	
				RAZEM	34,916
4 d.1	KNR-W 2-01 0309-01	Zasypanie powierzchni po rozbiórce podłoża z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat. gruntu I-II) poz.2	m ³ m ³	 7,905	
				RAZEM	7,905
5 d.1	KNR-W 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu [26,68+10,72]*0,6	m ² m ²	 22,440	
				RAZEM	22,440
6 d.1	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim poz.5*0,1	m ³ m ³	 2,244	
				RAZEM	2,244
7 d.1	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia poz.5	m ² m ²	 22,440	
				RAZEM	22,440

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Mur A i B						
1	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 20,028 m ³	m ³					
d.1	0102-02							
1*		-- R -- robocizna 3,1 r-g/m ³	r-g	62,0868	0,000	0,00		
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
2	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie wapiennej poniżej terenu obmiar = 7,905 m ³	m ³					
d.1	0101-03							
1*		-- R -- robocizna 2,8 r-g/m ³	r-g	22,1340	0,000	0,00		
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
3	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego z rozbiórki kontenerami z kosztem składownia obmiar = 34,916 m ³	m ³					
d.1	0109-09							
1*	analogia	-- R -- robocizna 1,39 r-g/m ³	r-g	48,5332	0,000	0,00		
2*		-- M -- opłata za kontener z kosztem składownia 1 m ³ /m ³	m ³	34,9160	0,000		0,00	
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
4	KNR-W 2-01	Zasypanie powierzchni po rozbiórce podłoża z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat. gruntu I-II) obmiar = 7,905 m ³	m ³					
d.1	0309-01							
1*		-- R -- robocizna 0,22 r-g/m ³	r-g	1,7391	0,000	0,00		
2*		-- M -- ziemia 1,3 m ³ /m ³	m ³	10,2765	0,000		0,00	
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
5	KNR-W 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu obmiar = 22,440 m ²	m ²					
d.1	0505-01							
1*		-- R -- robocizna 0,095 r-g/m ²	r-g	2,1318	0,000	0,00		
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
6	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przetrzutem na terenie płaskim obmiar = 2,244 m ³	m ³					
d.1	0218-01							
1*		-- R -- robocizna 1,06*0,955=1,0123 r-g/m ³	r-g	2,2716	0,000	0,00		
2*		-- M -- ziemia urodzajna 1 m ³ /m ³	m ³	2,2440	0,000		0,00	
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
7	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia obmiar = 22,440 m ²	m ²					
d.1	0401-02							
1*		-- R -- robocizna 0,233*0,955=0,222515 r-g/m ²	r-g	4,9932	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- nasiona traw 0,02 kg/m ²	kg	0,4488	0,000		0,00	
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

PODSUMOWANIE

Mur A i B

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł