

RZUT PIWNICY



OPIS WARSTW:

S-01 - ściana zewnętrzna

- ściana żelbetowa zagruntowana roztworem asfaltowym, gr. 20 cm
- 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym, gr. 1 cm
- styropian, gr. 4 cm
- siatka Rabitza i narzut cementowy, gr. 2 cm
- elewacyjne płytki ceramiczne, gr. 2 cm

S-02 - ściana zewnętrzna

- ściana żelbetowa zagruntowana roztworem asfaltowym, gr. 38 cm
- 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym, gr. 1 cm
- styropian, gr. 4 cm
- siatka Rabitza i narzut cementowy, gr. 2 cm
- elewacyjne płytki ceramiczne, gr. 2 cm

Usunięcie istniejących warstw wykończeniowych i docieplenie ściany

Dąbrówka 13 A, 42-110 Popów NIP 574-167-98-56 IDŚ 240316331	TEMAT ZADANIA	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kuchni szpitalnej Szpitala Wojewódzkiego im. K.S. Wyszyńskiego w Łomży		
	OBIEKT ADRES	BUDYNEK KUCHNI SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W ŁOMŻY ul. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża		
	TEMAT RYS.	RZUT PIWNICY - ZMIANY		
	ARCHITEKTURA - PROJEKTANT	mgr inż arch. Beata Struzik nr upr. 107/98	DATA	15.03.2024
IMP PROJEKT	ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY	mgr inż arch. Robert Kucharski nr upr. 4/02/SLOKK	SKALA	1:100
			NR RYS.	01