

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Wymiana stolarki okiennej , drzwiowej i montaż rolet zewnętrznych i moskitery w budynku kuchni pawilonie H

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	Szpital Wojewódzki w Łomży Al.Piłsudskiego 11
3. Nazwa zamawiającego	SZpital Wojewódzki im.K.S.Wyszyńskiego w Łomży
4. Adres zamawiającego	18-400 Łomża Al.Piłsudskiego 11
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	Cezary Frąckiewicz
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	Szpital Wojewódzki im.K.S.Wyszyńskiego w Łomży
8. Data opracowania	2026-03-25

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

39525500-3	Moskitiery
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421131-1	Instalowanie drzwi
45421132-8	Instalowanie okien
45421145-2	Instalowanie rolet
45442100-8	Roboty malarskie

Spis działów przedmiaru robót

Wymiana stolarki okiennej , drzwiowej i montaż rolet zewnętrznych i moskitery w budynku kuchni pawilonie H

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Budynek Kuchni	45421000-4
1.1. Demontaz istniejącej stolarki okiennej, drzwiowej parapetów i podokienników	45111300-1
1.2. Montaż stolarki okiennej z PCV zgodnie z wykazem w licu ściany zewnętrznej	45421132-8
1.3. Montaż rolet elektrycznych zewnętrznych	45421145-2
1.4. moskitiery na wybranych oknach	39525500-3
1.5. Montaż podokienników z konglomeratu kamiennego gr min 3 cm i szerokosci 25 cm	45421000-4
1.6. montaż stolarki drzwiowej	45421131-1
1.7. roboty malarskie	45442100-8
1.8. Podłączenie rolet zewnętrznych elektrycznych	45311100-1
1.9. poszerzenie otworu dla drzwi wejściowych	45111300-1
2. Pawilon H	45421000-4
2.1. Demontaz istniejącej stolarki okiennej,parapetów i podokienników	45111300-1
2.2. Montaż stolarki okiennej z PCV zgodnie z wykazem w licu ściany zewnętrznej	45421132-8
2.3. montaż stolarki drzwiowej	45421131-1
2.4. roboty malarskie	45442100-8

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Wymiana stolarki okiennej , drzwiowej i montaż rolet zewnętrznych i moskitier w budynku kuchni pawilonu H

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Budynek Kuchni [CPV:45421000-4:Roboty w zakresie stolarki budowlanej]		
1.1.			Demontaż istniejącej stolarki okiennej, drzwiowej parapetów i podokienników [CPV:45111300-1:Roboty rozbiórkowe]		
1	KNR 4-01 0354-0300		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1,0m2 nr.6: 0,85*0,55*4+1,73*0,54*2 nr.9:	1 szt	3,7384 3,73840
2	KNR 4-01 0354-0500		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2,0m2 nr1: 1,72*2,27*10 nr2: 1,72*2,27*4 nr3: 1,72*1,7*22 nr4: 1,72*1,7*10 nr7: 3,48*2,27*4 drzwi: 1,51*2,7*1+1,51*2,59*1,1*2,40+1,81*2,4*1	1 m2	198,5738 39,04400 15,61760 64,32800 29,24000 31,59840 18,74578
3	KNR 4-01 0354-0400		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2,0m2 nr5 nr8: 0,85*1,7*1+1,18*1,15*4 zsypy: 1,73*0,6*3	1 szt	9,9870 6,87300 3,11400
4	KNR 4-01 0535-0700		Rozebranie obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych z blachy nadającej się do użytku oraz ponowny montaż poprzez zmniejszenie ich szerokości do wymiarów po wstawieniu okien (1,72*10+1,72*4+1,72*22+1,72*8)*0,15 (0,85*1+1,73*2+3,48*4+1,18*4+0,85*4)*0,15	1 m2	15,3045 11,35200 3,95250
5	KNR 4-01 0354-1200		Wykucie z muru podokienników metalowych wewnętrznych 14*1,72	1 m	24,0800 24,08000
6	KNR 4-01 0212-03	ST-K	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - pod nadproża stalowe drzwi wejściowe poszerzenie otworu 0,6*0,2*1,8*2	m3	0,4320 0,43200
1.2.			Montaż stolarki okiennej z PCV zgodnie z wykazem w licu ściany zewnętrznej [CPV:45421132-8:Instalowanie okien]		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
7	KNR 0-19 1023-0300		Okna uchylne jednodzielne z PCV o powierzchni do 1,0m2 mocowane na kotwy, z obróbką osadzenia	1m 2	1,8684
			nr6: 1,73*0,54*2		1,86840
8	KNR 0-19 1023-0900		Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o powierzchni do 2,0m2 mocowane na kotwy, z obróbką osadzenia	1m 2	6,8730
			nr5: 0,85*1,7*1		1,44500
			nr8: 1,18*1,15*4		5,42800
9	KNR 0-19 1023-1100		Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o powierzchni ponad 2,5m2 mocowane na kotwy, z obróbką osadzenia	1m 2	179,8280
			nr1: 1,72*2,27*10		39,04400
			nr2: 1,72*2,27*4		15,61760
			nr3: 1,72*1,7*22		64,32800
			nr4: 1,72*1,7*10		29,24000
			nr7: 3,48*2,27*4		31,59840
10	KNR 0-19 1023-0200		Okna uchylne jednodzielne z PCV o powierzchni do 0,6m2 mocowane na kotwy, z obróbką osadzenia	1m 2	1,8700
			nr9: 0,85*0,55*4		1,87000
1.3.			Montaż rolet elektrycznych zewnętrznych [CPV:45421145-2:Instalowanie rolet]		
11	Kalkulacja własna		przygotowanie podłoża pod montaż rolet zewnętrznych (demontaż ocieplenia ze styropianu nadprozy okiennych w ilości ..szt.44.	m2	19,7440
			powierzchnia demontażu styropianu na wysokość 0,20 m (nadproże okienne): 1,7*0,20*10+1,7*0,2*4+1,7*0,2*22+3,48*0,2*4+1,18*4		19,74400
12	Kalkulacja własna		dostawa i montaż rolet zewnętrznych w systemie podtynkowym (montowanych w izolacji termicznej) elektrycznych z pilotem do każdej rolety zgodnie z opisem w STWiORB i opisie przedmiotu zamówienia)	szt	44,0000
			okno nr1: 10		10,00000
			oknonr2: 4		4,00000
			okno nr3: 22		22,00000
			onko nr7: 4		4,00000
			okno nr 8: 4		4,00000
1.4.			moskitiery na wybranych oknach [CPV:39525500-3:Moskitiery]		
13	Kalkulacja własna		moskitiery na oknach nr 1 , nr 2, nr 3 , nr.5,nr6,nr 7,nr8 ,nr9 (określenie miejsca montażu wskazano w opisie przedmiotu zamówienia)	szt	51,0000
			51		51,00000
1.5.			Montaż podokienników z konglomeratu kamiennego gr min 3 cm i szerokości 25 cm [CPV:45421000-4:Roboty w zakresie stolarki budowlanej]		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
14	KNR 4-01 0321-0400		Obsadzenie podokienników wewnętrznych z konglomeratu o szerokości 25 cm	1 szt	14,0000
			dugosc parapetów:		
			1,8: 14		14,00000
1.6.			montaż stolarki drzwiowej [CPV:45421131-1:Instalowanie drzwi]		
15	KNR 0-19 1024-0802		Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe mocowane na kotwy, - analogia	1 m2	12,0242
			nrd10: 1,51*2,70*1		4,07700
			nrd 11: 1,51*2,59*1		3,91090
			nrd 12: 1,81*2,23*1		4,03630
16	KNR 0-19 1024-0702		Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe mocowane na kotwy, - analogia	1 m2	2,6400
			nrd13: 1,10*2,4*1		2,64000
17	KNR 0-19 1024-0802		analogia - drzwi -zsymp Z1 aluminiowy max 1,3	1 m2	3,1140
			1,73*0,6*3		3,11400
1.7.			roboty malarskie [CPV:45442100-8:Roboty malarskie]		
18	KNR 4-01 0819-0100		Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych , do 3szt. w jednym miejscu - pierwsza płytką	1 szt	100,0000
			100		100,00000
19	KNR 4-01 1204-0200		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	1,7100
			1,72*0,25 *20 +1,7*20*0,25		17,10000
1.8.			Podłączenie rolet zewnętrznych elektrycznych [CPV:45311100-1:Roboty w zakresie okablowania elektrycznego]		
20	KNNR 5 1209-0201		Przebijanie otworów w ścianach lub stropach. Otwory o średnicy 40mm i długości do 30cm przebijane w gazobetonie	szt	44,0000
			44		44,00000
21	KNNR 5 1203-0800		Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce. Przewody kabelkowe o przekroju żyły do 2,5mm2	szt	44,0000
			44		44,00000
22	KNNR 5 1203-1000		Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce. Przewody kabelkowe o przekroju żyły do 6mm2	szt	8,0000
23	KNNR 5 0102-0700		Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 26mm, układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	35,0000
24	KNNR 5 0212-0100		Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. Przewód kabelkowy o łącznym przekroju żył do 7,5mm2- 3x1,5mm2	100 m	1,0000
			100		100,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
25	KNNR 5 0212-0100		Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. Przewód kabelkowy o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² -3x2,5 mm ²	100 m	1,0500
			105		105,00000
26	E-0508 0800-0400		Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach. Sposób mocowania -przez przykręcanie do podłoża z cegły	100 m	1,0700
			107		107,00000
27	KNR 5-08 0303-0100		Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podłączeniem. Puszki 75x75 mocowane - bezśrubowo. wyloty - 3, przekrój - 2,5 mm ²	100 szt	0,5100
			51		51,00000
28	KNR 5-08 0303-0200		Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podłączeniem. Puszki 75x75 mocowane - bezśrubowo. wyloty - 4, przekrój - 2,5 mm ²	szt	0,2800
29	KNNR 5 0207-0601		Przewody kabelkowe układane na drewnie i konstrukcji metalowej. Przewód kabelkowy o łącznym przekroju żył do 30mm ² , układany na konstrukcji metalowej łączonej na śruby	m	15,0000
			15		15,00000
30	KNNR 5 0404-0100		Tablice rozdzielcze i obudowy. Prefabrykowana elektryczna tablica rozdzielcza o masie do 10kg	szt	5,0000
31	KNNR 5 0202-0200		Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach. Przekrój przewodu do 10mm ²	m	15,0000
32	KNNR 5 0407-0300		Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Rozłącznik 1 (2)-biegunowy	szt	5,0000
33	KNNR 5 0407-0301		Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy	szt	10,0000
34	KNNR 5 0408-0400		Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych. Szyna łączeniowa 1-biegunowa	szt	10,0000
35	KNNR 5 1304-0500		Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania.Pomiar i badanie skuteczność zerowania; pomiar pierwszy	szt	10,0000
36	KNNR 5 1304-0600		Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania.Pomiar i badanie skuteczność zerowania; za każdy następny pomiar	szt	44,0000
			44		44,00000
37	KNNR 5 1305-0100		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego - pierwsza	pró ba	5,0000
38	KNNR 5 1305-0100		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego - pierwsza	pró ba	44,0000
			44		44,00000
1.9.			poszerzenie otworu dla drzwi wejściowych [CPV:45111300-1:Roboty rozbiórkowe]		
39	KNR 2-05 0208-05	ST-K	Konstrukcje podparć,zawieszęń i osłon o masie elementu do 250 kg - konstrukcja - wykonanie	t	0,1100
			wzmocnienie nadproża: 107,84/1000		0,10784
			1,60 X2 * 33,70=107,84 kg:		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
40	KNR 2-05 0208-05	ST-K	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 250 kg - konstrukcja - montaż	t	0,1100
			0,11		0,11000
41	KNR 7-12 0105-03	ST-K	Odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych	m2	5,5000
			0,11*50		5,50000
42	KNR 7-12 0102-03	ST-K	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	5,5000
			0,11*50		5,50000
43	KNR 7-12 0204-03	ST-K	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chloro kau czukowymi konstrukcji szkieletowych [Krotność = 2]	m2	5,5000
			0,11*50		5,50000
44	KNR 7-12 0213-03	ST-K	Malowanie pędzlem emaliami chloro kau czukowymi konstrukcji szkieletowych [Krotność = 2]	m2	5,5000
			0,11*50		5,50000
45	KNR 4-01 0206-02	ST-K	Zabetonowanie gniazd	szt.	4,0000
			4		4,00000
2.			Pawilon H [CPV:45421000-4:Roboty w zakresie stolarki budowlanej]		
2.1.			Demontaż istniejącej stolarki okiennej, parapetów i podokienników [CPV:45111300-1:Roboty rozbiórkowe]		
46	KNR 4-01 0354-0300		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1,0m2	1 szt	1,8592
			nr.14: 0,83*1,12*2		1,85920
47	KNR 4-01 0354-0400		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2,0m2	1 szt	1,1375
			nrd15: 0,91*1,25		1,13750
48	KNR 4-01 0535-0700		Rozebranie obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych z blachy nadającej się do użytku oraz ponowny montaż poprzez zmniejszenie ich szerokości do wymiarów po wstawieniu okien	1 m2	4,4800
			1,12*2*2		4,48000
2.2.			Montaż stolarki okiennej z PCV zgodnie z wykazem w licu ściany zewnętrznej [CPV:45421132-8:Instalowanie okien]		
49	KNR 0-19 1023-0300		Okna uchylne jednodzielne z PCV o powierzchni do 1,0m2 mocowane na kotwy, z obróbką osadzenia	1m 2	1,8592
			nr14: 0,83*1,12*2		1,85920
2.3.			montaż stolarki drzwiowej [CPV:45421131-1:Instalowanie drzwi]		

2.3. montaż stolarki drzwiowej

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
50	KNR 0-19 1024-0702		Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe mocowane na kotwy, analogia	1 m2	1,1375
			nrd15: 0,91*1,25*1		1,13750
2.4.			roboty malarskie [CPV:45442100-8:Roboty malarskie]		
51	KNR 4-01 1204-0200		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10 m2	0,1810
			0,25*1,12*2+1,25*0,25*4		1,81000

Tabela wartości elementów scalonych

Wymiana stolarki okiennej , drzwiowej i montaż rolet zewnętrznych i moskiter w budynku kuchni pawilonie H

Element kosztorysu	CPV	Wartość
1. Budynek Kuchni	45421000-4	
1.1. Demontaz istniejącej stolarki okiennej, drzwiowej parapetów i podokienników	45111300-1	
1.2. Montaż stolarki okiennej z PCV zgodnie z wykazem w licu ściany zewnętrznej	45421132-8	
1.3. Montaż rolet elektrycznych zewnętrznych	45421145-2	
1.4. moskitiery na wybranych oknach	39525500-3	
1.5. Montaż podokienników z konglomeratu kamiennego gr min 3 cm i szerokosci 25 cm	45421000-4	
1.6. montaż stolarki drzwiowej	45421131-1	
1.7. roboty malarskie	45442100-8	
1.8. Podłączenie rolet zewnętrznych elektrycznych	45311100-1	
1.9. poszerzenie otworu dla drzwi wejściowych	45111300-1	
2. Pawilon H	45421000-4	
2.1. Demontaz istniejącej stolarki okiennej,parapetów i podokienników	45111300-1	
2.2. Montaż stolarki okiennej z PCV zgodnie z wykazem w licu ściany zewnętrznej	45421132-8	
2.3. montaż stolarki drzwiowej	45421131-1	
2.4. roboty malarskie	45442100-8	

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

Wymiana stolarki okiennej , drzwiowej i montaż rolet zewnętrznych i moskiter w budynku kuchni pawilonie H

Lista nakładów

Zestawienie materiałów

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony'	kg		0,0660	
2	1050099	benzyna do ekstrakcji	dm3		0,7425	
3	1700310	cement portlan.35 bez dodatków (kg)	kg		120,8200	
4	1700311	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 luzem	t		21,0000	
5	1700301	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t		0,0240	
6	2600619	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m3		0,0072	
7	3950001	drewno okrągłe na stemple budowlane	m3		0,0108	
8	1319992	drzwi aluminiowe nrd 12 kompletne	szt		1,0000	
9	1319992	drzwi aluminiowe nrd13 kompletne	szt		1,0000	
10	1319992	drzwi aluminiowe nrd15 kompletne	szt		1,0000	
11		drzwi aluminiowe nrd 11 kompletne	szt		1,0000	
12		drzwi aluminiowe nrd10 kompletne	szt		1,0000	
13	1330299	elektrody stalowe do spawania stali węglowych'	op.		2,7500	
14	1512201	emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania	dm3		1,6500	
15	1520899	farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego stosowania	dm3		1,6500	
16	1502199	farba emulsyjna	dm3		5,4083	
17	1740100	gips szpachlowy	kg		369,1116	
18	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg		0,0800	
19	7959999	Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 3x1,5 RE 1kV	m		104,0000	
20	7959999	Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 3x2,5 RE 1kV	m		109,2000	
21	7959999	Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 3x6 RE 1kV	m		15,6000	
22	8990999	kołki rozporowe	szt		288,9000	
23	3	konstrukcja stalowa belka stalowa	t		0,1210	
24	1344499	kotwy stalowe	szt		981,7200	
25	7583050	listwy elektroinstal.PCV ścienne	m		111,2800	
26	2350400	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg		663,9836	
27		moskitery	szt		51,0000	
28	7058999	obudowa S-12	szt		5,0000	
29	1564999	okna pcv nr14	szt		2,0000	
30	1564999	okna pcv nr6	szt		1,0100	
31	1564999	okna pcv nr9	szt		4,0000	
32		okno nr 1	szt		10,0000	
33		okno nr 2	szt		4,0000	
34		okno nr 3	szt		22,0000	
35	1564999	okno nr 7	szt		4,0000	
36		okno pcv nr5	szt		1,0000	
37	1564999	okno pcv nr8	szt		4,0000	

38		onko nr 4	szt		10,0000
39	1470999	pianka poliuretanowa	dm3		54,3232
40	1601808	piasek do betonów zwykłych	m3		0,0360
41	1602099	piasek do zapraw	m3		0,3080
42	2530099	płytki ścienne fajansowe szkliwione	m2		2,5000
43		podokiennik z konglomeratu kamiennego gr min 3 cm	m2		1,7500
44	7999999	Przewód instalacyjny H07V-K / LgY 4 750V	m		15,6000
45	7540099	puszki n/t do podłączenia rolet	szt		52,0200
46	7540099	puszki n/t mocowane na korytach kablowych	szt		0,2900
47		rolety zewnętrzne aluminiowe elektryczne sterowane przez pilota	szt		44,0000
48	1530511	rozcieńczalnik do wyrobów poliwynylowych i chlorokauczkowych ogólnego stosowania	dm3		0,2640
49	7513199	rozłącznik izolacyjny 1f 40A	szt		5,0000
50	7580099	rury winidurowe karbowane	m		36,4000
51	1478101	silikon	dm3		9,9450
52	7055520	szyna łączeniowa 1-biegunowa	szt		10,0000
53	1540802	tlen techniczny'	m3		0,1980
54	7599999	uchwyty	szt		40,5000
55	3930000	woda z rurociągu	m3		0,2000
56	7512799	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 1P+N C 25A/30mA	szt		10,0000
57		zsyp z 1 kompletny	szt		3,0000
58	1602599	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m3		0,0640
Razem materiały (bez pomocniczych)					

Zestawienie nakładów robocizny

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	0000001	Robocizna	r-g		1046,6860	
Razem koszty bezpośrednie robocizny						

Zestawienie czasu pracy sprzętu

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	0043211	betoniarka wolnospadowa	m-g		0,5600	
2	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g		0,1200	
3	39116	ciągnik kołowy 37-50 KM	m-g		0,0154	
4	39121	ciągnik kołowy 75-85 KM'	m-g		0,4180	
5	39621	przyczepa skrzyniowa 10 t'	m-g		0,4180	
6	39611	przyczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g		0,0154	
7	72111	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g		4,2020	
8	39000	środek transportowy	m-g		12,7102	
9	34000	wyciąg	m-g		8,7625	
10	0034312	wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0.5t	m-g		2,9400	
11	35111	żuraw okienny przenośny	m-g		0,4400	
12	31114	żuraw samochodowy 5-6 t'	m-g		0,2420	
Razem koszty bezpośrednie pracy sprzętu						

Uwaga: zestawienie nakładów jest raportem pomocniczym.

Z uwagi na inną kolejność zaokrąglania, wartość tego zestawienia może nieznacznie odbiegać od wyników kosztorysu.