

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja boiska piłkarskiego przy II LO w Wieluniu
ADRES INWESTYCJI : 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 6
INWESTOR : Powiat Wieluński
ADRES INWESTORA : Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń
BRANŻA : Ogólnobudowlana sportowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Kubiak (Rzeczoznawca Kosztorysowy nr upr. 441/2016)
DATA OPRACOWANIA : 22.01.2026

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.01.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - boisko do piłki nożnej	ha		
d.1	0121-02 analiza indywidualna				
		0.0936	ha	0.094	
				RAZEM	0.094
2	KNR 2-23	Rozbranie bramek do ponownego montażu	szt.		
d.1	analiza indywidualna				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01				
		[26.00+26.00+36.00+36.00]	m	124.000	
				RAZEM	124.000
4	KNR 4-04	Rozebranie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej	m ²		
d.1	0504-06 analiza indywidualna				
		[26.00*36.00]	m ²	936.000	
				RAZEM	936.000
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09				
		[26.00*36.00*0.06]+[124.00*0.06*0.20]	m ³	57.648	
				RAZEM	57.648
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km zwiększenie do 10 km	m ³		
d.1	0108-10				
		Krotność = 10 [26.00*36.00*0.06]+[124.00*0.06*0.20]	m ³	57.648	
				RAZEM	57.648
2		Renowacja boiska piłkarskiego			
7	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy boiska piłkarskiego	m ²		
d.2	0103-04 analiza indywidualna				
		[26.00*36.00]	m ²	936.000	
				RAZEM	936.000
8	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm - uzupełnienie nierówności w podbudowie na boisku piłkarskim	m ²		
d.2	0104-03 analiza indywidualna				
		[26.00*36.00]	m ²	936.000	
				RAZEM	936.000
9	0001	Wykonanie warstwy amortyzującej (e-layer) na boisku piłkarskim.	m ²		
d.2	wycena indywidualna	Warstwa E-layer to elastyczna warstwa o nadzwyczajnej jakości i budowie. Skonstruowano ją z użyciem wyłącznie najwyższej jakości surowców i wyrobów gotowych wyprodukowanych w Europie. Układa się ją na gruncie, aby zwiększyć stabilność boiska, wydłużyć okres eksploatacji oraz poprawić jakość.			
		- grubość warstwy: min. 30 mm (3 cm), - wykonanie: nakładana maszynowo, - skład: mieszanka granulatu gumowego SBR z lepiszczem poliuretanowym, - jednorodna struktura na całej powierzchni, - zgodność z przeznaczeniem do boisk piłkarskich z trawą syntetyczną.			
		[26.00*36.00]	m ²	936.000	
				RAZEM	936.000

[illegible]

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
2	Renowacja boiska piłkarskiego						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: