

Modernizacja drogi powiatowej nr 1142D na odcinku pomiędzy miejscowościami Piotrowice i Karpie

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	OPIS	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ
JEZDNIA			
1	Frezowanie korekcyjne	m ²	7 300,00
2	Warstwa wiążąca AC16W o grubości po zagęszczeniu 8-4 cm (średnio 6 cm) wraz ze skropieniem emulsją asfaltową	m ²	7 300,00
3	Warstwa ścieralna AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm wraz ze skropieniem emulsją asfaltową	m ²	7 300,00
PLACE Z KRUSZYWA			
4	Wykonanie placu z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 (C90/3), stabilizowane mechanicznie, o grubości warstwy 20 cm wraz z korytowaniem i skropieniem emulsją asfaltową	m ²	500,00
ZJAZDY			
5	Warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowana cementem C1,5/2MPa, o grubości po zagęszczeniu 15 cm wraz z korytowaniem	m ²	700,00
6	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31, grubość po zagęszczeniu 20 cm (schodkowanie warst na krawędzi) wraz korytowaniem	m ²	700,00
7	Warstwa ścieralna AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm wraz ze skropieniem emulsją asfaltową	m ²	700,00
POBOCZE			
8	Pobocze o szerokości 1 m, z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 (C90/3), stabilizowane mechanicznie, o grubości warstwy 20 cm wraz z korytowaniem i skropieniem emulsją	m ²	3 000,00
SOR			
9	Opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu	kpl.	1
10	Odtworzenie stałej organizacji ruchu (oznakowanie grubowarstwowe)	kpl.	1