

UWAGI:

1. Z uwagi na grunty nienośne, nasypy, piaski próchniczne, torfy wybrać istn. grunty do rzędnej −1,55 (min. 0,30m poniżej zakładanego poziomu posadowienia) do poziomu gruntów warstwy IIa i IIb i zastąpić podsypką żwirowo−piaskową o stopniu zagęszczenia Is=0,98 (ID>0,70)
2. Rozpatrywać łącznie z PT Architektury i Instalacji wod.−kan., wentylacji, co i cw oraz instalacji elektrycznych.
3. Rozpatrywać łącznie z częścią opisową, rysunkami zestawieniowymi, oraz rysunkami konstrukcyjnymi elementów powiązanych (stropy, ściany, belki, słupy)
4. Wszystkie przejścia instalacyjne nie ujęte na rysunku wykonać wg projektu instalacji za pomocą specjalistycznego sprzętu do wiercenia w betonie w uzgodnieniu z nadzorem autorskim.
5. W elementach betonowych na budowie należy wykonać przejścia, przepusty, oraz osadzeni kabli zgodnie z zaleceniami projektów branżowych. Przed zabetonowanem nadzór budowy powienien potwierdzić wykonanie odpowiednich czynności z tym związanych. W razie wątpliwości należy kontaktować się z nadzorem projektowym.
6. Wymiary podciągów podano w [cm]', koty wysokościowe podano w [m].
7. Istniejące elementy drewniane więźby dachowej odkryć, oczyszczcić, sprawdzić stan tech. w miejscu oparcia w murze, zabezpieczyć preparatami do ochrony drewna wg. opisu techn. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego, uszkodzone elementy wymienić bądź wzmocnić w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.
8. Zarysowane odcinki ściany naprawić po potwierdzeniu zakresu uszkodzeń po skuciu tynków wszytkich tynków. Uszkodzone odcinki ścian naprawic stosując systemowe rozwiązania napraw konstrukcji murowych (scalania uszkodzonych, zarysowanych odcinków ścian) − patrz opis oraz rysunek PT/K/14−0.
9. Na czas montażu belek stalowych wzmocnienia istniejącego stropu nad parterem w budynku istniejącym wykonać konstrukcję odciążającą (przejmującą obciążenie z konstrukcji stropu poddasza).
10. Izolacja pozioma i pionowa w obrębie rozbudowy budynku patrz opis techniczny. W obrębie istniejącego budynku, ściany zewnętrzne odkopać, naprawić uszkodzenia, wykonać systemową izolację poziomą zabezpieczająca istniejące mury przed wilgocią kapilarną.

BETON część nowa: C25/30
Stal zbrojeniowa: A−IIIN (RB500W) zamiennie B500SP EPSTAL
Otulina zbrojenia:
c_{nom}=3.0cm − wieńce, boki i wierzch fundamentów
c_s=4.0cm − nadproża, podciągi, słupy
c_{nom}=2.0cm − płyta stropu
c_{nom}=5cm − spód fundamentów
c_{nom}=3.0cm − wieńce, boki i wierzch fundamentów

BELKI STALOWE STROPU, SCHODÓW, NADPROŻY R30
ELEMENTY ŻELBETOWE STROPU R30
STAL KSZTAŁTOWA:
S355 belki BS−01,BS−02, BS−03,BS−04
S235 belki BS−05, BS−06, BS−07, BS−08, NP−01
S235 nadproża NS−01, NS−02, NS−03, NS−04, NS−05
Zabezpieczenie antykorozyjne z uwzględnieniem warunków p.poż. wg opisu technicznego
Drewno lite projektowane C24 Zestawienie drewna ZDL−03
Zabezpieczyć zgodnie z opisem.

±0,00=17,50m npm.

NIERUCHOMOŚCI: KUPNO | SPRZEDAŻ | SZACOWANIE
e−mail: m.danielczak@gmail.com
tel.: + (48) 600 258 696
AMD PARTNER sp. z o.o.

Data: SZCZECIN XI.2025
Skala: 1:75
Nr rys: PT/K/04−0

PROJEKTY: DOKUMENTACJE | POZWOLENIA | KIEROWNICTWO

Obiekt:	Budynek OSP
Lokalizacja:	gmina: Witnica, obręb: 0008 Nowiny Wielkie, dz. nr 277
Inwestor:	Gmina Witnica
Branża:	KONSTRUKCJA — Faza: PROJEKT TECHNICZNY
Tytuł rysunku:	RZUT DACHU Układ elementów konstrukcyjnych

Projektował:	specjalność:	nr upr. :	podpis
mgr inż. Zenon Leoniewski	konstrukcja	135/Sz/90	
Sprawdził:	specjalność:	nr upr. :	podpis
mgr inż. Grażyna Kubiś	konstrukcja	313/Sz/86	
Opracował:	specjalność:	nr upr. :	podpis
mgr inż. Zenon Leoniewski	konstrukcja	135/Sz/90	

Projekt ten jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i zmiany jedynie za zgodą autorów.