

OBIEKT

Budynek OSP Nowiny Wielkie (gm. Witnica)

**ZESTAWIENIE DREWNA LITEGO NR ZDL-03-0****DREWNO LITE C24**

NAZWA	LICZBA ELEM.	SZT. W ELEM.	PRZEKRÓJ	DŁUGOŚĆ	DŁUGOŚĆ OGÓLNA	KUBATURA
	[szt.]	[szt.]	[cmxcm]	[m]	[m]	[m3]
<b>SŁUPY:</b>						
SD-01	6	1	6 x 16	2,91	17,46	0,17
SD-02	2	1	6 x 16	2,31	4,62	0,04
SD-03	2	1	6 x 16	2,86	5,72	0,05
SD-04	2	1	6 x 16	2,41	4,82	0,05
SD-05	2	1	6 x 16	1,97	3,94	0,04
SD-06	2	1	6 x 16	1,52	3,04	0,03
SD-07	2	1	6 x 16	1,09	2,18	0,02
SD-08	2	1	6 x 16	0,63	1,26	0,01
SD-09	2	1	6 x 16	0,64	1,28	0,01
<b>BELKI:</b>						
BD-01	3	1	6 x 16	1,97	5,91	0,06
BD-02	1	1	6 x 16	2,09	2,09	0,02
<b>PODWALINA:</b>						
PD-01	2	1	6 x 16	2,41	4,82	0,05
<b>KROKWIE:</b>						
K-01	4	1	8 x 20	3,58	14,32	0,23
k-02	2	1	8 x 20	4,25	8,50	0,14
					0,00	0,00
<b>RAZEM KUBATURA NETTO [m3]</b>						<b>0,91</b>

Uwaga: Do teoretycznych długości poszczególnych elementów dodano około 20-30cm. Dla murłat podano długość łączną zwiększoną o 10%