

.....
(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 186009N
PRIOMA – RUTKOWICE**

Główny przedmiot - kod wg CPV 45233140-2 – Roboty drogowe

2. Adres obiektu budowlanego

*Droga gminna: Obręb Prioma i Rutkowice, Gmina Płościca,
woj. warmińsko – mazurskie*

3. Nazwa i adres Zamawiającego

*Gmina Płościca
ul. Dworcowa 52
13-206 Płościca*

4. Kosztorys sporządził:

5. Wartość robót:

Netto zł.

Podatek VAT % zł.

Ogółem z VAT zł.

Słownie:

.....

6. Data opracowania kosztorysu :

.....

7. Nazwa jednostki oferującej wykonanie robót :

.....

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny / numer STWiORB	Nazwa i opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jedn. zł.	Wartość zł. (6x7)
1	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ. I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA ROBÓT 45100000-8						
ROZDZIAŁ 1.1 Roboty przygotowawcze						
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym	km	2,37		
2.	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 50 cm z wywozem urobku	m ²	4711,84		
3.	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzewów z wywozem	ha	0,20		
		RAZEM:	x	x	x	
ROZDZIAŁ 1.2 Roboty rozbiórkowe						
4.	D-01.03.02	Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni bitumicznej gr. 8 cm , z wywozem gruzu z rozbiórki	m ²	40,00		
		RAZEM:	x	x	x	
ROZDZIAŁ 1.3. Roboty ziemne						
5.	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonane mechanicznie - wykonanie wykopów z wywozem urobku poza obręb robót	m ³	3039,02		
6.	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu niewysadzinowego dostarczonego przez wykonawcę	m ³	1573,07		
		RAZEM:	x	x	x	
DZIAŁ. II ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ GRUPA ROBÓT 45200000-9						
ROZDZIAŁ 2.1. Roboty odwadniające						
7.	D-06.01.01	Umocnienie skarp kostką betonową ażurową gr. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej				

		gr 4 cm – wylot rowu do istniejącej studni kd	m ²	20,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.2.</u> <u>Podbudowa</u>				
8.	D-04.05.01	Wykonanie warstwy ulepszanego podłoża z mieszanki kruszywa związanej cementem C3/4, o gr. 15 cm	m ²	11506,00		
9.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm, C _{50/30} , gr. warstwy po zagęszczeniu 25 cm, pod jezdnię 10090 + 2360 x 0,6	m ²	11506,00		
10.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm, C _{50/30} , gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm,	m ²	470,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.3.</u> <u>Krawężniki i obrzeża</u>				
11.	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x22 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo - piaskowej	m	220,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.4.</u> <u>Nawierzchnia</u>				
12.	D-04.08.01	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm, KR1, ze skropieniem podłoża emulsją asfaltową 10560 + 2360 x 0,1	m ²	10796,00		
13.	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm – warstwa ścieralna, na jezdni i zjazdach KR1, ze skropieniem podłoża emulsją asfaltową 10090 + 470	m ²	10560,00		
14.	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej gr. 10 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr 4 cm	m ²	4,00		
		RAZEM:	x	x	x	

		<u>ROZDZIAŁ 2.5.</u> <u>Oznakowanie i urządzenia</u> <u>bezpieczeństwa ruchu</u>				
15.	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni bitumicznych chemoutwardzalne grubowarstwowe P-12	m ²	10,00		
16.	D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków pionowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm	szt.	48,00		
17.	D-07.02.01	Zamocowanie tablic znaków drogowych do gotowych słupków, znaki zakazu, ostrzegawcze, informacyjne o pow. ponad 0,3 m ² (folia 2 generacji) wg zestawienia oznakowania pionowego	szt	50,00		
18.	D-07.02.01	Zamocowanie tablic znaków drogowych do gotowych słupków, znaki zakazu, ostrzegawcze, informacyjne o pow. do 0,3 m ² (folia 2 generacji) wg zestawienia oznakowania pionowego	szt	2,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.6.</u> <u>Pobocza</u>				
19.	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa naturalnego 0/31,5 mm, śr. gr. 10 cm z nadaniem odpowiedniego spadku	m ²	3090,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.7.</u> <u>Zieleń</u>				
20.	D-06.01.01	Humusowanie gr. 10 cm, z obsianiem trawą	m ²	4200,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.8.</u> <u>Roboty towarzyszące</u>				
21.	D-01.03.01	Założenie rur osłonowych dwudzielnych 120 mm , na przewody energetyczne	m	40,00		
22.	D-03.02.01	Regulacja pionowa urządzeń obcych Studnie kanalizacyjne	szt	1,00		
23.	D-03.02.01	Regulacja pionowa urządzeń obcych Studnie telekomunikacyjne	szt	1,00		
24.	D-03.02.01	Regulacja pionowa urządzeń obcych Zawory wodociągowe	szt	1,00		
		RAZEM:	x	x	x	

		R A Z E M WARTOŚĆ ROBÓT:	x	x	x	
		PODATEK VAT	%			
		OGÓŁEM:	x	x	x	

Słownie:

.....

..... dn.r.

.....
 (podpis i pieczęć Wykonawcy)