

FZiZP.271.5.2026.ZC

Dotyczy postępowania: **Przebudowa drogi gminnej nr 186009N Prioma-Rutkowice**

Numer ogłoszenia: **2026/BZP 00154761/01 z dnia 13-03-2026 r.**

Stosownie do art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści SWZ, które wpłynęły w postępowaniu pn. „**Przebudowa drogi gminnej nr 186009N Prioma-Rutkowice**”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Czy w wycenie należy przyjąć stabilizację pasa drogowego betonowymi słupkami?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Pytanie nr 2:

Czy w wycenie należy przyjąć koszt wznowienia granic nieruchomości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 3:

W dokumentacji napisano, że inwestycję należy realizować zgodnie z wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Proszę o udostępnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający załącza skan decyzji.

Pytanie nr 4:

Proszę o udostępnienie projektu SOR.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępni projekt SOR.

Pytanie nr 5:

Proszę o udostępnienie SST.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępni SST.

Pytanie nr 6:

Proszę o udostępnienie badań geotechnicznych z kartami odwiertu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że warunki gruntowo wodne opisane zostały w pkt 2 opisu technicznego i do nich zaprojektowana została konstrukcja jezdni.

Pytanie nr 7:

W opisie wskazano, że należy przyjąć koszt 1 szt. tablicy informacyjnej dot. dofinansowania? Jeśli tak, to proszę o wskazanie wymiarów oraz czy tablica ma być jednostronna czy dwustronna.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Pytanie nr 8:

W dokumentacji napisano, że projektuj się skarpy istniejących rowów. Czy w wycenie należy przyjąć dodatkowo koszt wykonania rowów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Zamawiający nie przewiduje wykonywania nowych rowów.

Pytanie nr 9:

W przekroju normalnym wskazano, że podbudowa z mieszanki niezwiązanej na jezdni powinna mieć uziarnienie 0/63, a w przedmiarze jest 0/31,5. Proszę o potwierdzenie, że podbudowa z mieszanki niezwiązanej na jezdni powinna mieć uziarnienie 0/31,5.

Odpowiedź Zamawiającego:

Podbudowę należy wykonać zgodnie z opisem i rysunkiem z mieszanki 0/63.

Pytanie nr 10:

W przekroju normalnym wskazano, że podbudowa z mieszanki niezwiązanej na zjazdach powinna mieć uziarnienie 0/63, a w przedmiarze jest 0/31,5. Proszę o potwierdzenie, że podbudowa z mieszanki niezwiązanej na zjazdach powinna mieć uziarnienie 0/31,5.

Odpowiedź Zamawiającego:

Podbudowę należy wykonać zgodnie z opisem i rysunkiem z mieszanki 0/63.

Pytanie nr 11:

Proszę o wskazanie wymiarów kostki betonowej ażurowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie narzuca wymiarów kostki ażurowej a jedynie jej grubość 10 cm.

Pytanie nr 12:

W przedmiarze przyjęto rury osłonowe na sieci energetycznej. Wg opisu w dokumentacji należy zabezpieczyć także sieć telekomunikacyjną. Czy w wycenie należy przyjąć rury osłonowe na sieci telekomunikacyjnej? Jeśli tak, to proszę o wskazanie ilości oraz uzgodnienia z Gestorem sieci.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie przewiduje się ingerencji w istniejącą sieć telekomunikacyjną ani energetyczną. Zgodnie z danymi geodezyjnymi sieci te zlokalizowane są poniżej projektowanej oraz istniejącej konstrukcji jezdni, w związku z czym nie zakłada się konieczności stosowania rur osłonowych pod istniejącą jezdnią. W kosztorysie uwzględniono jednak wykonanie rur osłonowych jako rozwiązanie rezerwowe, zgodnie z sugestią zawartą w uzgodnieniu PGE Energetyka Kolejowa. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robót, że infrastruktura została ułożona na niewystarczającej głębokości, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt gestorowi sieci i postępować zgodnie z jego wytycznymi. Skan uzgodnienia załączono do dokumentacji.

Pytanie nr 13:

Proszę o przekazanie uzgodnienie z Gestorem sieci energetycznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Skan uzgodnienia załączono do dokumentacji.

Pytanie nr 14:

Proszę o potwierdzenie, że nie należy ingerować w napowietrzną sieć elektroenergetyczną.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 15:

Proszę o potwierdzenie, że nie należy zakładać rur osłonowych na sieci wodociągowej, kanalizacyjnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Zatwierdził:

Wójt

Michał Breski