OZNACZENIA:

ZP–1 WYMIANA ISTNIEJĄCEGO ZŁĄCZE POMIAROWEGO NA NOWE WYKONANE W II KLASIE OCHRONNOŚCI IP–44

PWP – POŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU W OBUDOWIE HERMETYCZNEJ IP–44 In=63A, WYKONANY W II KLASIE OCHRONNOSCI CERTYFIKOWANY – URZĄDZENIE WYKONAWCZE Z KOMPLETEM AUTOMATYKI

PWP/UU – PRZYCISK POŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU Z SYGNALIZACJĄ STANU POŁOŻENIA WYŁĄCZNIKA W OBUDOWIE IP–55 PRZY WEJŚCIU DO OBIEKTU Z CERTYFIKATEM CNBOP NP. FIRMY SPAMEL

PWP/US – URZĄDZENIE SYGNALIZACYJNE WYŁACZENIA POŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU FIRMY CERBEX KROSNO Z CERTYFIKATEM CNBOP

TG – ISTNIEJĄCA TABLICA ROZDZIELCZA GŁÓWNA WNĘKOWA WYKONANA W II KLASIE OCHRONNOŚCI NA PARTERZE

T1 – PROJEKTOWANA TABLICA ROZDZIELCZA TYP WNĘKOWA WYKONANA W II KL. OCHRONNOŚCI NA PARTERZE

RK – PROJEKTOWANA TABLICA ROZDZIELCZA TYP NATYNKOWA WYKONANA W II KL. OCHRONNOŚCI DLA KOTŁOWNI

AWP – AWARYJNY WYŁĄCZNIK PRĄDU KOTŁOWNI

GSW – GŁÓWNA SZYNA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

PWM – POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE MIEJSCOWE

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

POLON 3000 CENTRALKA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 3000

UNIWERSALNA CZUJKA DYMU DUO 6046

UNIWERSALNA CZUJKA DYMU ze wskaźnikiem zadziałania WZ–31
Montaż czujki nad sufitem podwieszanym na stropie

WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA WZ–31

RECZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY ROP 4001M

SYGNALIZATOR OPTYCZNO AKUSTYCZNY WEWNĘTRZNY

SYGNALIZATOR OPTYCZNO AKUSTYCZNY ZEWNĘTRZNY

UWAGA: PODANE KONKRETNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, WIĘC WSZELKIE NAZWY FIRMOWE WYROBÓW I URZĄDZEŃ UŻYTE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WINNY BYĆ TRAKTOWANE JAKO DEFINICJE STANDARTU A NIE KONKRETNE NAZWY FIRMOWE URZĄDZEŃ I WYROBÓW ZASTOSOWANYCH W DOKUMENTACJI. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE ROZWIAZAŃ RÓWNOWAŻNYCH. JAKO ROWNOWAŻNE ZOSTANĄ UZNANE ROZWIĄZANIA POSIADAJĄCE CECHY I PARAMETRY OKREŚLONE W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEN I WYROBÓW PODANYCH JAKO PRZYKŁADOWE.

UWAGA:

1. 1/TG – OZNACZA NUMER OBWODU I ROZDZIELNICĘ Z KTÓREJ DANY OBÓD JEST ZASILONY
2. OSPRZĘT W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH (ŁAZIENKI, MAGAZYN KOTŁOWNIE NALEZY DOBRAĆ HERMETYCZNY IP–44 MIN)
3. PRZEWODY PROWADZIĆ POD TYNKIEM W RURKACH RURKACH ELEKTROINSTALACYJNYCH
4. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW POMIEDZY STREFAMI POŻAROWYMI DLA OTWORÓW 4cm I POWYŻEJ NALEŻY USZCZELNIC ZAPORĄ OGNIOODPORNĄ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ min. 60 min.
5. INSTALACJE W KOTŁOWNI WYKONAĆ HERMETYCZNE IP–55, OPRAWY ZASTOSOWAĆ HERMETYCZNE IP–66

PROJEKTOWANE PUNKTY ELEKTRYCZNO LOGICZNE

PEL1 PUNKT LOGICZNO–ELEKTRYCZNY: GNIAZDA RJ–45 kat.6 szt.2+2x230VAC W WSPOLNEJ RAMCE W ŚCIANIE (internet)

PEL2 PUNKT LOGICZNO–ELEKTRYCZNY: GNIAZDA RJ–45 kat.6 szt.2+GNIAZDO RTV/SAT 1szt + 2x230VAC

PEL PUNKT LOGICZNO–ELEKTRYCZNY: GNIAZDA RJ–45 KAT.6 szt.1+2x230VAC

K-100+K-100 – TRASA RÓWNOLEGLE PROWADZONYCH KORYT KABLOWYCH ENERGETYCZNYCH I DLA TELEINFORMATYKI MONTOWANYCH NA STRYCHU

GPD GŁÓWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY (SZAFA TELEINFORMATYCZNA)

SYSTEM PRZYZYWOWY DLA OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH

CS15-R CENTRALKA STERUJĄCA 15 POMIESZCZENIAMI

PS-4S DODATKOWY PANEL SYGNALIZACYJNY W DODATKOWYM POMIESZCZENIU DLA PIELĘGNIAREK

LS LAMPA SYGNALIZACYJNA AKUSTYCZNO OPTYCZNA

PRZYCISK PRZYWOŁAWCZO KASUJĄCY

ŁACZNIKI POCIĄGOWE W WC

KS PRZYCISK KASUJĄCY

SYSTEM ODYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

PRO – PRZYCISK RĘCZNEGO ODDYMIANIA KLATKI

OCD – OPTYCZNA CZUJKA DYMU STERUJĄCA CENTRALĄ ODYMIAJĄCĄ

NO – SIŁOWNIKI OKNA ODDYMIAJĄCE

ND – SIŁOWNIKI DRZWI NAPOWIETRZAJĄCYCH

COD – CENTRALKA ODYMIAJĄCA

ET – ELEKTROTRZYMACZ POŻAROWY 24V DC P=2.2W, IP–42 F=800N

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK USŁUGOWY - DZIENNY DOM POMOCY W DĘBIAKACH

TYTUŁ RYSUNKU

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SIŁY I TELEINFORMATYKI RZUT PIĘTRA

PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ BUD.
mgr inż. ANDRZEJ RUDOLF	PDK/0072/POOE/12 spec. bud. bez ograniczeń w specjalności instalacje elektryczne
mgr inż. WŁADYSŁAW RUDOLF	E-71/98 spec. bud. bez ograniczeń w specjalności instalacje elektryczne

DATA SPORZĄDZENIA RYS.	
CZERWIEC 2025	PROJ.TECH
SKALA RYSUNKU 1:100	NUMER RYSUNKU 5.E