
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Remonty gminnych lokali użytkowych, budynków, pomieszczeń i części wspólnych w budynkach użytkowych będących w zasobach ZMK w Białymstoku w tym zabytkowych oraz siedziby ZMK

NAZWA INWESTORA: Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku

ADRES INWESTORA: 15-370 Białystok ul. gen. Józefa Bema 89/1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Andrzej Iwaniuk

DATA OPRACOWANIA:

2026-02-06

Remonty gminnych lokali użytkowych, budynków, pomieszczeń i części wspólnych w budynkach użytkowych będących w zasobach ZMK w Białymstoku w tym zabytkowych oraz siedziby ZMK

Wykonywanie remontów gminnych lokali użytkowych, budynków, pomieszczeń i części wspólnych w budynkach użytkowych będących w zasobach Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku w tym zabytkowych oraz siedziby Zarządu Mienia Komunalnego.

Wykaz czynności :

1. Roboty rozbiórkowe w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania. Utylizacja materiałów z rozbiórki.
2. Roboty wykończeniowe w obiektach budowlanych w szczególności wykonanie tynków, gładzi gipsowych, szpachlowanie i malowanie ścian, sufitów podestów i schodów, okładzin ściennych, wykonanie posadzek, schodów, podłóg wraz z okładzinami i wykładzinami.
3. Inne roboty malarskie w zakresie stolarki, ślusarki, instalacji wodnej i kanalizacyjnej.
4. Roboty wykończeniowe z zastosowaniem technologii suchej zabudowy z płyt gipsowych, prefabrykowanych elementów sufitów podwieszanych, okładzin ściennych mdf i pcv.
5. Roboty wykończeniowe w zakresie instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania w tym w szczególności wymiana grzejników wraz armaturą oraz innych niezbędnych dla funkcjonowania budynku.
6. Remont infrastruktury terenowej związanej z budynkami użytkowymi.
7. Naprawa - demontaż i ponowny montaż lub wykonanie nowych poręczy i balustrad schodowych poprzez odtworzenie istniejących lub zastosowanie nowych technologii. Inne roboty ślusarskie w zakresie robót wykończeniowych.
8. Naprawa oraz wymiana stolarki budowlanej wewnętrznej i zewnętrznej.
9. Inne roboty budowlane zlecone przez Zamawiającego, których wykonanie jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego wykonania w/w prac oraz prawidłowej eksploatacji lokali zgodnie z przeznaczeniem.

Remonty gminnych lokali użytkowych, budynków, pomieszczeń i części wspólnych w budynkach użytkowych będących w zasobach ZMK w Białymstoku w tym zabytkowych oraz siedziby ZMK

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR: Remonty gminnych lokali użytkowych, budynków, pomieszczeń i części wspólnych w budynkach użytkowych będących w zasobach ZMK w Białymstoku w tym zabytkowych oraz siedziby ZMK					
1	45453000-7	ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE CPV-45453000-7			
1 d.1	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) na starych tynkach wewnętrznych	m2		
		28	m2	28,0000	
				RAZEM	28,0000
2 d.1	KNR 4-01 0621-05	Odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5m2 metodą smarowania; dwukrotnego	m2		
		27	m2	27,0000	
				RAZEM	27,0000
3 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		130	m2	130,0000	
				RAZEM	130,0000
4 d.1	KNR 4-01 W 0808-08	Rozbiórka cokołików, zerwanie listew przyściennych.	m		
		65	m	65,0000	
				RAZEM	65,0000
5 d.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli MDF	m2		
		20	m2	20,0000	
				RAZEM	20,0000
6 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegły grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		5	m2	5,0000	
				RAZEM	5,0000
7 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z gresu lub terakoty	m2		
		80	m2	80,0000	
				RAZEM	80,0000
8 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek ceramicznych	m2		
		50	m2	50,0000	
				RAZEM	50,0000
9 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet	m2		
		250	m2	250,0000	
				RAZEM	250,0000
10 d.1	KNR 4-01 0713-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach, spocznikach	m2		
		250	m2	250,0000	
				RAZEM	250,0000
11 d.1	KNR 2-02 2009-02	Gładzie wewnętrzne jednowarstwowe z gipsu szpachlowego grub. 3mm, wykonywane ręcznie na ścianach o podłożu tynkowym	m2		
		250	m2	250,0000	
				RAZEM	250,0000
12 d.1	KNR 2-02 2009-04	Gładzie wewnętrzne jednowarstwowe z gipsu szpachlowego grub. 3mm, wykonywane ręcznie na stropach o podłożu tynkowym	m2		
		250	m2	250,0000	
				RAZEM	250,0000
13 d.1	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; podłoża gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem	m2		
		250	m2	250,0000	
				RAZEM	250,0000
14 d.1	KNR 2-02 1503-03	Malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych - dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		

Remonty gminnych lokali użytkowych, budynków, pomieszczeń i części wspólnych w budynkach użytkowych będących w zasobach ZMK w Białymstoku w tym zabytkowych oraz siedziby ZMK

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		100	m2	100,0000	
				RAZEM	100,0000
15 d.1	KNR 2-02 1503-04	Malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych - trzykrotne z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
		100	m2	100,0000	
				RAZEM	100,0000
16 d.1	KNR 4-01 1209-1001	Malowanie dwukrotne farbą ftalową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2	m2		
		60	m2	60,0000	
				RAZEM	60,0000
17 d.1	KNR 4-01 1209-06	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1,0m2	m2		
		40	m2	40,0000	
				RAZEM	40,0000
18 d.1	KNR 4-01 1212-27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm, bez miniowania	m		
		100	m	100,0000	
				RAZEM	100,0000
19 d.1	KNR 4-01 1212-02	Malowanie dwukrotne farbą olejną, jednokrotnie szpachlowanych, powierzchni pełnych elementów metalowych, bez miniowania	m2		
		35	m2	35,0000	
				RAZEM	35,0000
20 d.1	KNR 0-19 0929-0401	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o powierzchni ponad 1,0m2, mocowane na dyble	1m2		
		30	1m2	30,0000	
				RAZEM	30,0000
21 d.1	KNR 0-19 0929-1201	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV, mocowane na dyble	1m2		
		20	1m2	20,0000	
				RAZEM	20,0000
22 d.1	KNR 4-01 1209-1401	Malowanie dwukrotne farbą ftalową uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o pow. do 0,75m2	szt		
		30	szt	30,0000	
				RAZEM	30,0000
23 d.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek ceramicznych 30 x 30 cm, antypoślizgowe, układane na klej	m2		
		50	m2	50,0000	
				RAZEM	50,0000
24 d.1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek 30 x 30 cm , wysokości 15 cm.	m		
		80	m	80,0000	
				RAZEM	80,0000
25 d.1	KNR 2-02 W 1109-0501	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zapr.klejowej układane metodą regularną. Płytki podłogowe o wymiarach 15 x 20 cm na zaprawie o najwyższej. obciążalności	1 m2		
		70	1 m2	70,0000	
				RAZEM	70,0000
26 d.1	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładziny pcv	m2		
		150	m2	150,0000	
				RAZEM	150,0000
27 d.1	KNR 2-02 1113-06	Listwy przyścienne z PCW	m		
		60	m	60,0000	
				RAZEM	60,0000

Remonty gminnych lokali użytkowych, budynków, pomieszczeń i części wspólnych w budynkach użytkowych będących w zasobach ZMK w Białymstoku w tym zabytkowych oraz siedziby ZMK

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone - jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m2		
		10	m2	10,0000	
				RAZEM	10,0000
29 d.1	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone - jednodzielne o powierzchni do 1,60m2, oszklone szybą o powierzchni do 0,20m2	m2		
		20,6	m2	20,6000	
				RAZEM	20,6000
30 d.1	KNR 4-01 W 0324-02	Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegły lub podłożach betonowych. Osadzenie w ścianach krtek wentylacyjnych	szt		
		5	szt	5,0000	
				RAZEM	5,0000
31 d.1	KNR 2-02 W 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Płytki o wymiarach 20 x 25 cm	1 m2		
		40	1 m2	40,0000	
				RAZEM	40,0000
32 d.1	KNR 4-01 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15cm, do 3szt. w jednym miejscu - każda następna płytka	szt		
		45	szt	45,0000	
				RAZEM	45,0000
33 d.1	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15cm, do 3szt. w jednym miejscu - pierwsza płytka	szt		
		30	szt	30,0000	
				RAZEM	30,0000
34 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	m2		
		250	m2	250,0000	
				RAZEM	250,0000
35 d.1	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; tynków gładkich - dwukrotne bez gruntowania	m2		
		200	m2	200,0000	
				RAZEM	200,0000
36 d.1	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; tynków gładkich; dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		300	m2	300,0000	
				RAZEM	300,0000
37 d.1	KNR 2-02 2010-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych o rozstawie słupków 60cm; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01	m2		
		50	m2	50,0000	
				RAZEM	50,0000
38 d.1	KNR 2-02 1207-04	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu o masie do 16kg	m		
		20	m	20,0000	
				RAZEM	20,0000
39 d.1	KNR 2-02 1803-03	Ogrodzenia z siatki wysokości 1,50m na słupkach z kątowników stalowych 80x80x10mm, obsadzonych w cokole w rozstawie 2,40m	m		
		10	m	10,0000	
				RAZEM	10,0000
40 d.1	KNR 2-02 1605-02	Rusztowania wewnętrzne rurowe, jednopomostowe o wysokości do 5m, do robót wykonywanych na sufitach	m2		
		20	m2	20,0000	
				RAZEM	20,0000

Remonty gminnych lokali użytkowych, budynków, pomieszczeń i części wspólnych w budynkach użytkowych będących w zasobach ZMK w Białymstoku w tym zabytkowych oraz siedziby ZMK

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.1	TZKNBK 16-M 0102-02	Montaż gzymsów, pasów, nakryw, obramowań otworów i podokienników okładzinowych. O grub do 6 cm i szer. do 25 cm.	m		
		20	m	20,0000	
				RAZEM	20,0000
42 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		200	m2	200,0000	
				RAZEM	200,0000
43 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		200	m2	200,0000	
				RAZEM	200,0000
44 d.1	KNR 4-01 W 1215-03	Mycie po robotach malarskich.	m2		
		50	m2	50,0000	
				RAZEM	50,0000
45 d.1	KNR 4-01 W 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią.	m2		
		50	m2	50,0000	
				RAZEM	50,0000
46 d.1	KNR 4-01 0411-08	Wymiana progów drzwiowych	szt		
		2	szt	2,0000	
				RAZEM	2,0000
47 d.1	KNR 4-01 0919-09	Wymiana klamki okiennej	szt		
		2	szt	2,0000	
				RAZEM	2,0000
48 d.1	KNR 4-01 0919-22	Wymiana wizjera w drzwiach	szt		
		2	szt	2,0000	
				RAZEM	2,0000
49 d.1	KNR 4-01 0919-21	Wymiana klamki z rozetami	szt		
		4	szt	4,0000	
				RAZEM	4,0000
50 d.1	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamka wpuszczanego zwykłego	szt		
		5	szt	5,0000	
				RAZEM	5,0000
51 d.1	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych: wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt		
		1	szt	1,0000	
				RAZEM	1,0000
52 d.1	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o pow. ponad 0,5 do 2,5m2	szt		
		1	szt	1,0000	
				RAZEM	1,0000
53 d.1	KNR 4-01 1101-06	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych, na kit podwójny, szkłem płaskim walcowanym wzorzystym o grub. 3-4mm; pow. szyby do 0,5m2	m2		
		2	m2	2,0000	
				RAZEM	2,0000
54 d.1	KSNR 7 0801-02	Szklenie ram szybami zespolonymi. Powierzchnia szyby do 1,0 m2 - szyba zespolona jednokomorowa	m2		
		1	m2	1,0000	
				RAZEM	1,0000

Remonty gminnych lokali użytkowych, budynków, pomieszczeń i części wspólnych w budynkach użytkowych będących w zasobach ZMK w Białymstoku w tym zabytkowych oraz siedziby ZMK

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3		
		15	m3	15,0000	
				RAZEM	15,0000
56 d.1	KNR 4-01 0108-1	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi; dodatek za każdy następny 1km	m3		
		25	m3	25,0000	
				RAZEM	25,0000
57 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2,0m2	szt		
		5	szt	5,0000	
				RAZEM	5,0000
58 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2,0m2	szt		
		5	szt	5,0000	
				RAZEM	5,0000
59 d.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5m2 na: stropach płaskich, belkach, biegach klatek schodowych	m2		
		10	m2	10,0000	
				RAZEM	10,0000
60 d.1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o pow. ponad 5m2 na: ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		10	m2	10,0000	
				RAZEM	10,0000
61 d.1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m2		
		10	m2	10,0000	
				RAZEM	10,0000
62 d.1	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów podłogowych	m		
		10	m	10,0000	
				RAZEM	10,0000
63 d.1	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2 cegły	m2		
		10	m2	10,0000	
				RAZEM	10,0000
64 d.1	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych grubości 12cm	m2		
		15	m2	15,0000	
				RAZEM	15,0000
65 d.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o pow. do 1m2 w jednym miejscu, z zaprawy cementowo-wapiennej, na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - wapno suchogaszone	m2		
		20	m2	20,0000	
				RAZEM	20,0000
66 d.1	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach szerokości do 25cm, na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, betonów - wapno suchogaszone	m		
		20	m	20,0000	
				RAZEM	20,0000
67 d.1	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji z folii w płynie - powierzchnie poziome	m2		
		20	m2	20,0000	
				RAZEM	20,0000
68 d.1	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji z folii w płynie - powierzchnie pionowe	m2		
		35	m2	35,0000	

Remonty gminnych lokali użytkowych, budynków, pomieszczeń i części wspólnych w budynkach użytkowych będących w zasobach ZMK w Białymstoku w tym zabytkowych oraz siedziby ZMK

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	35,0000
69 d.1	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		35	m	35,0000	
				RAZEM	35,0000
70 d.1	NNR 7 1130-0201	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej. Warstwy o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2;	m2		
		150	m2	150,0000	
				RAZEM	150,0000
71 d.1	NNR 7 1130-0301	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej. Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm;	m2		
		150	m2	150,0000	
				RAZEM	150,0000
72 d.1	KNR 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej o pow. do 1,00m2 w jednym miejscu, z zatarciem na gładko	miej sce		
		20	miej sce	20,0000	
				RAZEM	20,0000
73 d.1	NNR 8 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych. Posadzki z paneli podłogowych MDF	m2		
		15	m2	15,0000	
				RAZEM	15,0000
74 d.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		15	m2	15,0000	
				RAZEM	15,0000
75 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		50	m2	50,0000	
				RAZEM	50,0000
76 d.1	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe, wbudowywane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych typu FD1, dwukrotnie malowane na budowie farbą ftalową podkładową+farbą ftalową nawierzchniową	szt		
		8	szt	8,0000	
				RAZEM	8,0000
77 d.1	KNR 2-02 2006-05	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na słupach, belkach i ościeżach, na zaprawie	m2		
		60	m2	60,0000	
				RAZEM	60,0000
78 d.1	KNR 2-02 2006-01	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, na zaprawie bez pasków	m2		
		40	m2	40,0000	
				RAZEM	40,0000
79 d.1	KNR 0-17 0926-03	Ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej grubości 3,5mm, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych.	m2		
		20	m2	20,0000	
				RAZEM	20,0000
80 d.1	KNR AT-43 0213-01	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi	1m2		
		60	1m2	60,0000	
				RAZEM	60,0000
81 d.1	KNR 2-02 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m2		
		25	m2	25,0000	

Remonty gminnych lokali użytkowych, budynków, pomieszczeń i części wspólnych w budynkach użytkowych będących w zasobach ZMK w Białymstoku w tym zabytkowych oraz siedziby ZMK

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	25,0000
82 d.1	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho	m2		
		35	m2	35,0000	
				RAZEM	35,0000
83 d.1	KNR 4-01 W 0728-06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III. Ścian,loggi,balkonów - podłoże z betonów żwirowych,bloczków. pow.tynków w 1 miejscu do 5m2	m2		
		5	m2	5,0000	
				RAZEM	5,0000
84 d.1	KNR 4-01 W 0203-07	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego. Belek,podciągów i wienców	m3		
		6	m3	6,0000	
				RAZEM	6,0000
85 d.1	KNR 4-01 W 0211-05	Skucie nierówności betonu, wykucie wnęk, wykucie otworów i obsadzenie kołków. Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego. głęb.do 10 cm	m2		
		6	m2	6,0000	
				RAZEM	6,0000
86 d.1	KNR 4-01 W 0308-05	Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł. Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt		
		6	szt	6,0000	
				RAZEM	6,0000
87 d.1	KNR 4-02 W 0522-08	Demontaż grzejników rur stalowych ożebrowanych. Grzejnik stalowy jednorzędowy G-4 o dług. 2,5-3,0 m	szt		
		6	szt	6,0000	
				RAZEM	6,0000
88 d.1	KNR 4-02 W 0522-06	Demontaż grzejników rur stalowych ożebrowanych. Grzejnik stalowy jednorzędowy G-3 o dług. 2,5-3,0 m	szt		
		2	szt	2,0000	
				RAZEM	2,0000
89 d.1	KNNR 4 0418-1	Grzejniki stalowe płytowe. Grzejnik trzy płytowy o wysokości 300-500mm i długości do 3000mm	szt		
		21	szt	21,0000	
				RAZEM	21,0000
90 d.1	KNNR 4 0418-11	Grzejniki stalowe płytowe. Grzejnik trzy płytowy o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm	szt		
		2	szt	2,0000	
				RAZEM	2,0000
91 d.1	KNNR 4 0418-09	Grzejniki stalowe płytowe. Grzejnik trzy płytowy o wysokości 300-500mm i długości do 1600mm	szt		
		2	szt	2,0000	
				RAZEM	2,0000
92 d.1	KNNR 4 0418-03	Grzejniki stalowe płytowe. Grzejnik jednopłytowy o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm	szt		
		4	szt	4,0000	
				RAZEM	4,0000
93 d.1	KNR 4-02 0509-02	Wymiana zaworu grzejnikowego mosiężnego z uchwytem i osłoną o średnicy 20mm	szt		
		1	szt	1,0000	
				RAZEM	1,0000
94 d.1	KNR 4-02 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego mosiężnego z uchwytem i osłoną o średnicy 15mm	szt		
		2	szt	2,0000	
				RAZEM	2,0000
95 d.1	KNR 4-02 0118-0101	Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 20mm	szt		
		2	szt	2,0000	
				RAZEM	2,0000

Remonty gminnych lokali użytkowych, budynków, pomieszczeń i części wspólnych w budynkach użytkowych będących w zasobach ZMK w Białymstoku w tym zabytkowych oraz siedziby ZMK

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96 d.1	KNR 4-02 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 15mm	szt		
		2	szt	2,0000	
				RAZEM	2,0000
97 d.1	KNR 2-15 W 0404-0201	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach. Rurociąg z polietylenu o średnicy zewnętrznej 25 mm	m		
		10	m	10,0000	
				RAZEM	10,0000
98 d.1	KNR 2-15 W 0404-0101	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach. Rurociąg z polietylenu o średnicy zewnętrznej 20 mm	m		
		10	m	10,0000	
				RAZEM	10,0000
99 d.1	KNR 4-02 W 0522-05	Demontaż grzejników rur stalowych ożebrowanych. Grzejnik stalowy jednorzędowy G-3 o dług. 0,5-2,0 m	szt		
		2	szt	2,0000	
				RAZEM	2,0000
100 d.1	KNR 4-02 W 0522-04	Demontaż grzejników rur stalowych ożebrowanych. Grzejnik stalowy jednorzędowy G-2 o dług. 2,5-5,0 m	kpl		
		2	kpl	2,0000	
				RAZEM	2,0000
101 d.1	KNR 4-02 W 0522-03	Demontaż grzejników rur stalowych ożebrowanych. Grzejnik stalowy jednorzędowy G-2 o dług. 0,5-2,0 m	kpl		
		1	kpl	1,0000	
				RAZEM	1,0000
102 d.1	KSNR 9 0301-03	Przewody układane pod tynkiem. Demontaż przewodów wtynkowych. Płaskich lub kabelkowych okrągłych	m		
		20	m	20,0000	
				RAZEM	20,0000
103 d.1	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych. Oprawa porcelanowa lub plafoniera przykręcana	szt		
		10	szt	10,0000	
				RAZEM	10,0000
104 d.1	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47mm. Wykucie bruzd w podłożu betonowym dla przewodów wtynkowych	m		
		30	m	30,0000	
				RAZEM	30,0000
105 d.1	KNNR 5 0205-05	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach. Przewód o łącznym przekroju żył do 12,5mm ² , układany na podłożu betonowym	m		
		30	m	30,0000	
				RAZEM	30,0000
106 d.1	KNR 4-03 W 0304-02	Wymiana tablic licznikowych. Podłoże ceglane	szt		
		2	szt	2,0000	
				RAZEM	2,0000
107 d.1	KNNR 5 0405-06	Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją. Konstrukcja mocowana przez przykręcenie do podłoża dla skrzynki lub rozdzielnicy o masie do 10kg	szt		
		2	szt	2,0000	
				RAZEM	2,0000
108 d.1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach. Przewód o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² , układany na podłożu innym niż betonowe	m		
		100	m	100,0000	
				RAZEM	100,0000
109 d.1	KNNR 5 0504-02	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne, strugoodporne i pyłoodporne. Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna przykręcana	kpl		

Remonty gminnych lokali użytkowych, budynków, pomieszczeń i części wspólnych w budynkach użytkowych będących w zasobach ZMK w Białymstoku w tym zabytkowych oraz siedziby ZMK

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20	kpl	20,0000	
				RAZEM	20,0000
110 d.1	TZKNBK 15 0756-01	Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych	m2		
		33	m2	33,0000	
				RAZEM	33,0000
111 d.1	KNR 4-01 W 1406-01 analogia	Demontaz płyt kamiennych posadzkowych	mb		
		11	mb	11,0000	
				RAZEM	11,0000
112 d.1	TZKNBK 16-M 0223-02	Ponowny montaż płyt piaskowca - montaż stopni prostych okładzinowych grub. do 5 cm i szer. do 40 cm	m		
		11	m	11,0000	
				RAZEM	11,0000
113 d.1	KNR 2-02 W 1207-05	Balustrady schodowe prętowe. Balustrady osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu o masie ponad 16 kg	1 m		
		6	1 m	6,0000	
				RAZEM	6,0000
114 d.1	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5m2 na: ścianach, filarach pilastrach - analogia odbicie tynku z cokołu budynku	m2		
		10	m2	10,0000	
				RAZEM	10,0000
115 d.1	KNR AT-26 0201-05	Tynki renowacyjne na cokole	m2		
		10	m2	10,0000	
				RAZEM	10,0000
116 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m2		
		15	m2	15,0000	
				RAZEM	15,0000
117 d.1	KNR 2-02 W 1510-11	Malowanie cokołu farbą silikonową hydrofobową dwukrotnie	1 m2		
		10	1 m2	10,0000	
				RAZEM	10,0000
118 d.1	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków na gładziach drzwiowych	m2		
		5	m2	5,0000	
				RAZEM	5,0000
119 d.1	KNR AT-26 0201-05	Tynki renowacyjne na gładziach	m2		
		5	m2	5,0000	
				RAZEM	5,0000
120 d.1	TZKNBK 08-TZ 0078-01	Odtworzenie profilowania na gładziach.	m		
		5	m	5,0000	
				RAZEM	5,0000
121 d.1	KNR 2-02 W 1510-11	Malowanie dwukrotne gładzi drzwiowych farbą silikonową szarą	1 m2		
		5	1 m2	5,0000	
				RAZEM	5,0000
122 d.1	TZKNBK 15 0429-01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy	m2		
		5,2	m2	5,2000	
				RAZEM	5,2000

Remonty gminnych lokali użytkowych, budynków, pomieszczeń i części wspólnych w budynkach użytkowych będących w zasobach ZMK w Białymstoku w tym zabytkowych oraz siedziby ZMK

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
123 d.1	TZKNBK 15 0431-01	Zagrunтовanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem	m2		
		5,2	m2	5,2000	
				RAZEM	5,2000
124 d.1	TZKNBK 15 0437-01	Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz	m2		
		5,2	m2	5,2000	
				RAZEM	5,2000
125 d.1	TZKNBK 15 0437-02	Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz	m2		
		5,2	m2	5,2000	
				RAZEM	5,2000
126 d.1	KNR 2-31 1103-04 analogia	Przełożenie nawierzchni z kamienia polnego	m2		
		5	m2	5,0000	
				RAZEM	5,0000
127 d.1	KNR 0-25 0403-04	Czyszczenie hydrościerne powierzchni poziomych - piakowanie	m2		
		34	m2	34,0000	
				RAZEM	34,0000
128 d.1	KNR AT-40 0502-02	Grunтовanie podłoża natryskowo - ipregnacja powierzchni kamiennych	1m2		
		33	1m2	33,0000	
				RAZEM	33,0000
129 d.1	Kalkulacja własna	wykonanie dylatacji elastycznej szer. 2 cm pomiędzy kamieniem polnym, a płytami piaskowca	1 m		
		9	1 m	9,0000	
				RAZEM	9,0000
130 d.1	Kalkulacja własna	wykonanie nowych fug trasowych pomiędzy płytami piaskowca	m2		
		25	m2	25,0000	
				RAZEM	25,0000
131 d.1	Kalkulacja własna	Naprawa uszkodzonego narożnika ściany w jednym miejscu poprzez skucie i wykonanie nowego tynku wraz malowaniem	m2		
		1	m2	1,0000	
				RAZEM	1,0000
132 d.1	Kalkulacja własna	zabezpieczenie kontenera i wywóz materiałów z rozbiórki	1 szt		
		1	1 szt	1,0000	
				RAZEM	1,0000