

Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa ul. Strzeleckiej w Witnicy - ZAKRES KOSZTÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH DZIAŁKA NR 60/10
Kod CPV	45233140-2 Roboty drogowe - Roboty drogowe
Inwestor	GMINA WITNICA, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, 66-460 Witnica
Biuro kosztorysowe	Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego Michał Kruczkowski

Sporządził mgr inż. Marcin Jurewicz

Chwałęcice styczeń 2024

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przebudowa ul. Strzeleckiej w Witnicy - ZAKRES KOSZTÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH DZIAŁKA NR 60/10

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		01.00.00	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		01.02.02	1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny		
1	D.1.1		Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m3	3,00
			3	m3	3,00
			razem	m3	3,00
		02.00.00	2. ROBOTY ZIEMNE		
		02.01.01	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
2	D.2.1		Wykonanie wykopów z transportem na odkład i zagospodarowaniem we własnym zakresie przez Wykonawcę	m3	12,00
			12	m3	12,00
			razem	m3	12,00
		04.00.00	3. PODBUDOWY		
		04.01.01	3.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża		
3	D.3.1		Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	12,00
			zjazdu 12	m2	12,00
			razem	m2	12,00
		04.04.02	3.2 Podbudowa z kruszywa łamanego		
4	D.3.2		Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm	m2	21,00
			zjazdu 21	m2	21,00
			razem	m2	21,00
		04.04.02A	3.3 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem		
5	D.3.3		Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR min. 25% gr. 22cm	m2	21,00
			zjazdu 21	m2	21,00
			razem	m2	21,00
		05.00.00	4. NAWIERZCHNIE		
		05.03.23	4.1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej		
6	D.4.1		Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm kolor grafit	m2	21,00
			zjazdu 21	m2	21,00
			razem	m2	21,00
		06.00.00	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
		06.01.01	5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem		
7	D.5.1		Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 10cm	m2	22,00
			22	m2	22,00
			razem	m2	22,00
		06.03.01	5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp		
8	D.5.2		Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie	m2	22,00
			22	m2	22,00
			razem	m2	22,00
		08.00.00	6. ELEMENTY ULIC		
		08.01.01	6.1 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)		
9	D.6.1		Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x22 na ławie betonowej z oporem C12/15	m	5,00
			5	m	5,00
			razem	m	5,00
10	D.6.2		Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 12x25 na ławie betonowej z oporem C12/15	m	8,00
			8	m	8,00
			razem	m	8,00

Przebudowa ul. Strzeleckiej w Witnicy - ZAKRES KOSZTÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH DZIAŁKA NR 60/10

Nr	Opis robót
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Nr ST: 01.00.00
	1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny Nr ST: 01.02.02
	2. ROBOTY ZIEMNE Nr ST: 02.00.00
	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. Nr ST: 02.01.01
	3. PODBUDOWY Nr ST: 04.00.00
	3.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża Nr ST: 04.01.01
	3.2 Podbudowa z kruszywa łamanego Nr ST: 04.04.02
	3.3 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem Nr ST: 04.04.02A
	4. NAWIERZCHNIE Nr ST: 05.00.00
	4.1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Nr ST: 05.03.23
	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Nr ST: 06.00.00
	5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem Nr ST: 06.01.01
	5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp Nr ST: 06.03.01
	6. ELEMENTY ULIC Nr ST: 08.00.00
	6.1 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340) Nr ST: 08.01.01