
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
------------	---

NAZWA INWESTYCJI: Budowa elementów małej architektury - elementów placu zabaw w ramach zadania pn. „Doposażenie placu zabaw w dodatkowe elementy na terenie sołectwa Frydrychowo”

ADRES INWESTYCJI: działka nr 67/19, obręb Frydrychowo - jedn. ewid. 040504_5, Gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński

NAZWA INWESTORA: Gmina Kowalewo Pomorskie

ADRES INWESTORA: ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Łukasz Lachowski

DATA OPRACOWANIA: 2026-02-07

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2026-02-07

Data zatwierdzenia

Przedmiotem inwestycji jest budowa elementów małej architektury i rekreacji na terenie rekreacyjnym znajdującym się w parku podworskim w miejscowości Frydrychowo. Zaplanowano wyposażenie istniejącego terenu rekreacyjnego w zestaw zabawowy wielofunkcyjny, huśtawki, trampoliny ziemne, elementy sprawnościowe do wspinania, ławki, karuzelę, bujak, piaskownicę. Szczegółową listę elementów umieszczono w części rysunkowej.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Dostawa i montaż elementów małej architektury - dostawa, montaż, prace ziemne			
1 d.1	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		0,015	ha	0,015	
				RAZEM	0,015
2 d.1	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż zestawu zabawowego 1) materiał konstrukcyjny drewno klejone warstwowo, 2) zjeżdżalnia stalowa 3) cztery podesty, element według dokumentacji	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż huśtawki 1) materiał konstrukcyjne drewno klejone warstwowo, 2) wyposażona w dwa stanowiska 3) dwa siedziska płaskie	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż huśtawki 1) materiał konstrukcyjne drewno klejone warstwowo, 2) wyposażona w jedno stanowisko 3) siedzisko typu bocianie gniazdo	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż zestawu trampoliny ziemnej 1) mata do skakania z lameli połączonych linkami ze stali nierdzewnej na sprężynach, 2) zabezpieczeni sprężyn ocynk ogniw, 3) skrzynia konstrukcyjna z blachy ocynkowanej	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż karuzeli 1) główny materiał nośny stal, 2) zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie i malowanie proszkowe, 3) 4 oddzielne siedziska	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż piaskownicy 1) główny materiał drewno, 2) wykończenie z HDPE, 3) wymiary szer./dł. 2,2+/-0,2m	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż bujaka na sprężynie 1) element nośny w postaci stalowej sprężyny, 2) motyw zwierzęcia, 3) tworzywo sztuczne w postaci twardego tworzywa sztucznego HDPE	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż linarium stożkowego 1) zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowane i malowane proszkowo. 2) liny 16mm w oplocie, 3) element mocowany w fundamencie, zestaw zgodny z dokumentacją	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż elementu wspinaczkowego 1) materiał konstrukcyjny stal ocynkowana i malowana proszkowo, 2) liny o średnicy mm. 16mm zabezpieczone oplotem z tworzywa sztucznego, 3) co najmniej cztery słupy nośne	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	kalk. własna - dane rynkowe	Dostawa i montaż ławki 1) ławka drewniano metalowa, 2) stal ocynkowana i malowana proszkowo, 3) posiada oparcie	szt		
		2	szt	2,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
2		Strefa bezpieczna z piasku - w strefach bezpiecznych elementów			
12 d.2	KNR 2-01 0201-01 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km	m3		
		(212,29 - 40) * 0,3	m3	51,687	
				RAZEM	51,687
13 d.2	KNR 2-01 0201-01 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km	m3		
		40 * 0,4	m3	16,000	
				RAZEM	16,000
14 d.2	KNR 2-21 0606-07	Wypełnienie piaskiem stref bezpiecznych h=30cm	m3		
		poz.12 + poz.13	m3	67,687	
				RAZEM	67,687
3		Dodatkowe ogrodzenie			
15 d.3	KNP 01 1224 -01.01	Kopanie rowów pod żywopłoty w glebie kat. I-II	m3		
		128 * 0,4 * 0,4	m3	20,480	
				RAZEM	20,480
16 d.3	KSNR 11 0710-01	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer. do 45 cm w gruncie kat. I-II - wysokość sadzonki 100-150cm - buk pospolity	szt.		
		128 * 4	szt.	512,000	
				RAZEM	512,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 Dostawa i montaż elementów małej architektury - dostawa, montaż, prace ziemne		3
2 Strefa bezpieczna z piasku - w strefach bezpiecznych elementów		4
3 Dodatkowe ogrodzenie		4
Spis treści		5