

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja „Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Jasna w Domaszowicach”

Adres:

Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Masłów
ul. Spokojna
26-001 Masłów

Wykonawca:

Sporz. dził: Beniamin Szymczyk
Sprawdził:
Data opracowania: styczeń 2026

PROJEKTANT
mgr inż. Beniamin Szymczyk
upr. budowlane nr ewid.
SWK/0105/PBD/19

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1	KNR 2-01 0119-0400	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim. 0,25	km km	0,25	0,25
1.2	BCD D-01.02.01.22.01	Karczowanie krzaków i podszycia ilo ci sztuk krzaków 3000/ha. Wywiezienie pozostało ci po karczunku. 70*6/10000	ha ha	0,04	0,04
2	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
2.1	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szeroko ci jezdni i chodników. Gł boko do 40 cm. Kategoria gruntu I-IV. Z odwozem nadmiaru gruntu. 250*4,7	m2 m2	1 175,00	1 175,00
2.2	KNR 2-31 0104-0300	Warstwa ods czaj ca z piasku. Zag szczenie mechaniczne. Grubo warstwy po zag szczeniu 10 cm 250*4,7	m2 m2	1 175,00	1 175,00
2.3	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/63. Warstwa dolna. Grubo warstwy po zag szczeniu 30 cm 250*4,6	m2 m2	1 150,00	1 150,00
2.4	KNR 2-31 0114-0500	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5. Warstwa dolna. Grubo warstwy po zag szczeniu 10 cm 250*4,5	m2 m2	1 125,00	1 125,00
3	45233000-9	ROBOTY WYKO CZENIOWE. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
3.1	KNR 2-01 0510-0100	Plantowanie, humusowanie i obsianie skarp przy grubo ci warstwy humusu 10 cm. 250*2*0,5	m2 m2	250,00	250,00