

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja „Remont drogi gminnej nr 344006T – ul. Spacerowa w Małowie Pierwszym”

Adres:

Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Małów
ul. Spokojna
26-001 Małów

Wykonawca:

Sporz. dził: Beniamin Szymczyk

Sprawdził:

Data opracowania: styczeń 2026

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budow			
1.1	KNR 2-01 0119-0400	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim. 0,49	km km	 0,49	 0,49
1.2	BCD D-06.03.02.12.01	cinanie poboczy mechanicznie, grubo warstwy cinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem cinki na odkład 492*0,5*2	m2 m2	 492,00	 492,00
2	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
2.1	BCD D-05.03.11.33.02	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, rednia grubo warstwy 5 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odległo do 10 km 1790*1,1	m2 m2	 1 969,00	 1 969,00
2.2	BCD D-04.03.01.22.03	Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsj asfaltow 1969	m2 m2	 1 969,00	 1 969,00
2.3	BCD D-05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowo onej z odległo ci do 5 km, grubo warstwy po zag szczeniu 5 cm 1969	m2 m2	 1 969,00	 1 969,00
2.4	BCD D-04.04.02.51.02	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, grubo warstwy po zag szczeniu 12 cm 492*2*0,5	m2 m2	 492,00	 492,00
3	45233000-9	ROBOTY WYKO CZENIOWE. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
3.1	BCD D-03.06.01.21.01	Regulacja pionowa włączów studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem 15	szt. szt.	 15,00	 15,00
3.2	BCD D-06.04.01.21.02	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubo namułu 20 cm 200	m m	 200,00	 200,00
3.3	BCD D-06.01.01.66.02	Umocnienie dna rowów i cieków płytami prefabrykowanymi a urowymi 60x40x8 cm. Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie traw , podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm 50	m2 m2	 50,00	 50,00
3.4	BCD D-03.01.05.13.01	Remont cz ci przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa si z ławy fundamentowej z kruszywa, rur betonowych fi 50 cm (rozbiórka istniejącego, budowa nowego) 16	m m	 16,00	 16,00
3.5	BCD D-03.01.06.11.01	Remont cianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów o rednicy 40 cm, cianki prefabrykowane ze skrzydełkami. 6	szt. szt.	 6,00	 6,00
3.6	KNR 2-01 0510-0100	Plantowanie, humusowanie i obsianie skarp przy grubo ci warstwy humusu 10 cm. 492*2*0,5	m2 m2	 492,00	 492,00