

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja „Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Zielonej w Masłowie Pierwszym” – etap II

Adres:

Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Masłów
ul. Spokojna
26-001 Masłów

Wykonawca:

Sporządził: Beniamin Szymczyk

Sprawdził:

Data opracowania: styczeń 2026

PROJEKTANT
mgr inż. Beniamin Szymczyk
upr. budowlane nr ewid.
SWK/0105/PBD/19

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1	KNR 2-01 0119-0400	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim. 0,8 9377	km km	 0,80	 $0,377$
2	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
2.1	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość do 40 cm. Kategoria gruntu I-IV. Z odwozem nadmiaru gruntu. $170*4,2+632*4,7$ $377 \times 4,7$	m2 m2	 3-684,40	3-684,40 $1489,90$
2.2	KNR 2-31 0104-0300	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm $170*4,2+632*4,7$ $377 \times 4,7$	m2 m2	 3-684,40	3-684,40 $1489,90$
2.3	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/63. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm $170*4,1+632*4,6$ $377 \times 4,6$	m2 m2	 3-604,20	3-604,20 $1458,20$
2.4	KNR 2-31 0114-0500	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm $170*4+632*4,5$ $377 \times 4,5$	m2 m2	 3-524,00	3-524,00 $1426,50$
3	45233000-9	PRZEPUSTY. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
3.1	KNR 2-31 0605-0100	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe $12*0,5*0,15$	m3 m3	 0,90	0,90
3.2	KNR 2-31 0605-0400	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm 4	szt. szt.	 4,00	4,00
3.3	KNR 2-31 0605-0700	Przepusty rurowe - rury betonowe o średnicy 50 cm 12	m m	 12,00	12,00
4	45233000-9	ROBOTY WYKONCZENIOWE. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
4.1	BCD D-03.06.01.21.01	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem 12 7	szt. szt.	 42,00	12,00 $7,00$
4.2	KNR 2-01 0510-0100	Plantowanie, humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm. 802*2*0,5 $377 \times 2 \times 0,5$	m2 m2	 802,00	802,00 $377,00$

Etap II - dt. ok. 377 mb