

Tabela nr **1**

**ZESTAWIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO SIECI KANALIZACJI  
SANITARNEJ DLA msc. Przyłogi gm. Smyków**

Lp.	Odcinek kanału Od ... do	Długość odcinka kanału		
		φ200mm PVC (m)	Ø200mm PE (m)	Ø160mm (m)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Kanał „A”</b>				
1	PS1 ÷ A59	1286,0	-	
2	Kanały boczne do kanału „A”	510,0	-	
<b>3</b>	<b>Razem kanał „A”</b>	<b>1796,0</b>	<b>-</b>	<b>2050,5</b>
<b>Kanał „B”</b>				
4	S15 – B56	1642,0	106,0	
5	kanały boczne do kanału B	221,0	-	
<b>6</b>	<b>Razem kanał „B”</b>	<b>1863,0</b>	<b>106,0</b>	<b>1116,5</b>
<b>Kanał „C”</b>				
7	B32 – C6	151,0	11,0	
<b>8</b>	<b>Razem kanał „C”</b>	<b>151,0</b>	<b>11,0</b>	<b>68,5</b>
<b>Kanał „D”</b>				
9	S14 – D6	182,0	-	
<b>10</b>	<b>Razem kanał „D”</b>	<b>182,0</b>	<b>-</b>	<b>129,5</b>
<b>Kanał „S”</b>				
11	S1 ÷ S50	1978,0	-	
12	S44 ÷ S60	295,0	-	
13	S60 ÷ S60.2	50,0	-	
<b>14</b>	<b>Razem kanał „S”</b>	<b>2323,0</b>	<b>-</b>	<b>421,5</b>
<b>15</b>	<b>SUMA DŁUGOŚCI KANALÓW</b>	<b>6315,0</b>	<b>117,0</b>	<b>3786,5</b>
<b>16</b>	<b>SUMA DŁ. R.T φ110mm</b>	<b>710,0</b>		
<b>17</b>	<b>Rurociąg ciśnieniowy ø50mm</b>	<b>44,0</b>		