



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. (m²)
1	PRZEDSIONEK	PLYTKI CERAMICZNE	3.57
2	KORYTARZ	PLYTKI CERAMICZNE	35.45
3	PRZEDSIONEK	LASTRYKO	1.83
4	POM. GOSPODARCZE	LASTRYKO	1.24
5	PROFILAKTYKA	PANELE WINYLOWE	33.46
6	REHABILITACJA	PANELE WINYLOWE	37.66
7	MAGAZYN	PANELE WINYLOWE	6.43
8	WC + N/N	PLYTKI CERAMICZNE	5.86
9	POM. TECHNICZNE	PLYTKI CERAMICZNE	6.00
RAZEM			131.50

- OZNACZENIA:**
- ZAMUROWANIA, ŚCIANY PROJEKTOWANE
  - WYKUCIA, ROZBIÓRKI
  - PROJEKTOWANA WARSTWA IZOLACYJNA ŚCIAN STYROPIAN GR. 15 cm, λ=0,032 W/(mK)
  - ŚCIANY ISTNIEJĄCE

**ZESTAWIENIE NADPROŻY:**

1. NADPROŻE L19/D/120 - szt. 2

Inwestor	Gmina Żagań ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań		
Zadanie	Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Centrum Usług Społecznych i Integracji Społecznej wraz z budową wiaty rekreacyjnej Jelenin, 68-100 Żagań, dz. ewid. nr 228, jedn. ewid. 081009_2, obręb 0009		
Temat	Rzut przyziemia	Data: październik 2025 r.	Skala 1 : 50
Projektant	tech. Krzysztof Jasiński upr. 88/82/Zg w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		Rys Nr T1