

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Podjazd dla niepełnosprawnych		
1. 1.	KNR 02-01-0215-020 0	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III [6.8*1.5*0.8] [3.5*1.5*0.8] [1.5*0.8*0.8]	8.160 4.200 0.960
		Jm. m3	Razem: 13.320
1. 2.	KNR 02-02-1101-010 0	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - B10 [6.5*0.5*2*0.1] [2.8*0.5*0.1] [1.8*0.5*0.1]	0.650 0.140 0.090
		Jm. m3	Razem: 0.880
1. 3.	KNR 02-02-0202-010 0	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m beton B-25 [(6+6+0.6)*0.5*0.3] [2*0.5*0.3*2] [2.9*0.5*0.3]	1.890 0.600 0.435
		Jm. m3	Razem: 2.925
1. 4.	KNR 02-02-0290-020 1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane - wariant 2 [0.095]	0.095
		Jm. t	Razem: 0.095
1. 5.	KNR 02-02-0205-010 0	Płyty żelbetowe - B-25 [(6*1.2+3.12*2.8)*0.2]	3.187
		Jm. m3	Razem: 3.187
1. 6.	KNR 02-02-0290-020 1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane - wariant 2 [0.060]	0.060
		Jm. t	Razem: 0.060
1. 7.	KNR 02-02-1101-070 2	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - wariant 3 [0.7*0.8*6] [3.22*1.5*0.8]	3.360 3.864
		Jm. m3	Razem: 7.224
1. 8.	KNR 02-31-0502-030 0	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem. [6*1.2] [2.55*3.12] [1.4*0.15*4]	7.200 7.956 0.840
		Jm. m2	Razem: 15.996
1. 9.	NNRNKB 02-02-2809-020 0	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES [3.22+6+2.8]	12.020
		Jm. m	Razem: 12.020
1.10.	NNRNKB 02-02-2809-050 0	Listwa wykańczająca progowa 50x50mm [1.500]	1.500
		Jm. m	Razem: 1.500
1.11.	KNR-W 02-02-1209-010 0	Balustrady ze stali nierdzewnej z rury dn 40 H=0.9 [6.350]	6.350
		Jm. m	Razem: 6.350
1.12.	KNR-W 02-02-1209-010 0	Balustrady ze stali nierdzewnej z rury dn 40 H=1.1 [0.6+3+0.6+.6]	4.800
		Jm. m	Razem: 4.800

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.13.	KNR-W 02-02-1208-030 0	Pochwyt na wspornikach ze stali nierdzewnej [6.8*2] Jm. m	13.600
		Razem:	13.600
1.14.	KNR 00-23-2611-010 0	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie [6.6*1.2] Jm. m2	7.920
		Razem:	7.920
1.15.	KNR-W 02-02-0904-010 0	Tynki zewn. cementowe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) [7.920] Jm. m2	7.920
		Razem:	7.920
1.16.	NNRNKB 02-02-0618-010 0	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ściany z papy zgrzewalnej [7.920] Jm. m2	7.920
		Razem:	7.920
1.17.	KNR 04-01-0701-020 0	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 [6.6*0.6] [2.8*0.6] Jm. m2	3.960
		Razem:	1.680
1.18.	KNR-W 04-01-0728-030 0	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu [(2.64+0.6)*0.5] [(2.8*0.6)] [0.6*0.6*2] [6.6*0.6*2] Jm. m2	5.640
		Razem:	1.620
			1.680
			0.720
			7.920
1.19.	KNR 00-23-0933-010 0	Nalóżenie podkładowej masy tynkarskiej [11.940] Jm. m2	11.940
		Razem:	11.940
1.20.	KNR 00-23-0933-020 0	Wyprawa elew. cienkowarstwowa - tynk dekoracyjny mozaikowy [11.940] Jm. m2	11.940
		Razem:	11.940
1.21.	KNR 02-01-0211-010 0	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - wariant 1 [7.220] Jm. m3	7.220
		Razem:	7.220
1.22.	KNR 02-01-0214-030 0	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II - wsp. 8 [7.220] Jm. m3	7.220
		Razem:	7.220