

## PRZEDMIAR ROBÓT

**NAZWA INWESTYCJI:** Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ramach      rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (łącznik z ulicą Kościelną)

**ADRES INWESTYCJI:** Bratian

**INWESTOR:** Gmina Nowe Miasto Lubawskie

**ADRES INWESTORA:** ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo

**NUMER POZYCJI:** Kosztorysu i przedmiaru tożsame z numerami SSTWIOR

**KLASYFIKACJA ROBÓT WEDŁUG:** Roboty w zakresie budowy energetycznych obiektów liniowych

**WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:** CPV - 45 31 00 00-3

**SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:** Tadeusz Majewski - projektant

**DATA OPRACOWANIA:** 25.07.2025 r.

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:

Podatek VAT:

Ogółem wartość kosztorysowa robót:

**Słownie: pięćdziesiąt**

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Spis działów przedmiaru

| L.p. | Nazwa                         | Razem |
|------|-------------------------------|-------|
| 1.   | Roboty przygotowawcze, ziemne |       |
| 2.   | Budowa oświetlenia drogowego  |       |
| 3.   | Wykończenia                   |       |
| 4.   | Razem netto                   |       |
| 5.   | VAT                           |       |
| 6.   | Razem brutto                  |       |

Słownie:

Tabela przedmiaru robót

| L.p. | Podstawa  | Opis   | Jed. miary | Liczba | Razem |
|------|-----------|--|------------|--------|-------|
| 1.   | 2.        | 3.   | 4.         | 5.     | 6.    |
| 1.   | E.19.2025 | Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii I-II Kod CPV: 45310000-3  | m          | 360    | 360   |
| 2.   | E.19.2025 | Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 0,6m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii I-II Kod CPV: 45310000-3  | m          | 360    | 360   |
| 3.   | E.19.2025 | Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110mm z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4- 0,6mmKod CPV: 45310000-3               | m          | 140    | 140   |
| 4.   | E.19.2025 | Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4- 0,6mm Kod CPV: 45310000-3 | m          | 446    | 446   |
| 5.   | E.19.2025 | Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m Kod CPV: 45310000-3  | m          | 140    | 140   |
| 6.   | E.19.2025 | Mechaniczne pograżanie uziołów prętowych w gruncie kategorii I-II Kod CPV: 45310000-3  | m          | 37,5   | 37,5  |
| 7.   | E.19.2025 | Układanie bednarki o przekroju do 120mm <sup>2</sup> w rowach kablowych Kod CPV: 45310000-3  | m          | 60     | 60    |
| 8.   | E.19.2025 | Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia Kod CPV: 45310000-3   | szt.       | 15     | 15    |
| 9.   | E.19.2025 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480kg Kod CPV: 45310000-3   | szt.       | 15     | 15    |
| 10.  | E.19.2025 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, przy wysokości latarni do 10m Kod CPV: 45310000-3  | kpl.       | 19     | 19    |
| 11.  | E.19.2025 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie Kod CPV: 45310000-3  | szt.       | 19     | 19    |
| 13.  | E.19.2025 | Demontaż, montaż i stawianie masztów oświetleniowych o masie do 480kg Kod CPV: 45310000-3  | szt.       | 1      | 1     |
| 14.  | E.19.2025 | Obsługa geodezyjna Kod CPV: 45310000-3   | szt.       | 1      | 1     |