

## PRZEDMIAR ROBÓT – ETAP III

**NAZWA INWESTYCJI:** Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryżliny  
-etap III.

**ADRES INWESTYCJI:** Droga gminna nr 181006N na odcinku Radomno-Gryżliny, działki zgodnie  
z projektem budowlanym

**INWESTOR:** Gmina Nowe Miasto Lubawskie

**ADRES INWESTORA:** ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo

**NUMER POZYCJI:** Kosztorysu i przedmiaru tożsame z numerami SSTWIOR

**KLASYFIKACJA ROBÓT WEDŁUG:** Roboty w zakresie budowy energetycznych obiektów  
liniowych

**WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:** CPV - 45 31 00 00-3

**SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:** Marian Trzeciak - projektant

**DATA OPRACOWANIA:** 18.03.2024 r.

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:

Podatek VAT:

Ogółem wartość kosztorysowa robót:

**Słownie: pięćdziesiąt**

WYKONAWCA:

INWESTOR:

*inż. Marian Trzeciak*

Upr. bud. Nr G.P.I.7342/292/TO/94

Nr ewd. Izby bud. KUP/IE3124/02

Data opracowania: 18.03.2024 r.

Spis działów przedmiaru

L.p.	Nazwa	Razem
1.	Roboty przygotowawcze, ziemne	
2.	Budowa oświetlenia drogowego	
3.	Wykończenia	
4.	Razem netto	
5.	VAT	
6.	Razem brutto	

Słownie:

## Przedmiar robót

L.p.	Podstawa	Opis	Jed. miary	Liczba	Razem
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	E.1.2024	Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii I-II Kod CPV: 45310000-3	m	253	253
2.	E.1.2024	Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 0,6m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii I-II Kod CPV: 45310000-3	m	253	253
3.	E.1.2025	Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	253	253
4.	E.1.2026	Mechaniczne układanie przepustów rurowych w gruncie kategorii I-II Kod CPV: 45310000-3	m	21	21
5.	E.1.2024	Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4- 0,6mm Kod CPV: 45310000-3	m	274	274
6.	E.1.2024	Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m Kod CPV: 45310000-3	m	76	76
7.	E.1.2024	Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75mm Kod CPV: 45310000-3	m	55	55
8.	E.1.2024	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kategorii I-II Kod CPV: 45310000-3	m	22,5	22,5
9.	E.1.2024	Układanie bednarki o przekroju do 120mm <sup>2</sup> w rowach kablowych Kod CPV: 45310000-3	m	36	36
10.	E.1.2024	Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia Kod CPV: 45310000-3	szt.	10	10
11.	E.1.2024	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480kg Kod CPV: 45310000-3	szt.	9	9
12.	E.1.2024	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, przy wysokości latarni do 10m Kod CPV: 45310000-3	kpl.	9	9
13.	E.1.2024	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie Kod CPV: 45310000-3	szt.	9	9

14.	E.1.2024	Montaż szafki oświetleniowej	szt.	1	1
15.	E.1.2024	Obsługa geodezyjna Kod CPV: 45310000-3	szt.	1	1