

KZP.271.29.2026

Radomsko, dn. 10.04.2026 r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na realizację zadania pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałków ul. Słoneczna*”

### **Pytania i wyjaśnienia**

Gmina Radomsko w odpowiedzi na otrzymane z dn. 09.04.2026 r. i 10.04.2026 r. zapytania od Wykonawców w przedmiocie w/w postępowania przetargowego, działając na podstawie art. 284 ustawy *Prawo zamówień publicznych* (j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), jako Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

#### **Pytanie nr 1:**

Zwracam się o uszczegółowienie projektu o wykaz studni bet, w opisie Postępowania oraz w projekcie jest zaznaczone występowanie 7 szt studni bet DN1000, oraz 24 studnie bet DN1200. Natomiast brak jest opisu na planie sytuacyjnym oraz profilach średnic studni przez co nie jest wiadome gdzie mają być zabudowane studnie o odpowiednich średnicach co uniemożliwia prawidłowe i rzetelne wykonanie wyceny.

#### **Odpowiedź:**

Studzienki z kręgów betonowych o średnicy DN1,0 m to studzienki o numerach: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 pozostałe to studzienki betonowe o średnicy DN 1,2 m

#### **Pytanie nr 2:**

Jednocześnie proszę o wytłumaczenie, jeśli rozliczenie ma charakter ryczałtowy, w jakim celu jest wymagany kosztorys powykonawczy, oraz co nastąpi jeśli kosztorys powykonawczy będzie opiewał na kwotę inną niż kwota umowna.

#### **Odpowiedź:**

Kosztorys powykonawczy, o którym mowa w §4 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ, określony w ust. 2 pkt 2.21, jest wymagany przez Zamawiającego w związku z przesłankami określonymi w §1 ust. 3 po ppkt 8) cyt. projektu umowy i w SWZ rozdział III pkt 3 po ppkt 8: „Z uwagi na fakt, że wynagrodzenie należne Wykonawcy a wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji, o której mowa w pkt 3. **Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, umożliwiającą kontrolę zrealizowanego zakresu rzeczowego i rozliczenie w przypadku uzyskania dotacji ze źródeł poza budżetowych. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku**

do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia – jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji, o której mowa w pkt 3”.

**Pytanie nr 3:**

Przepompownia ścieków jest wytwarzana jednostkowo, w nieseryjnym procesie produkcyjnym oraz wbudowywana na zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej (deszczowej, ogólnospławnej). Nie podlega normie EN 12050-1:2002 co jednoznacznie określa nowelizacja normy EN 12050-1:2015 z dn. 05.05.2015 p1. ak.3: "Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do instalacji pompowych przeznaczonych do systemów drenażu i kanalizacji na zewnątrz budynku, do przepompowywania ścieków komunalnych zgodnie z EN 752:2008, Załącznik F". Wymóg, aby cała pompownia posiadała oznakowanie CE oraz deklarację właściwości użytkowych jest niezgodny z przepisami obowiązującego prawa. Z uwagi na powyższe prosimy o potwierdzenie Zamawiającego iż dla oceny jakości wykonanej przepompowni wystarczy przedłożenie Deklaracji na poszczególne elementy wyposażenia przepompowni ścieków zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami.

**Odpowiedź:**

Dla oceny jakości wykonanej przepompowni wystarczy przedłożenie Deklaracji na poszczególne elementy wyposażenia przepompowni ścieków zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi z uwagi na zakres i charakter oraz termin udzielenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej UZP portalu e-Zamówienia/BIP/ w dniu 10.04.2026 r.

podpis

Z up. Wójta  
Kierownik Referatu Komunalnego  
i Zamówień Publicznych  
/-/  
*inż. Robert Kucharski*