

Inwestor: Gmina Czarniejewo

Działka dz. 321/3, 321/4, 321/12 obr. Żydowo

Miejscowość: Żydowo

KOSZTORYS OFERTOWY

Zieleń

I.	Prace porządkowe, prace ziemne	j.m.	ilość	wielkość		VAT	cena brutto	suma brutto
1.	Przycinanie drzew z użyciem podnośnika koszowego	szt.	6		0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
2.	Przycinanie krzewów	szt.	1		0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
3.	Przygotowanie terenu pod nasadzenia i trawnik - mikroniwelacja	m2	610		0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
								0,00 zł
II.	Rośliny iglaste	j.m.	ilość	wielkość			cena brutto	suma brutto
1.	Pinus mugo pumilio - Sosna kosodrzewina	szt.	16	C2, 20-30	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
2.	Taxus media 'Hilli' - cis pośredni	szt.	37	bryła 100-110	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
	Rośliny liściaste							
3.	Acer campestre 'Elsrijk' - klon polny	szt.	4	bryła, ob. 10-12	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
4.	Quercus palustris - dąb błotny	szt.	4	bryła, ob. 10-12	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
5.	Carpinus betulus 'Fastigiata' - grab pospolity	szt.	10	C30, 200-250	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
6.	Hydrangea paniculata 'Polar Bear' - hortensja bukietowa	szt.	23	C2.5, 30-40	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
7.	Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' - Ambrowiec amerykański	szt.	2	bryła, ob. 10-12	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
8.	Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' - Laurowiśnia wschodnia	szt.	17	C5, 40-60	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
9.	Pyracantha 'Red Column' - ognik szkarłatny	szt.	78	C2.5, 50-60	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
10.	Salix purpurea 'Nana' - wierzba purpurowa	szt.	24	C2, 30-40	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł
	Trawy i byliny							
11.	Alchemilla mollis 'Select' - przywrotnik ostroklapowy	szt.	28	C1.5	0,00 zł	8%	0,00 zł	0,00 zł

[illegible]

Elementy architektury

VII. Materiały i robocizna							cena brutto	suma brutto
1.	Ławka parkowa 180x60x88	szt.	4		0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
2.	Ławka parkowa 180x166x82	szt.	1		0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
3.	Kosz parkowy na śmieci	szt.	3		0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
4.	Stojak rowerowy 6 stanowisk stal ocynkowana, do przykręcania	szt.	1		0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
5.	Leżak parkowy	szt.	2		0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
6.	Montaż elementów małej architektury	szt.	11		0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
7.	Balustrada drewniana wraz z montażem	szt.	1		0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
								0,00 zł

Ogrody deszczowe

VIII. Materiały i robocizna							cena brutto	suma brutto
1.	Wykorytowanie na gł. 110cm, wywóz urobku	m3	121		0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
2.	Geowłóknina separacyjno-filtracyjna	m2	350		0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
3.	Warstwa drenująca 20 cm- żwir 16/32	t	24		0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
4.	Warstwa wegetacyjna 30cm - piasek rzeczny, ziemia urodzajna	t	56		0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
5.	Warstwa antyerozyjna 5cm - żwir płukany 8-16	t	10		0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
6.	Głazy - kamienie otoczaki	t	5		0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
7.	Rozplanowanie poszczególnych warstw ogrodu deszczowego	t	95		0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
8.	Rura drenarska w oplocie Ø 100	mb	50		0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
9.	Rura drenarska pełna Ø 100	mb	15		0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
10.	Złączki drenarskie (trójnik, zaślepka, złączka, rura przelewowa z sitkiem)	kpl.	3		0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
11.	Geowłóknina 100G 1,2x50m	m2	60		0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
12.	Żwir na obsypanie rury drenażowej	t	9		0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
13.	Robocizna drenaż - wykopanie rowów (40x50cm) + wyłożenie geowłókniną+ ułożenie rury drenażowej + obsypanie żwirem + zasypanie ziemią	mb	50		0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
								0,00 zł

Ścieżka z deski kompozytowej

IX. Materiały + robocizna							cena brutto	suma brutto
1.	Deska tarasowa DLH Solid Struktura 20x140x3000 Teak	szt.	92		0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
2.	Legar aluminiowy 40x30x4000mm	szt.	34		0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł

3.	Legar aluminiowy 50x50x6000mm	szt.	8		0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
4.	Zestaw montażowy (klipsy metalowe) Kolor: CZARNY	szt.	9		0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
5.	Podbudowa - beton	m3	5,2		0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
6.	Pręt gwintowany Ø12 50cm	szt.	60		0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
7.	Rura Ø110 - szalunek pod stopy fundamentowe	szt.	60		0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
8.	Agrowłóknina 80g	m2	50		0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
9.	żwir płukany 8-16mm - warstwa 5cm	t	2,5		0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
10.	Wykonanie podkonstrukcji pod ścieżkę (stopy betonowe, legary)	m2	35		0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
11.	Wykonanie montażu ścieżki	m2	35		0,00 zł	23%	0,00 zł	0,00 zł
								0,00 zł

SUMA CAŁOŚĆ **0,00 zł**