

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
NAZWA INWESTYCJI:	Remopnt klatki schodowej w budynku mieszklanym przy ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 7
ADRES INWESTYCJI:	Warszawa, ul. Skwer kard. S. Wyszyńskiego 7
NAZWA INWESTORA:	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ADRES INWESTORA:	01-225 Warszawa, ul. Bema 70
BRANŻE:	Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	
budowlalna	Marian Bełza
DATA OPRACOWANIA:	2026-02-02

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	zł
SŁOWNIE:	zł

Roboty budowlane
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Roboty budowlane					
1		ROZBIÓKI			
1 d.1	KNR 5-26 0208-07 wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż tablic oraz skrzynek na listy	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
2		ŚCIANY murowe i tynkarskie			
2 d.2	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
	Parter	3,00 <S2> + 1,00 <S4>	m2	4,00	
	piętro I lokale (5,6,7)	3,00 <p6>	m2	3,00	
	piętro II lokale (8,9,10)	3,00 <p8>	m2	3,00	
	piętro III lokale (11,12,13)	3,00 <p10>	m2	3,00	
	piętro IV lokale (14,15,16)	2,00 + 4,00 <p12,s11>	m2	6,00	
				RAZEM	19,00
3 d.2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.2	m2	19,00	
				RAZEM	19,00
4 d.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
	Parter	$1,69 * 1,47 + (0,83 + 2,87) * 1,97 + 1,21 * 0,74 + 1,48 * 2,61 + (0,86 + 1,62) * 2,36 - 0,90 * 0,66 + 3,35 * 1,10$	m2	23,48	
	piętro I lokale(5,6,7)	$1,50 * 2,36 + 1,37 * 2,36 + 3,35 * 1,10 * 2$	m2	14,14	
	piętro II lokale (8,9,10)	$1,50 * 2,36 + 1,37 * 2,36 + 3,35 * 1,10 * 2$	m2	14,14	
	piętro III lokale (11,12,13)	$1,50 * 2,36 + 1,37 * 2,36 + 3,35 * 1,10 * 2$	m2	14,14	
	piętro IV lokale (14,15,16)	$1,50 * 2,36 + 1,37 * 2,36 + 3,35 * 1,10 * 2$	m2	14,14	
	Poddasze	$1,39 * 2,36 + 3,25 * 2,36 + 1,61 * 2,36$	m2	14,75	
				RAZEM	94,79
5 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		

Roboty budowlane

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Parter	$2 * (1,47 + 0,83 + 2,87 + 0,74 + 1,97) * 3,04 + (2 * 1,47 + 1,69) * 0,60 + (-1,30 * 2,90 + (2 * 2,90 + 1,30) * 0,23 - 1,21 * 2,81 - 0,80 * 2,00 - 0,95 * 2,06) <p1, p2, s1> + 2 * (5,73 + 2,36) * 3,04 + 2 * (1,62 + 2,36) * 0,60 - 1,21 * 2,81 - 0,95 * 2,06 - 0,90 * 2,00 - 0,90 * 2,00$	m2	86,60	
	piętro I lokale (5,6,7)	$2 * (5,89 + 2,36) * 3,04 - 0,90 * 2,09 - 0,91 * 2,09 - 0,99 * 2,08 - 1,09 * 2,14$	m2	41,99	
	piętro II lokale (8,9,10)	$2 * (5,89 + 2,36) * 3,04 - 0,90 * 2,06 - 0,88 * 2,05 - 0,88 * 2,12 - 1,09 * 2,14$	m2	42,30	
	piętro III lokale (11,12,13)	$2 * (5,96 + 2,36) * 3,04 - 0,90 * 2,09 - 0,92 * 2,10 - 0,95 * 2,07 - 1,09 * 2,14$	m2	42,47	
	piętro IV lokale (14,15,16)	$2 * (6,05 + 2,36) * 3,04 - 0,90 * 2,06 - 0,87 * 2,04 - 0,99 * 2,08 - 1,09 * 2,14$	m2	43,11	
	Poddasze	$2 * (6,05 + 2,36) * 1,00 + 3,07 * (1,04 / 2) * 2 + (1,61 * 2 + 2,36) * 1,04$	m2	25,82	
		-poz.3 - poz.10	m2	-148,95	
				RAZEM	133,34
6 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.4 + poz.5	m2	228,13	
				RAZEM	228,13
3		ROBOTY MALARSKIE			
7 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.8 + poz.9	m2	228,13	
				RAZEM	228,13
8 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.4	m2	94,79	
				RAZEM	94,79
9 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.5	m2	133,34	
				RAZEM	133,34
10 d.3	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - cokół (kolor czarny) - lamperia (kolor RAL 1013)	m2		
	Parter	$2 * (1,47 + 2,87 + 0,74 + 1,97) * 1,50 - (0,80 + 0,95 + 1,21) * 1,50 <p1, p2> + (1,48 - 0,95 + 2,61 - 1,21 + 2,95 - 0,90 + 0,66 + 1,26 + 2,36 + 0,66) * 1,50 <p3, p4> + (0,83 + 0,86) * 1,30 <s1, s2> + 3,35 * 1,30 * 2 <s3, s4> + (1,37 * 2 + 2,36 - 1,09) * 1,50 <p5>$	m2	47,01	
	piętro I lokale (5,6,7)	$(1,50 * 2 + 2,36 - 0,99 - 0,91 - 0,90) * 1,50 <p6> + 3,35 * 1,30 * 2 <s5, s6> + (1,37 * 2 + 2,36 - 1,09) * 1,50 <p7>$	m2	18,56	
	piętro II lokale (8,9,10)	$(1,50 * 2 + 2,36 - 0,88 - 0,88 - 0,90) * 1,50 <p8> + 3,35 * 1,30 * 2 <s7, s8> + (1,37 * 2 + 2,36 - 1,09) * 1,50 <p9>$	m2	18,78	

Roboty budowlane

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	piętro III lokale (11,12,13)	$(1,50 * 2 + 2,36 - 0,95 - 0,92 - 0,90) * 1,50 <p10> + 3,35 * 1,30 * 2 <s9,s10> + (1,37 * 2 + 2,36 - 1,09) * 1,50 <p9>$	m2	18,61	
	piętro IV lokale (14,15,16)	$(1,50 * 2 + 2,36 - 0,99 - 0,87 - 0,90) * 1,50 <p12> + 3,35 * 1,30 * 2 <11,s12> + (1,37 * 2 + 2,36 - 1,09) * 1,50 <p11>$	m2	18,62	
	Poddasze	$(2 * 1,61 + 2,36) * 1,50 <p14>$	m2	8,37	
				RAZEM	129,95
11 d.3	KNR 19-01 1015-02	Naprawa poręczy (pochwytów) schodowych z drewna miękkiego przez uzupełnienie brakującego odcinka	msc.		
	Parter	1	msc.	1,00	
				RAZEM	1,00
12 d.3	TZKNBK IX 5401-08 wycena indywidualna	Oczyszczenie listew profilowanych - pochwyty - zdjęcie farby olejnej z szpachlowaniem ubytków	m		
		$(3,35 + 0,40) * 10 + 1,10$	m	38,60	
				RAZEM	38,60
13 d.3	KNR-W 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych - balustrad	m2		
		$((3,35 + 0,40) * 10 + 1,10) * 0,90$	m2	34,74	
				RAZEM	34,74
14 d.3	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych farbą ftalową czarną	m2		
		poz. 13	m2	34,74	
				RAZEM	34,74
4		PODŁOGI			
15 d.4	KNNR-W 3 0809-03 analogia	Wyrównywanie podłogi betonowych (schody lastryko) przez szlifowanie	m2		
		$4 * (0,15 + 0,32) * 1,97 + 4 * (0,15 + 0,32) * 1,25 + 11 * (0,15 + 0,32) * 1,10 * 10 + 3,35 * 0,20 * 10$	m2	69,62	
				RAZEM	69,62
16 d.4	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz. 15	m2	69,62	
				RAZEM	69,62
17 d.4	KNR 4-01 0807-01 analogia	Naprawa stopni obłożonych masą lastryko o powierzchni naprawianej w jednym miejscu do 1.0 dm2 (masa naprawcza do małych albo średnich uszkodzeń, epoksydowa dostosowana kolorystycznie)	miej sc.		
	Parter	$2 + 3 + 4 <s1, s2, s3>$	miej sc.	9,00	
	piętro I lokale(5,6,7)	$4 <s5> + 2 <s6>$	miej sc.	6,00	
	piętro II lokale (8,9,10)	$2 <s7>$	miej sc.	2,00	
	piętro III lokale (11,12,13)	$3 <s10>$	miej sc.	3,00	

Roboty budowlane

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	piętro IV lokale (14,15,16)	4 <s11> + 1 <s12>	miej sc.	5,00	
				RAZEM	25,00
18 d.4	KNR-W 4-01 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń betonu w jednym stopniu schodów do 0.2 m2	szt.		
	Parter	1 <s4>	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
19 d.4	KNR 4-01 0807-02	Naprawa stopni obłożonych masą lastryko o powierzchni naprawianej w jednym miejscu do 3.0 dm2 (masa naprawcza do dużych uszkodzeń, polimerowo-cementowa dostosowana kolorystycznie)	miej sc.		
	Parter	1 <s4>	miej sc.	1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.4	NNRNKB 202 1134-01	Zabezpieczenie schodów z lastryko przez impregnację powierzchni	m2		
		$4 * (0,15 + 0,32) * 1,97 + 4 * (0,15 + 0,32) * 1,25 + 11 * (0,15 + 0,32) * 1,10 * 10 + 3,35 * 0,20 * 10$	m2	69,62	
				RAZEM	69,62
21 d.4	TZKNBK XI -140	Zerwanie posadzki lub okładziny lastryko	m2		
	Parter	$1,69 * 1,47 + 2,87 * 1,97 + 1,21 * 0,74 + 1,48 * 2,61 + 1,62 * 2,36 - 0,90 * 0,66 + 2,36 * 1,37$	m2	19,36	
	piętro I lokale(5,6,7)	$1,50 * 2,36 + 1,37 * 2,36$	m2	6,77	
	piętro II lokale (8,9,10)	$1,50 * 2,36 + 1,37 * 2,36$	m2	6,77	
	piętro III lokale (11,12,13)	$1,50 * 2,36 + 1,37 * 2,36$	m2	6,77	
	piętro IV lokale (14,15,16)	$1,50 * 2,36 + 1,37 * 2,36$	m2	6,77	
	Poddasze	$1,61 * 2,36$	m2	3,80	
				RAZEM	50,24
22 d.4	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		poz.21	m2	50,24	
				RAZEM	50,24
23 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.22 * 2	m2	100,48	
				RAZEM	100,48
24 d.4	KNR 2-02 1104-05 analiza indywidualna	Posadzki z płytek ceramicznych podłogowych, antypoślizgowych, mrozoodpornych, imitujących szary granit.	m2		
		poz.22	m2	50,24	
				RAZEM	50,24

Roboty budowlane

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.4	KNR 2-22 1005-07 analogia	Cokoliki cementowe zatarte na gładko - likwidacja uszkodzeń	m		
	Parter	$2 * 1,47 + 0,40 + 0,23 * 2 + 2 * 2,87 + 2 * 0,74 - 0,80 + 2,61 - 1,21 + 2 * 1,48 - 0,95 - 0,90 + 2 * 1,62 + 2,36$	m	18,33	
	piętro I lokale (5,6,7)	$2 * 1,50 + 2,36 - 0,80 * 3 + 2 * 1,37 + 2,36 - 1,09$	m	6,97	
	piętro II lokale (8,9,10)	$2 * 1,50 + 2,36 - 0,80 * 3 + 2 * 1,37 + 2,36 - 1,09$	m	6,97	
	piętro III lokale (11,12,13)	$2 * 1,50 + 2,36 - 0,80 * 3 + 2 * 1,37 + 2,36 - 1,09$	m	6,97	
	piętro IV lokale (14,15,16)	$2 * 1,50 + 2,36 - 0,80 * 3 + 2 * 1,37 + 2,36 - 1,09$	m	6,97	
	Poddasze	$2 * 1,61 + 2,36 - 0,87 * 2 + 0,15 * 4$	m	4,44	
				RAZEM	50,65
5		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
26 d.5	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy aluminiowe - mocowanie w drzwiach wejściowych do budynku	m		
	Parter	1,30	m	1,30	
				RAZEM	1,30
27 d.5	KNR-W 4-01 0919-33 analogia	Wymiana rygli w drzwiach wejściowych do budynku	szt.		
	Parter	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
28 d.5	KNR 4-01 0903-01	Regulacja skrzydeł drzwiowych zewnętrznych	szt.		
	Parter	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
29 d.5	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m2		
	Parter	$2,00 * 0,06$ <lokal 3/4>	m2	0,12	
				RAZEM	0,12
30 d.5	KNR-W 4-01 0708-01 analogia	Ościeża - Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu	m		
	Parter	$2 * (0,80 + 2,00 * 2)$	m	9,60	
				RAZEM	9,60
31 d.5	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych wewnętrzzkłatkowych otwieranych do środka lokalu, płytowych, wzmocnionych, w ościeżnicy stalowej lub drewnianej z progiem drewnianym lub metalowym z wizjerem i numerem lokalu, wyposażonych w dwa zamki oraz klamki, w tym zamek podklamkowy. Kolor drzwi ciemny orzechj. Glify zewnętrzne w kolorze ścian klatki schodowej.	m2		
	Parter	$0,80 * 2,00$ <lokal nr 3/4>	m2	1,60	
	piętro I lokale (5,6,7)	$0,80 * 2,00 * 2$ <lokal nr 5 i nr 6>	m2	3,20	

Roboty budowlane

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	piętro II lokale (8,9,10)	0,80 * 2,00 <lokal 8>	m2	1,60	
	piętro III lokale (11,12,13)	0,80 * 2,00 <lokal 12>	m2	1,60	
				RAZEM	8,00
6		POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWALNE			
32 d.6	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie (z utylizacją) gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 30 km	m3		
		poz.2 * 0,02 + 0,5 + poz.21 * 0,03 + poz.31 * 0,07	m3	2,95	
				RAZEM	2,95
33 d.6	KNR 2-02 0925-01 analogia	Ośłony okien i drzwi i folią polietylenową	m2		
		poz.34 + poz.35	m2	38,94	
				RAZEM	38,94
34 d.6	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		1,30 * 2,90 + 0,80 * 2,00 + 0,95 * 2,06 + 0,90 * 2,00 + 0,99 * 2,08 + 0,88 * 2,05 + 0,88 * 2,12 + 0,90 * 2,09 + 0,95 * 2,07 + 0,90 * 2,06 + 0,87 * 2,04 + 0,99 * 2,08 + 0,87 * 2,00 + 0,87 * 2,00 * 2	m2	29,61	
				RAZEM	29,61
35 d.6	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich drzwi przeszklonych	m2		
		1,09 * 2,14 * 4	m2	9,33	
				RAZEM	9,33
36 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.15	m2	69,62	
				RAZEM	69,62

Roboty budowlane
KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS: Roboty budowlane						
1		ROZBIÓKI				
1 d.1	KNR 5-26 0208-07 wycena indywidual na	Demontaż i ponowny montaż tablic oraz skrzynek na listy	szt.	2,00		
Razem dział: ROZBIÓKI						
2		ŚCIANY murowe i tynkarskie				
2 d.2	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	19,00		
3 d.2	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2	19,00		
4 d.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2	94,79		
5 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	133,34		
6 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	228,13		
Razem dział: ŚCIANY murowe i tynkarskie						
3		ROBOTY MALARSKIE				
7 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	228,13		
8 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	94,79		
9 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	133,34		
10 d.3	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - cokół (kolor czarny) - lamperia (kolor RAL 1013)	m2	129,95		
11 d.3	KNR 19-01 1015-02	Naprawa poręczy (pochwytów) schodowych z drewna miękkiego przez uzupełnienie brakującego odcinka	msc.	1,00		
12 d.3	TZKNBK I X 5401-08 wycena indywidual na	Oczyszczenie listew profilowanych - pochwytów - zdjęcie farby olejnej z szpachlowaniem ubytków	m	38,60		

Roboty budowlane
KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
13 d.3	KNR-W 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych - balustrad	m2	34,74		
14 d.3	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych farbą ftalową czarną	m2	34,74		
Razem dział: ROBOTY MALARSKIE						
4		PODŁOGI				
15 d.4	KNNR-W 3 0809-03 analogia	Wyrównywanie podłogi betonowych (schody lastryko) przez szlifowanie	m2	69,62		
16 d.4	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	69,62		
17 d.4	KNR 4-01 0807-01 analogia	Naprawa stopni obłożonych masą lastryko o powierzchni naprawianej w jednym miejscu do 1.0 dm2 (masa naprawcza do małych albo średnich uszkodzeń, epoksydowa dostosowana kolorystycznie)	miej sc.	25,00		
18 d.4	KNR-W 4-01 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń betonu w jednym stopniu schodów do 0.2 m2	szt.	1,00		
19 d.4	KNR 4-01 0807-02	Naprawa stopni obłożonych masą lastryko o powierzchni naprawianej w jednym miejscu do 3.0 dm2 (masa naprawcza do dużych uszkodzeń, polimerowo-cementowa dostosowana kolorystycznie)	miej sc.	1,00		
20 d.4	NNRNKB 202 1134-01	Zabezpieczenie schodów z lastryko przez impregnację powierzchni	m2	69,62		
21 d.4	TZKNBK X I -140	Zerwanie posadzki lub okładziny lastryko	m2	50,24		
22 d.4	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2	50,24		
23 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	100,48		
24 d.4	KNR 2-02 1104-05 analiza indywidualna	Posadzki z płytek ceramicznych podłogowych, antypoślizgowych, mrozoodpornych, imitujących szary granit.	m2	50,24		
25 d.4	KNR 2-22 1005-07 analogia	Cokoliki cementowe zatarte na gładko - likwidacja uszkodzeń	m	50,65		
Razem dział: PODŁOGI						
5		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA				
26 d.5	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy aluminiowe - mocowanie w drzwiach wejściowych do budynku	m	1,30		
27 d.5	KNR-W 4-01 0919-33 analogia	Wymiana rygli w drzwiach wejściowych do budynku	szt.	2,00		
28 d.5	KNR 4-01 0903-01	Regulacja skrzydeł drzwiowych zewnętrznych	szt.	1,00		

Roboty budowlane

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
29 d.5	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m2	0,12		
30 d.5	KNR-W 4- 01 0708-01 analogia	Ościeża - Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu	m	9,60		
31 d.5	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych wewnątrzkatkowych otwieranych do środka lokalu, płytowych, wzmocnionych, w ościeżnicy stalowej lub drewnianej z progiem drewnianym lub metalowym z wizjerem i numerem lokalu, wyposażonych w dwa zamki oraz klamki, w tym zamek podklamkowy. Kolor drzwi ciemny orzechj. Glify zewnętrzne w kolorze ścian klatki schodowej.	m2	8,00		
Razem dział: STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA						
6		POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWALNE				
32 d.6	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie (z utylizacją) gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 30 km	m3	2,95		
33 d.6	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony okien i drzwi i folią polietylenową	m2	38,94		
34 d.6	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2	29,61		
35 d.6	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich drzwi przeszklonych	m2	9,33		
36 d.6	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	69,62		
Razem dział: POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWALNE						
Kosztorys netto						