

## załącznik nr 4 Przedmiar robót

L.p.		Opis robót	jm	ilość
<b>PRACE DODATKOWE</b>				
	kalkulacja własna	Pomiary geodezyjne , inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1
	kalkulacja własna	Odtworzenie terenu wokół urządzeń poprzez założenie trawnika z siewu	m2	80
<b>ZESTAW ZABAWOWY RAKIETA</b>				
	kalkulacja własna	Budowa piaszczystej strefy bezpieczeństwa warstwa grubości 40 cm. Do ceny piasku należy doliczyć wykonanie strefy bezpieczeństwa - wykop na 40 cm według zaprojektowanego kształtu ułożenie agrotkaniny i wypełnienie piaskiem (11,6 m3) wraz z agrotkaniną z Opisem przedmiotu zamówienia Wywiezienie do 5 km usuniętej warstwy ziemi o gr. 40 cm ( 11,6 m3 ) zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia	m2	29
	kalkulacja własna	Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią - dostawa i montaż zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia	kpl	1
<b>ZJAZD LINOWY</b>				
	kalkulacja własna	Budowa piaszczystej strefy bezpieczeństwa warstwa grubości 30 cm. Do ceny piasku należy doliczyć wykonanie strefy bezpieczeństwa - wykop na 30 cm według zaprojektowanego kształtu ułożenie agrotkaniny i wypełnienie piaskiem ( 24,9 m3) Wywiezienie do 5 km usuniętej warstwy ziemi o gr 30 cm (24,9 m3 ) zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia	m2	83
	kalkulacja własna	Zjazd linowy- dostawa i montaż zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia	kpl	1
<b>BUJAK</b>				
	kalkulacja własna	Budowa piaszczystej strefy bezpieczeństwa warstwa grubości 30 cm. Do ceny piasku należy doliczyć wykonanie strefy bezpieczeństwa - wykop na 30 cm według zaprojektowanego kształtu ułożenie agrotkaniny i wypełnienie piaskiem ( 2,25 m3) Wywiezienie do 5 km usuniętej warstwy ziemi o gr 30 cm (2,25 m3 ) zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia	m2	7,5
	kalkulacja własna	Bujak dostawa i montaż zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia	kpl	1
<b>SIEDZISKO 1</b>				
	kalkulacja własna	Siedzisko dostawa i montaż zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia	kpl	1
<b>SIEDZISKO 2</b>				
	kalkulacja własna	Siedzisko dostawa i montaż zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia	kpl	1,00
<b>LAWKA 3</b>				
	kalkulacja własna	Dostawa i montaż ławki zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia	kpl	4
<b>KOSZ NA ŚMIECI</b>				
	kalkulacja własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia	kpl	4
<b>TABLICA REGULAMINOWA</b>				
	kalkulacja własna	Dostawa i montaż regulaminu zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia	kpl	1
<b>UTWARDZENIE TERENU</b>				
	kalkulacja własna	Zakup i ułożenie płyt betonowych zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia	szt.	17
<b>NASADZENIA</b>				
<b>Przygotowanie terenu pod rabatą</b>				
	kalkulacja własna	Ściągnięcie darni ( warstwa o grubości 10 cm) z wywozem zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia. Zakup oraz nawiezienie ziemi żyznej (warstwa grubości 10cm) z uwzględnieniem prac i materiałów zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia. Wykonanie glebogryzowania gruntu rodzimego wraz z nawiezioną ziemią żyzną na głębokości 15 cm oraz wyrównanie glebogryzowanej powierzchni rabaty zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.	m2	30
<b>Montaż elementów dodatkowych</b>				
	kalkulacja własna	Zakup i ułożenie agrotkaniny o gramaturze 70g/m2 ze stabilizatorem UV 100% polipropylen z przytwierdzeniem szpilami PCV9 min (5 szt./m2) do podłoża zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia	m2	30
	kalkulacja własna	Ułożenie obrzeża trawnikowego typu wys. 7 cm z zamocowaniem za pomocą szpilek z tworzywa sztucznego 3 szt./mb z uwzględnieniem prac i materiałów zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia	mb	30
<b>Wysypianie korą</b>				
	kalkulacja własna	Wysypianie terenu pod nasadzonymi roślinami korą średniomieloną sosnową przekompostowaną - warstwa grub. 5 cm zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia	m2	30
<b>Materiał roślinny dostawa i sadzenie</b>				
	kalkulacja własna	Śmiałek darniowy dostawa rośliny w pojemniku min. P9 i nasadzenie	szt.	30
	kalkulacja własna	Przetacznik kłosowy Blue dostawa rośliny w pojemniku min. P9 i nasadzenie	szt.	30
	kalkulacja własna	Drzewczka średnia dostawa i nasadzenie dostawa rośliny w pojemniku min. P9 i nasadzenie	szt.	30
	kalkulacja własna	Krwawnik wiązówkowaty 'Coronation Gold' dostawa rośliny w pojemniku min. P9 i nasadzenie	szt.	30
	kalkulacja własna	Liatra kłosowa 'Kobold' dostawa rośliny w pojemniku min. C2 i nasadzenie	szt.	30
	kalkulacja własna	Sesleria wiosenna dostawa rośliny w pojemniku min. P9 i nasadzenie	szt.	30
	kalkulacja własna	Kocimietka Fasena dostawa rośliny w pojemniku min. P9 i nasadzenie	szt.	30
	kalkulacja własna	Krwisąg lekarski 'Pink Tanna' dostawa rośliny w pojemniku min. P9 i nasadzenie	szt.	30
	kalkulacja własna	Przgorzan pospolity Toplow Blue dostawa rośliny w pojemniku min. P9 i nasadzenie	szt.	30
	kalkulacja własna	Kuklik zwizły 'Mai Tai' dostawa rośliny w pojemniku min. P9 i nasadzenie	szt.	30
	kalkulacja własna	Pysznogłowka szkrłatna 'Pink Lance' dostawa rośliny w pojemniku min. P9 i nasadzenie	szt.	30
	kalkulacja własna	Sporobolus różnoluskowy dostawa rośliny w pojemniku min. P9 i nasadzenie	szt.	30