

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Bieżące utrzymanie drogi w oddziale 313p w leśnictwie Zimna Woda na terenie Nadleśnictwa Legnica w 2026 r.
INWESTOR : Nadleśnictwo Legnica
ADRES INWESTORA : ul. Pawicka 4, 59-220 Legnica
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sylwester Kucharzak
DATA OPRACOWANIA : 20.02.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.02.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS INWESTYORSKI						
1			Leśnictwo Zimna Woda			
1	KNR 2-31		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pod- łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI o wym.: 505,00x3,5=1767,50 m2	m ²		
d.1	0103-05		1767,50	m ²	1 767,500	
					RAZEM	1 767,500
2	KNR 2-31		Podbudowa z mieszanki kamiennej 0/63mm- warstwa dolna - grubość po zagęszczeniu 14 cm	m ²		
d.1	0204-03		1767,50	m ²	1 767,500	
					RAZEM	1 767,500
3	KNR 2-31		Nawierzchnia z mieszanki kamiennej o frakcji 0/31,5 mm - warstwa górna z tłucznia - gru- bość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
d.1	0204-05		1767,50	m ²	1 767,500	
					RAZEM	1 767,500
4	KNR 2-01		Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- siębiernymi o poj łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samo- wyładowczymi na odległość do 1 km 505*3,5*0,2=353,5	m ³		
d.1	0202-03		353,5	m ³	353,500	
					RAZEM	353,500
5	KNKRB 1		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm	szt.		
d.1	0103-03		35,000	szt.	35,000	
					RAZEM	35,000