
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45212140-9 Obiekty rekreacyjne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA MAŁEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE REKREACYJNYM PRZY UL. DOLSKIEJ/ ŚREMSKIEJ
W POZNANIU (ZIELEŃ)
ADRES INWESTYCJI : ul. Dolska / ul. Śremska w Poznaniu
INWESTOR : Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu
ADRES INWESTORA : ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań
BRANŻA : ZIELEŃ

PROJEKTANT : mgr inż. arch. Magdalena Baranowska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Michalik (kosztorysant)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Magdalena Baranowska (projektant)
DATA OPRACOWANIA : 27.06.2025

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
Podatek VAT [V]	% Σnetto kosztorys

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

- 1) Strona tytułowa
- 2) Zestawienie działów kosztorysu
- 3) Przedmiar robót

UWAGA :

Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych (np.: KNR, KNNR, itp.), Biuletyny cen jednostkowych i wskaźników cenowych asortymentów robót (np. BCA, BCO, WKI, itp.), jeżeli zostały użyte i wskazane w Przedmiarze robót określają wyłącznie zasady sporządzenia Przedmiaru - ich zastosowanie przez oferenta/wykonawcę dla celów sporządzenia kosztorysu ofertowego nie jest obowiązujące.

WYKONAWCA :**INWESTOR :**

.....
27.06.2025

.....

PRZEDMIAR
BUDOWA MAŁEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE REKREACYJNYM PRZY UL. DOLSKIEJ/ ŚREMSKIEJ W POZNANIU (ZIELEŃ)
Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
BUDOWA MAŁEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE REKREACYJNYM PRZY UL. DOLSKIEJ/ ŚREMSKIEJ W POZNANIU (ZIELEŃ)			
1	ROZBUDOWA TERENU REKREACYJNEGO	1	4
1.1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE (SST - 00.00, SST - 05.00)	1	1
1.2	ZIELEŃ (SST - 00.00, SST - 05.00)	2	4

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA MAŁEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE REKREACYJNYM PRZY UL. DOLSKIEJ/ ŚREMSKIEJ W POZNANIU (ZIELEŃ)						
1	45212140-9		ROZBUDOWA TERENU REKREACYJNEGO			
1.1	45100000-8		PRACE PRZYGOTOWAWCZE (SST - 00.00, SST - 05.00)			
1 d.1.1	KNR 2-21 0333-01	SST - 05.00	Sadzenie drzew z bryłą korzeniową o śr. 0.5 - 1.0 m przesadzarką > Przesadzenie istniejących drzew w obrębie placu budowy	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
1.2	77310000-6		ZIELEŃ (SST - 00.00, SST - 05.00)			
2 d.1.2	KNR 2-21 0312-07	SST - 05.00	Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/ głębokość: 1.0/0.7 m. > Nasadzenia drzew o obwodzie 16-18 cm wraz zaprawą dołów 1 m ² (120 x 120 x gł. 70 cm) - wsp. do R i humusu = 1,4286), mocowanie palikami drewnianymi, toczonymi, impregnowanymi ciśnieniowo o średnicy 8 cm z ryglami zgodnie z dokumentacją projektową, misa śr. 1,5 m zrębki drzewne warstwa gr. 5 cm. > Tilia cordata / lipa drobnolistna; - bryła z siatka druciana, dopuszcza się drzewa w pojemnikach; - obwód pnia 16-18 cm, pień min. 220 cm; - materiał klasy I (3x szkółkowany). 6	szt.		
				szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
3 d.1.2	KNR 2-21 0401-05	SST - 05.00	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem > Zakładanie trawnika z siewu w miejscu rozbiórki murków, uzupełnienie humusem z odkładu.	m ²		
			6	m ²	6,000	
					RAZEM	6,000
4 d.1.2	KNR 2-21 0401-05 + KNR 2-21 0218-02	SST - 05.00	Regeneracja istniejących trawników przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III z nawożeniem oraz zakupem i rozścieleniem ziemi urodzajnej (śr. gr. warstwy 3 cm) ręczne z transportem taczakami > regeneracja trawnika	m ²		
			272	m ²	272,000	
					RAZEM	272,000