

Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie
Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
tel. 041 349 44 44, faks 041 368 51 26

Dział Eksploatacji
tel. 041 349 42 30
fax 041 349 42 31
zg@kielce.ksg.pl

CITEC-TECHUNION Sp. z o.o.
ul. Duleby 5
40-833 Katowice

Wasz znak:

Kielce, 14.02.2011

Nasz znak: KSGV/OTE/68b/15/11

Dot.: warunków technicznych.

KSG sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach w odpowiedzi na Państwa pismo znak: 026/CT/KBA/81/11 z dnia 26.01.2011 r., określa warunki techniczne skrzyżowań projektowanych kanałów sanitarnych z istniejącą siecią gazową na terenie miejscowości Stąporków:

- W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z siecią gazową, należy na przewodach kanalizacyjnych zamontować jednolite (bez połączeń) rury osłonowe PE HD 100, których końce należy uszczelnić masą uszczelniającą i wyprowadzić mierząc od zewnętrznego obrysu gazociągu na odległość co najmniej:
 - 1,5m dla sieci gazowej średniego ciśnienia,
 - 6,0m dla gazociągów wysokiego ciśnienia DN100, DN300.
- W przypadku lokalizacji przewodu kanalizacyjnego nad istniejącym gazociągiem wysokiego ciśnienia DN100, DN300 oprócz montażu rury osłonowej na przewodzie kanalizacyjnym, należy zastosować płyty betonowe pomiędzy przewodem kanalizacyjnym, a gazowym na długości rury osłonowej.
- Odległość pionowa pomiędzy zewnętrzną ścianką rury osłonowej, a zewnętrzną przewodu gazowego powinna być nie mniejsza niż:
 - 0,5m dla sieci gazowej średniego ciśnienia,
 - 1,0m dla gazociągów wysokiego ciśnienia DN100, DN300.
- Przy przebiegu równoległym odległość projektowanej kanalizacji od gazociągu nie może być mniejsza niż odległość podstawowa gazociągu tj.:
 - dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN100, DN300 15m,
 - dla gazociągów średniego ciśnienia 1,5m.
- Projekt przedstawiający sposób wykonania zabezpieczeń, należy uzgodnić w Dziale Eksploatacji OZG Kielce.
- Prace ziemne w zbliżeniu do przewodów gazowych należy wykonywać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu w Skarżysku Kam.
- Wykonane zabezpieczenia oraz odkryte przewody gazowe przed zasypaniem podlegają odbiorowi przez przedstawiciela RDG w Skarżysku Kam.

- Przy przedmiotowych pracach należy zastosować się do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r (Dziennik Ustaw Nr 97 z dnia 11.09.2001, poz. 1055) oraz PN 91/M-34501.
- **Wszelkie koszty związane z przedmiotowymi zabezpieczeniami poniesie Inwestor budowy kanalizacji sanitarnej.**

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Dystrybucji

Jerzy Szydłowski

K/O:

1. RDG Skarżysko Kam.
2. OTE a/a