

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej i grawitacyjno - tłocznej wraz z przykanalikami w Stąporkowie przy ulicach:
Maja,
ADRES INWESTYCJI : Stąporków
INWESTOR : Gmina Stąporków
ADRES INWESTORA : ul. Piłsudskiego 132A; 26-220 Stąporków
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KOSZTORYS : Projektant: mgr inż Paweł Kuszał, upr. bud. SWK/0170/POOS/
DATA OPRACOWANIA : 30.10.2025 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.10.2025 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ZASILANIE ELEKTRYCZNE POMPOWNI ŚCIEKÓW: P7 - WLZ:			
1	KNR 2-01 d.1 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 5-10 d.1 0103-01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 5-08 d.1 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 5-08 d.1 0614-02	Mechaniczne pograżanie uziołów prętowych w gruncie kat. III	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 5-08 d.1 0205-05	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 16 mm2 wciągane do kanałów typu "P" - przewody do 16 mm2 - LgY16mm2	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 5-08 d.1 0618-01 analogia	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 5-07 d.1 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 2-01 d.1 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 2-01 d.1 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
		1.2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
10	KNR 2-01 d.1 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
11	KNR 5-14 d.1 0103-01	Montaż wolnostojący rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekątnikowych i nastawczych o masie do 20 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 5-08 d.1 0803-05	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 50 mm2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 5-14 d.1 0515-05	Montaż wyłączników samoczynnych NWS i AP	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 5-08 d.1 0812-02	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm2)	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
15	KNR 5-14 d.1 0515-05	Montaż wyłączników samoczynnych NWS i AP	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 5-08 d.1 0812-02	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm2)	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
17	KNR 4-03 d.1 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-03 d.1 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000