

Pruszcz, dnia 03.03.2026r.

GMINA PRUSZCZ

ul. Główna 33

86-120 Pruszcz

Regon 092351050, NIP 559-12-41-441

ZP.271.1.2026

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: „Budowa drogi gminnej nr 031139C Topolno - Cieleszyn”

W dniu 27.02.2026 r. i 02.03.2026r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania do treści SWZ, które wyjaśniam:

Pytanie 1: W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 1, w której Zamawiający wskazał, że pozycja przedmiaru nr 5 d 1 „Dostosowanie do wymagań zawartych w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach” polega na oszacowaniu wykonywanych prac zgodnie z uzgodnieniami (kalkulacja własna bez podania szczegółowego określenia), zwracamy się o jednoznaczne doprecyzowanie zakresu robót objętych tą pozycją.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający jest zobowiązany opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mające wpływ na sporządzenie oferty. Uzgodnienia ze Spółką Komunalną „Błysk” oraz Gminną Spółką Wodną w Pruszczu zawierają konkretne wymagania techniczne, w szczególności dotyczące m.in.:

- przeniesienia hydrantów p.poż.,**
- montażu nowych hydrantów DN80,**
- montażu zasuw,**
- wymiany nawierteł wraz z obudowami i skrzynkami ulicznymi,**
- wymiany zespołów zasuw.**

W związku z powyższym wnosimy o jednoznaczne określenie zakresu robót poprzez wskazanie co najmniej:

- 1. liczby hydrantów przeznaczonych do likwidacji oraz liczby hydrantów do montażu,**
- 2. liczby zasuw do montażu lub wymiany,**
- 3. liczby nawierteł do wymiany,**
- 4. liczby zespołów zasuw do wymiany,**
- 5. lokalizacji tych elementów (np. poprzez wskazanie na planie lub w zestawieniu),**
- 6. potwierdzenie, że zakres wynikający z uzgodnień jest kompletny i nie obejmuje innych, niewskazanych robót.**

Odpowiedź:

Jeden hydrant p.poż. znajdujący się w pasie drogowym w kilometrze 1+178 przenieść poza obszar projektowanej drogi (ok. 1.8m w kierunku granicy pasa drogowego), wstawić jedną zasuwę i nowy hydrant p.poż. DN80.

Wymienić znajdującą się w pasie drogowym jedną nawiertkę (w kilometrze ok. 1+252) , na jedną zasuwę-opaskę wraz z zaworem odcinającym i skrzynką wodociągową zgodnie z normami technicznymi

Jeden zespół zasuw w km ok. 0_010 wymienić na nowy – 2 zasuw

Lokalizacja elementów (np. poprzez wskazanie na planie lub w zestawieniu) – lokalizację określono w PZT,
Zakres wynikający z uzgodnień jest kompletny i nie obejmuje innych, niewskazanych robót.

Pytanie 2: 1. Czy Zamawiający dopuszcza do stosowania kruszywa zgodne z WT-4 2010?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 3: Prosimy o sprecyzowanie zakresu prac związanych z wymianą przepustów pod drogą.

Odpowiedź: Dokumentacja nie zakłada wykonania przepustów.

Pytanie 4: Po wizji w terenie stwierdzono występowanie karpin po wyciętych drzewach, czy w ramach zadania należy kalkulować karczowanie pni wraz z zasypaniem dołów piachem?

Odpowiedź: Tak, należy skalkulować usunięcie karpin. Koszty uwzględnić w pozycji roboty ziemne oraz zasypanie dołów w pozycji formowanie i zagęszczanie nasypów i doprowadzenie wskaźnika zagęszczenia pod drogą, poboczem oraz zjazdami i peronem do 1,0.

Pytanie 5: Prosimy o dokładniejsze sprecyzowanie zakresu prac związanych z uzgodnieniem S.K. Błysk w celu dokładniejszej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź udzielono w pytaniu 1.

Pytanie 6: Czy zgodnie z załączoną „Decyzją środowiskowa” należy kalkulować wygradzenia dla płazów?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 7: Proszę o sprecyzowanie danych technicznych latarni hybrydowo-solarnej wyposażoną w oprawę LED, panel fotowoltaiczny, turbinę wiatrową i akumulatory żelowe – w szczególności moc panela solarnego, moc wiatraka, pojemność akumulatora żelowego, wysokość latarni?

Odpowiedź: parametry latarni hybrydowo-solarnej określono w SST-Latarnia_hybrydowa_2025, które znajdują się w załączniku nr 7 w folderze SST.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz

Sebastian Kendra
KIEROWNIK REFERATU
Inwestycji i Zarządzania Infrastrukturą