

WYKAZ ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotorya

(Gm. Tykocin) od km 2+060,00 do km 6+698,85

i od km 7+578,00 do km 8+009,15 ze zjazdami wraz z przebudową mostu

L.p	Lokalizacja	Strona	Krawężnik betonowy 20x30 cm	Chodnik i zjazdy z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm	Chodnik z płyt chodnikowych 35x35x5cm	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	Przepust betonowy Ø40 do rozbiórki	Uwagi
			[mb]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[mb]	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
od km 2+060,00 do km 6+698,85								
1	2+160,00	LEWA	Wiata przystankowa do rozbiórki					1 szt.
2	2+168,90	LEWA	-	-	-	102,0	17,7	-
3	2+180,00	PRAWA	-	-	-	-	3,7	-
4	2+432,00	PRAWA	-	-	-	-	5,2	-
5	2+821,30	PRAWA	-	-	-	110,5	10,2	-
6	2+824,00	LEWA	-	-	-	-	5,2	-
7	2+827,50	PRAWA	Krzyż drogowy wraz z ogrodzeniem do przestawienia					1 szt.
8	2+871,00	PRAWA	-	-	-	-	7,7	-
9	2+896,00	PRAWA	-	-	-	-	5,1	-
10	2+922,00 dojście	LEWA	Krzyż drogowy wraz z ogrodzeniem do przestawienia					1 szt.
11	2+931,40	LEWA	-	-	-	124,0	-	-
12	3+130,00	PRAWA	-	-	-	-	5,2	-
13	3+208,00	PRAWA	-	-	-	-	5,2	-
14	3+338,50	PRAWA	-	-	-	-	5,3	-
15	3+343,00	LEWA	-	-	-	-	5,2	-
16	3+440,50	LEWA	-	-	-	-	5,2	-
17	3+476,50	PRAWA	-	-	-	-	5,1	-
18	3+525,00	PRAWA	-	-	-	-	3,1	-

WYKAZ ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria

(Gm. Tykocin) od km 2+060,00 do km 6+698,85

i od km 7+578,00 do km 8+009,15 ze zjazdami wraz z przebudową mostu

L.p	Lokalizacja	Strona	Krawężnik betonowy 20x30 cm	Chodnik i zjazdy z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm	Chodnik z płyt chodnikowych 35x35x5cm	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	Przepust betonowy Ø40 do rozbiórki	Uwagi
			[mb]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[mb]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	3+649,00	PRAWA	-	-	-	-	4,4	-
20	3+808,50	PRAWA	-	-	-	-	7	-
21	3+858,00	LEWA	-	-	-	-	3,5	-
22	3+932,00	LEWA	-	-	-	-	4,9	-
23	3+961,50	PRAWA	-	-	-	-	7,7	-
24	4+137,50	LEWA	-	-	-	-	5	-
25	4+311,50	PRAWA	-	-	-	-	5,2	-
26	4+387,00	LEWA	-	-	-	-	5	-
27	4+476,00	LEWA	-	-	-	-	5,7	-
28	4+498,00	LEWA	-	-	-	-	5,3	-
29	4+542,50	PRAWA	-	-	-	-	5,7	-
30	4+555,50	LEWA	-	-	-	-	4,9	-
31	4+556,50	PRAWA	Krzyż drogowy wraz z ogrodzeniem do przestawienia					1 szt.
32	4+600,50	LEWA	-	-	-	-	5,2	-
33	4+634,50	PRAWA	-	-	-	88,5	-	-
34	4+638,00	LEWA	-	-	-	-	5,0	-
35	4+680,00	LEWA	-	-	-	-	4,8	-
36	4+760,00	LEWA	-	-	-	-	6,8	-
37	5+148,00	LEWA	-	-	-	-	5,1	-

WYKAZ ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotora

(Gm. Tykocin) od km 2+060,00 do km 6+698,85

i od km 7+578,00 do km 8+009,15 ze zjazdami wraz z przebudową mostu

L.p	Lokalizacja	Strona	Krawężnik betonowy 20x30 cm	Chodnik i zjazdy z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm	Chodnik z płyt chodnikowych 35x35x5cm	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	Przepust betonowy Ø40 do rozbiórki	Uwagi
			[mb]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[mb]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	5+196,50	PRAWA	-	-	-	-	5,2	-
39	5+212,00	PRAWA	-	-	-	-	5,2	-
40	5+243,00	PRAWA	Wiata przystankowa do rozbiórki					1 szt.
41	5+243,00	PRAWA	-	-	-	-	4,7	-
42	5+257,50	LEWA	-	-	-	-	5,2	-
43	5+279,00	PRAWA	-	-	-	-	3,2	-
44	5+379,40	PRAWA	-	-	-	-	8,0 (Ø60)	-
45	5+390,16	LEWA	22,0	39,0	-	100,0	12,7	ścianka czołowa przepustu do rozbiórki 3,8x0,3x2,0m, 17m obrzeże do rozbiórki,
46	6+209,00	PRAWA	-	-	-	-	3	-
47	6+240,50	PRAWA	-	-	-	-	5,3	-
48	6+439,50	PRAWA	-	-	-	-	4	-
49	6+537,00	PRAWA	11,2	39,7	-	-	-	-
50	6+554,00	PRAWA	Wiata autobusowa z blachy do rozbiórki					1 szt.
51	6+645,00	PRAWA	-	-	-	-	5,1	-
52	6+648,00-6+694,00	PRAWA	Ogrodzenie z siatki metalowe na fundamencie do rozbiórki					46 mb
53	6+682,00	PRAWA	-	-	-	-	2,9	-

WYKAZ ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotora

(Gm. Tykocin) od km 2+060,00 do km 6+698,85

i od km 7+578,00 do km 8+009,15 ze zjazdami wraz z przebudową mostu

L.p	Lokalizacja	Strona	Krawężnik betonowy 20x30 cm	Chodnik i zjazdy z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm	Chodnik z płyt chodnikowych 35x35x5cm	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	Przepust betonowy Ø40 do rozbiórki	Uwagi
			[mb]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[mb]	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
od km 7+578,00 do km 8+009,15								
54	7+578,00-7+589,00	PRAWA	Ogrodzenie drewniane na fundamencie do rozbiórki					13 mb
54	7+593,50	PRAWA	12,0	-	20,0	-	-	-
55	7+652,50	PRAWA	-	-	-	-	4,8	-
56	7+736,00	LEWA	-	-	-	-	3,3	-
57	7+773,00	PRAWA	-	-	-	-	4,3	-
58	7+795,50	LEWA	-	-	-	-	5,1	-
59	7+926,00	PRAWA	-	-	-	-	4,8	-
od km 2+060,00 do km 6+698,85			33,2	78,7	0,0	525,0	236,8	Krzyż drogowy do przestawienia 3szt. Wiata autobusowa do rozbiórki 3szt. Ogrodzenie do rozbiórki 59 mb
od km 7+578,00 do km 8+009,15			12,0	0,0	20,0	0,0	22,3	-
SUMA:			45,2	78,7	20,0	525m² nawierzchni asfaltowej	Betonowy Ø40 do rozbiórki L=259,10 m Betonowy Ø60 do rozbiórki L=8,0 m	Krzyż drogowy do przestawienia 3szt. Wiata autobusowa do rozbiórki 3szt. Ogrodzenie do rozbiórki 59 mb