

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Zał. nr 4

**Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria (Gm. Tykocin)
od km 2+060,00 do km 6+698,85 i od km 7+578,00 do km 8+009,15
ze zjazdami wraz z przebudową mostu**

Km	m	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop m2	Nasyp m2	Wykop m2	Nasyp m2	Odl. m	Wykop m3	Nasyp m3		Wykop m3	Nasyp m3	Odkład m3	Dokop m3
		od km 2+060,00 do km 6+698,85											
2	60,00	0,52	0,40									0,00	0,00
2	65,25	0,65	0,73	0,59	0,57	5,25	3,07	2,97	2,97	0,11	0,00	0,11	0,00
2	77,25	1,68	0,95	1,17	0,84	12,00	13,98	10,08	10,08	3,90	0,00	4,01	0,00
2	97,25	1,84	0,73	1,76	0,84	20,00	35,20	16,80	16,80	18,40	0,00	22,41	0,00
2	121,50	1,08	1,36	1,46	1,05	24,25	35,41	25,34	25,34	10,06	0,00	32,47	0,00
2	150,00	0,97	1,28	1,03	1,32	28,50	29,21	37,62	29,21	0,00	8,41	24,06	0,00
2	183,00	2,14	1,28	1,56	1,28	33,00	51,32	42,24	42,24	9,08	0,00	33,14	0,00
2	208,90	2,35	1,33	2,25	1,31	25,90	58,15	33,80	33,80	24,35	0,00	57,48	0,00
2	228,90	1,99	2,00	2,17	1,67	20,00	43,40	33,30	33,30	10,10	0,00	67,58	0,00
2	240,90	0,98	0,89	1,49	1,45	12,00	17,82	17,34	17,34	0,48	0,00	68,06	0,00
2	250,00	1,00	1,04	0,99	0,97	9,10	9,01	8,78	8,78	0,23	0,00	68,29	0,00
2	300,00	1,03	1,06	1,02	1,05	50,00	50,75	52,50	50,75	0,00	1,75	66,54	0,00
2	350,00	0,64	1,46	0,84	1,26	50,00	41,75	63,00	41,75	0,00	21,25	45,29	0,00
2	400,00	0,78	1,12	0,71	1,29	50,00	35,50	64,50	35,50	0,00	29,00	16,29	0,00
2	450,00	2,86	0,76	1,82	0,94	50,00	91,00	47,00	47,00	44,00	0,00	60,29	0,00
2	500,00	0,94	1,09	1,90	0,93	50,00	95,00	46,25	46,25	48,75	0,00	109,04	0,00
2	550,00	0,88	1,04	0,91	1,07	50,00	45,50	53,25	45,50	0,00	7,75	101,29	0,00
2	589,43	0,48	1,18	0,68	1,11	39,43	26,81	43,77	26,81	0,00	16,95	84,33	0,00
2	614,43	0,14	1,72	0,31	1,45	25,00	7,75	36,25	7,75	0,00	28,50	55,83	0,00
2	650,00	0,27	1,51	0,21	1,62	35,57	7,29	57,45	7,29	0,00	50,15	5,68	0,00
2	678,50	0,81	1,95	0,54	1,73	28,50	15,39	49,31	15,39	0,00	33,92	0,00	28,23
2	700,00	0,00	3,77	0,41	2,86	21,50	8,71	61,49	8,71	0,00	52,78	0,00	81,02
2	714,00	0,00	5,37	0,00	4,57	14,00	0,00	63,98	0,00	0,00	63,98	0,00	145,00
2	721,60	0,00	7,05	0,00	6,21	7,60	0,00	47,20	0,00	0,00	47,20	0,00	192,19
2	729,00	0,00	6,53	0,00	6,79	7,40	0,00	50,25	0,00	0,00	50,25	0,00	242,44
2	750,00	0,00	6,62	0,00	6,58	21,00	0,00	138,08	0,00	0,00	138,08	0,00	380,51
2	762,00	0,00	11,81	0,00	9,22	12,00	0,00	110,58	0,00	0,00	110,58	0,00	491,09
2	782,00	0,15	10,00	0,08	10,91	20,00	1,50	218,10	1,50	0,00	216,60	0,00	707,69
2	806,00	0,29	7,79	0,22	8,90	24,00	5,28	213,48	5,28	0,00	208,20	0,00	915,89
2	830,00	0,41	2,45	0,35	5,12	24,00	8,40	122,88	8,40	0,00	114,48	0,00	1030,37
2	845,00	0,13	2,00	0,27	2,23	15,00	4,05	33,38	4,05	0,00	29,33	0,00	1059,70
2	862,00	0,25	1,48	0,19	1,74	17,00	3,23	29,58	3,23	0,00	26,35	0,00	1086,05
2	870,81	0,55	2,55	0,40	2,02	8,81	3,52	17,75	3,52	0,00	14,23	0,00	1100,28
2	886,00	1,31	2,04	0,93	2,30	15,19	14,13	34,86	14,13	0,00	20,73	0,00	1121,01

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Zał. nr 4

**Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria (Gm. Tykocin)
od km 2+060,00 do km 6+698,85 i od km 7+578,00 do km 8+009,15
ze zjazdami wraz z przebudową mostu**

2	895,81	1,66	2,35	1,49	2,20	9,81	14,57	21,53	14,57	0,00	6,97	0,00	1127,98
2	906,00	2,45	2,39	2,06	2,37	10,19	20,94	24,15	20,94	0,00	3,21	0,00	1131,19
2	918,00	1,32	0,67	1,89	1,53	12,00	22,62	18,36	18,36	4,26	0,00	0,00	1126,93
2	950,00	0,93	1,04	1,13	0,86	32,00	36,00	27,36	27,36	8,64	0,00	0,00	1118,29
3	0,00	1,04	1,27	0,99	1,16	50,00	49,25	57,75	49,25	0,00	8,50	0,00	1126,79
3	50,00	1,20	1,06	1,12	1,17	50,00	56,00	58,25	56,00	0,00	2,25	0,00	1129,04
3	100,00	0,85	1,04	1,03	1,05	50,00	51,25	52,50	51,25	0,00	1,25	0,00	1130,29
3	150,00	0,71	1,38	0,78	1,21	50,00	39,00	60,50	39,00	0,00	21,50	0,00	1151,79
3	200,00	1,68	1,22	1,20	1,30	50,00	59,75	65,00	59,75	0,00	5,25	0,00	1157,04
3	250,00	0,93	1,13	1,31	1,18	50,00	65,25	58,75	58,75	6,50	0,00	0,00	1150,54
3	300,00	0,80	0,92	0,87	1,03	50,00	43,25	51,25	43,25	0,00	8,00	0,00	1158,54
3	350,00	0,63	1,03	0,72	0,98	50,00	35,75	48,75	35,75	0,00	13,00	0,00	1171,54
3	400,00	0,54	1,19	0,59	1,11	50,00	29,25	55,50	29,25	0,00	26,25	0,00	1197,79
3	450,00	1,16	0,93	0,85	1,06	50,00	42,50	53,00	42,50	0,00	10,50	0,00	1208,29
3	500,00	0,95	0,88	1,06	0,91	50,00	52,75	45,25	45,25	7,50	0,00	0,00	1200,79
3	550,00	0,82	1,21	0,89	1,05	50,00	44,25	52,25	44,25	0,00	8,00	0,00	1208,79
3	600,00	1,23	1,02	1,03	1,12	50,00	51,25	55,75	51,25	0,00	4,50	0,00	1213,29
3	632,81	0,99	1,15	1,11	1,09	32,81	36,42	35,60	35,60	0,82	0,00	0,00	1212,47
3	657,81	1,02	1,27	1,01	1,21	25,00	25,13	30,25	25,13	0,00	5,13	0,00	1217,59
3	700,00	0,34	1,43	0,68	1,35	42,19	28,69	56,96	28,69	0,00	28,27	0,00	1245,86
3	750,00	0,73	1,17	0,54	1,30	50,00	26,75	65,00	26,75	0,00	38,25	0,00	1284,11
3	800,00	0,84	1,77	0,79	1,47	50,00	39,25	73,50	39,25	0,00	34,25	0,00	1318,36
3	815,94	0,52	2,04	0,68	1,91	15,94	10,84	30,37	10,84	0,00	19,53	0,00	1337,88
3	840,94	0,48	1,39	0,50	1,72	25,00	12,50	42,88	12,50	0,00	30,38	0,00	1368,26
3	900,00	0,62	1,38	0,55	1,39	59,06	32,48	81,80	32,48	0,00	49,32	0,00	1417,57
3	950,00	0,83	1,26	0,73	1,32	50,00	36,25	66,00	36,25	0,00	29,75	0,00	1447,32
4	0,00	1,02	0,97	0,93	1,12	50,00	46,25	55,75	46,25	0,00	9,50	0,00	1456,82
4	50,00	1,05	1,08	1,04	1,03	50,00	51,75	51,25	51,25	0,50	0,00	0,00	1456,32
4	100,00	3,53	0,62	2,29	0,85	50,00	114,50	42,50	42,50	72,00	0,00	0,00	1384,32
4	150,00	2,51	0,99	3,02	0,81	50,00	151,00	40,25	40,25	110,75	0,00	0,00	1273,57
4	200,00	0,63	1,27	1,57	1,13	50,00	78,50	56,50	56,50	22,00	0,00	0,00	1251,57
4	243,14	0,03	1,69	0,33	1,48	43,14	14,24	63,85	14,24	0,00	49,61	0,00	1301,19
4	268,14	0,53	2,20	0,28	1,95	25,00	7,00	48,63	7,00	0,00	41,63	0,00	1342,81
4	300,00	0,00	1,45	0,27	1,83	31,86	8,44	58,14	8,44	0,00	49,70	0,00	1392,51
4	350,00	0,30	1,63	0,15	1,54	50,00	7,50	77,00	7,50	0,00	69,50	0,00	1462,01
4	387,00	0,43	2,23	0,37	1,93	37,00	13,51	71,41	13,51	0,00	57,91	0,00	1519,92

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Zał. nr 4

**Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria (Gm. Tykocin)
od km 2+060,00 do km 6+698,85 i od km 7+578,00 do km 8+009,15
ze zjazdami wraz z przebudową mostu**

4	396,00	0,46	3,04	0,45	2,64	9,00	4,01	23,72	4,01	0,00	19,71	0,00	1539,63
4	400,00	0,49	3,39	0,48	3,22	4,00	1,90	12,86	1,90	0,00	10,96	0,00	1550,59
4	409,26	0,74	3,56	0,62	3,48	9,26	5,69	32,18	5,69	0,00	26,48	0,00	1577,07
4	428,00	2,80	2,52	1,77	3,04	18,74	33,17	56,97	33,17	0,00	23,80	0,00	1600,87
4	432,00	3,16	2,84	2,98	2,68	4,00	11,92	10,72	10,72	1,20	0,00	0,00	1599,67
4	434,26	2,92	2,82	3,04	2,83	2,26	6,87	6,40	6,40	0,47	0,00	0,00	1599,20
4	436,00	2,87	2,74	2,90	2,78	1,74	5,04	4,84	4,84	0,20	0,00	0,00	1599,00
4	450,00	0,73	2,94	1,80	2,84	14,00	25,20	39,76	25,20	0,00	14,56	0,00	1613,56
4	468,00	0,21	2,90	0,47	2,92	18,00	8,46	52,56	8,46	0,00	44,10	0,00	1657,66
4	500,00	3,76	1,53	1,99	2,22	32,00	63,52	70,88	63,52	0,00	7,36	0,00	1665,02
4	510,00	4,71	1,25	4,24	1,39	10,00	42,35	13,90	13,90	28,45	0,00	0,00	1636,57
4	550,00	11,06	0,03	7,89	0,64	40,00	315,40	25,60	25,60	289,80	0,00	0,00	1346,77
4	578,77	7,27	0,33	9,17	0,18	28,77	263,68	5,18	5,18	258,50	0,00	0,00	1088,27
4	600,00	4,23	1,49	5,75	0,91	21,23	122,07	19,32	19,32	102,75	0,00	0,00	985,51
4	603,77	1,35	1,74	2,79	1,62	3,77	10,52	6,09	6,09	4,43	0,00	0,00	981,08
4	647,29	0,63	1,30	0,99	1,52	43,52	43,08	66,15	43,08	0,00	23,07	0,00	1004,15
4	673,50	0,87	1,58	0,75	1,44	26,21	19,66	37,74	19,66	0,00	18,08	0,00	1022,23
4	690,82	1,94	0,91	1,41	1,25	17,32	24,33	21,56	21,56	2,77	0,00	0,00	1019,46
4	697,50	2,45	0,58	2,20	0,75	6,68	14,66	4,98	4,98	9,69	0,00	0,00	1009,78
4	715,82	1,73	1,18	2,09	0,88	18,32	38,29	16,12	16,12	22,17	0,00	0,00	987,61
4	717,50	1,63	1,27	1,68	1,23	1,68	2,82	2,06	2,06	0,76	0,00	0,00	986,85
4	729,50	0,48	1,14	1,06	1,21	12,00	12,66	14,46	12,66	0,00	1,80	0,00	988,65
4	750,00	0,38	1,21	0,43	1,18	20,50	8,82	24,09	8,82	0,00	15,27	0,00	1003,92
4	800,00	0,76	0,91	0,57	1,06	50,00	28,50	53,00	28,50	0,00	24,50	0,00	1028,42
4	850,00	0,45	1,30	0,61	1,11	50,00	30,25	55,25	30,25	0,00	25,00	0,00	1053,42
4	900,00	0,54	1,21	0,50	1,26	50,00	24,75	62,75	24,75	0,00	38,00	0,00	1091,42
4	950,00	0,55	1,29	0,55	1,25	50,00	27,25	62,50	27,25	0,00	35,25	0,00	1126,67
4	984,78	0,53	1,60	0,54	1,45	34,78	18,78	50,26	18,78	0,00	31,48	0,00	1158,14
5	9,78	0,13	2,10	0,33	1,85	25,00	8,25	46,25	8,25	0,00	38,00	0,00	1196,14
5	50,00	0,25	2,05	0,19	2,08	40,22	7,64	83,46	7,64	0,00	75,81	0,00	1271,96
5	100,00	0,24	1,94	0,25	2,00	50,00	12,25	99,75	12,25	0,00	87,50	0,00	1359,46
5	118,23	0,13	2,16	0,19	2,05	18,23	3,37	37,37	3,37	0,00	34,00	0,00	1393,46
5	150,00	0,44	1,82	0,29	1,99	31,77	9,05	63,22	9,05	0,00	54,17	0,00	1447,63
5	200,00	1,19	1,18	0,82	1,50	50,00	40,75	75,00	40,75	0,00	34,25	0,00	1481,88

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Zał. nr 4

**Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria (Gm. Tykocin)
od km 2+060,00 do km 6+698,85 i od km 7+578,00 do km 8+009,15
ze zjazdami wraz z przebudową mostu**

5	231,68	1,60	0,71	1,40	0,95	31,68	44,19	29,94	29,94	14,26	0,00	0,00	1467,62
5	250,00	0,93	0,70	1,27	0,71	18,32	23,17	12,92	12,92	10,26	0,00	0,00	1457,36
5	265,00	0,65	1,00	0,79	0,85	15,00	11,85	12,75	11,85	0,00	0,90	0,00	1458,26
5	300,00	0,10	2,61	0,38	1,81	35,00	13,13	63,18	13,13	0,00	50,05	0,00	1508,31
5	330,00	0,14	3,33	0,12	2,97	30,00	3,60	89,10	3,60	0,00	85,50	0,00	1593,81
5	349,00	1,68	4,02	0,91	3,68	19,00	17,29	69,83	17,29	0,00	52,54	0,00	1646,35
5	354,00	2,60	3,61	2,14	3,82	5,00	10,70	19,08	10,70	0,00	8,37	0,00	1654,72
5	362,00	2,20	2,69	2,40	3,15	8,00	19,20	25,20	19,20	0,00	6,00	0,00	1660,72
5	370,00	2,07	3,85	2,14	3,27	8,00	17,08	26,16	17,08	0,00	9,08	0,00	1669,80
5	400,00	1,11	4,20	1,59	4,03	30,00	47,70	120,75	47,70	0,00	73,05	0,00	1742,85
5	426,50	2,49	7,85	1,80	6,03	26,50	47,70	159,66	47,70	0,00	111,96	0,00	1854,81
5	446,50	1,82	8,39	2,16	8,12	20,00	43,10	162,40	43,10	0,00	119,30	0,00	1974,11
5	458,50	0,34	1,56	1,08	4,98	12,00	12,96	59,70	12,96	0,00	46,74	0,00	2020,85
5	500,00	0,12	1,42	0,23	1,49	41,50	9,55	61,84	9,55	0,00	52,29	0,00	2073,14
5	550,00	0,39	1,57	0,26	1,50	50,00	12,75	74,75	12,75	0,00	62,00	0,00	2135,14
5	600,00	0,06	1,39	0,23	1,48	50,00	11,25	74,00	11,25	0,00	62,75	0,00	2197,89
5	650,00	0,15	1,62	0,11	1,51	50,00	5,25	75,25	5,25	0,00	70,00	0,00	2267,89
5	700,00	0,04	1,47	0,10	1,55	50,00	4,75	77,25	4,75	0,00	72,50	0,00	2340,39
5	750,00	0,05	1,33	0,05	1,40	50,00	2,25	70,00	2,25	0,00	67,75	0,00	2408,14
5	800,00	0,37	1,38	0,21	1,36	50,00	10,50	67,75	10,50	0,00	57,25	0,00	2465,39
5	850,00	0,46	1,32	0,42	1,35	50,00	20,75	67,50	20,75	0,00	46,75	0,00	2512,14
5	900,00	0,21	1,09	0,34	1,21	50,00	16,75	60,25	16,75	0,00	43,50	0,00	2555,64
5	950,00	0,18	1,75	0,20	1,42	50,00	9,75	71,00	9,75	0,00	61,25	0,00	2616,89
5	964,14	0,17	1,56	0,18	1,66	14,14	2,47	23,40	2,47	0,00	20,93	0,00	2637,82
5	989,14	0,35	1,85	0,26	1,71	25,00	6,50	42,63	6,50	0,00	36,13	0,00	2673,95
6	42,50	1,16	1,31	0,76	1,58	53,36	40,29	84,31	40,29	0,00	44,02	0,00	2717,97
6	95,87	0,51	2,03	0,84	1,67	53,37	44,56	89,13	44,56	0,00	44,56	0,00	2762,53
6	120,87	0,46	1,45	0,49	1,74	25,00	12,12	43,50	12,12	0,00	31,37	0,00	2793,91
6	150,00	0,48	1,38	0,47	1,42	29,13	13,69	41,22	13,69	0,00	27,53	0,00	2821,43
6	200,00	1,19	5,88	0,84	3,63	50,00	41,75	181,50	41,75	0,00	139,75	0,00	2961,18
6	250,00	0,66	1,34	0,93	3,61	50,00	46,25	180,50	46,25	0,00	134,25	0,00	3095,43
6	300,00	1,13	0,71	0,90	1,03	50,00	44,75	51,25	44,75	0,00	6,50	0,00	3101,93
6	350,00	1,19	0,84	1,16	0,78	50,00	58,00	38,75	38,75	19,25	0,00	0,00	3082,68
6	400,00	0,46	8,67	0,83	4,76	50,00	41,25	237,75	41,25	0,00	196,50	0,00	3279,18
6	450,00	1,39	0,66	0,93	4,67	50,00	46,25	233,25	46,25	0,00	187,00	0,00	3466,18
6	500,00	0,67	0,41	1,03	0,54	50,00	51,50	26,75	26,75	24,75	0,00	0,00	3441,43

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Załącznik nr 4

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotonia (Gm. Tykocin)
od km 2+060,00 do km 6+698,85 i od km 7+578,00 do km 8+009,15
ze zjazdami wraz z przebudową mostu

6	532,40	1,38	0,52	1,03	0,47	32,40	33,21	15,07	15,07	18,14	0,00	0,00	3423,29
6	540,50	2,61	0,50	2,00	0,51	8,10	16,16	4,13	4,13	12,03	0,00	0,00	3411,26
6	564,80	1,75	5,23	2,18	2,87	24,30	52,97	69,62	52,97	0,00	16,65	0,00	3427,91
6	584,80	1,61	0,56	1,68	2,90	20,00	33,60	57,90	33,60	0,00	24,30	0,00	3452,21
6	595,20	0,54	1,08	1,08	0,82	10,40	11,18	8,53	8,53	2,65	0,00	0,00	3449,56
6	596,80	0,59	1,09	0,57	1,09	1,60	0,90	1,74	0,90	0,00	0,83	0,00	3450,39
6	650,00	1,25	0,35	0,92	0,72	53,20	48,94	38,30	38,30	10,64	0,00	0,00	3439,75
6	660,70	0,91	0,44	1,08	0,40	10,70	11,56	4,23	4,23	7,33	0,00	0,00	3432,42
6	685,70	0,89	1,80	0,90	1,12	25,00	22,50	28,00	22,50	0,00	5,50	0,00	3437,92
6	698,85	0,55	1,73	0,72	1,77	13,15	9,47	23,21	9,47	0,00	13,74	0,00	3451,66

4638,85	4616,81	8068,47	3373,89	1242,92	4694,58	0,00	3451,66
---------	---------	---------	---------	---------	---------	------	---------

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Zał. nr 4

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotonia (Gm. Tykocin)
od km 2+060,00 do km 6+698,85 i od km 7+578,00 do km 8+009,15
ze zjazdami wraz z przebudową mostu

Km	m	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop m2	Nasyp m2	Wykop m2	Nasyp m2	Odl. m	Wykop m3	Nasyp m3		Wykop m3	Nasyp m3	Odkład m3	Dokop m3
Od km 7+578,00 do km 8+009,15													
7	578,00	1,24	0,42									0,00	0,00
7	589,67	1,29	0,00	1,27	0,21	11,67	14,76	2,45	2,45	12,31	0,00	12,31	0,00
7	609,67	1,85	0,50	1,57	0,25	20,00	31,40	5,00	5,00	26,40	0,00	38,71	0,00
7	650,00	2,52	0,53	2,19	0,52	40,33	88,12	20,77	20,77	67,35	0,00	106,06	0,00
7	700,00	0,66	0,63	1,59	0,58	50,00	79,50	29,00	29,00	50,50	0,00	156,56	0,00
7	750,00	0,25	0,93	0,46	0,78	50,00	22,75	39,00	22,75	0,00	16,25	140,31	0,00
7	800,00	0,43	1,20	0,34	1,07	50,00	17,00	53,25	17,00	0,00	36,25	104,06	0,00
7	850,00	0,26	1,02	0,35	1,11	50,00	17,25	55,50	17,25	0,00	38,25	65,81	0,00
7	900,00	0,59	1,22	0,43	1,12	50,00	21,25	56,00	21,25	0,00	34,75	31,06	0,00
7	950,00	0,33	1,12	0,46	1,17	50,00	23,00	58,50	23,00	0,00	35,50	0,00	4,44
7	962,50	5,45	1,23	2,89	1,18	12,50	36,13	14,69	14,69	21,44	0,00	17,00	0,00
7	966,50	6,18	1,62	5,82	1,43	4,00	23,26	5,70	5,70	17,56	0,00	34,56	0,00
7	970,50	5,61	1,42	5,90	1,52	4,00	23,58	6,08	6,08	17,50	0,00	52,06	0,00
8	0,00	0,88	1,39	3,25	1,41	29,50	95,73	41,45	41,45	54,28	0,00	106,34	0,00
8	9,15	0,55	1,05	0,72	1,22	9,15	6,54	11,16	6,54	0,00	4,62	101,72	0,00

431,15	500,27	398,55	232,93	267,34	165,62	101,72	0,00
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------

SUMA:	5070,00	5117,08	8467,02	3606,82	1510,26	4860,20	101,72	3451,66
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------