

Przedmiar Robót

SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA

Obiekt Droga Powiatowa 1541K, przebudowa infrastruktury teletechnicznej
Budowa Kicznia
Inwestor Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sącz

Nowy Sącz, grudzień 2025 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Droga Powiatowa 1541K, przebudowa infrastruktury teletechnicznej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. PRZEBUDOWA KABLI MIEDZIANYCH				
1	KNNR 5 0903/04	Montaż haka wieszakowego	szt	3,000
2	ZKNR 040 0506/02	Zawieszenie kabla XzTKMXpwn 5x4x0,5 mm	m	120,000
3	ZKNR 040 0717/02	Montaż złączy równoległych na kablu 20-parowym, kabel wypełniony ułożony w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych	złącze	2,000
4	ZKNR 040 0723/01	Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze na kablu 10-parowym	złącze	2,000
5	KNR 5-01 1310/01	Pomiary końcowe prądem stałym kabla 10-parowego	odcinek	1,000
2. PRZEBUDOWA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH				
1	KNNR 5 0903/04	Montaż haka wieszakowego	szt	1,000
2	ZKNR 039 0802/03	Przełożenie kabla światłowodowego 12J (Krotność= 4)	m	80,000
3	ZKNR 039 0613/01	Przełożenie istniejącego stelażu zapasów kabli	szt	1,000
4	ZKNR 040 0606/04	Przełożenie istniejącej mufy łączkowej	szt	1,000
5	ZKNR 039 0901/05	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z kabla z jednym światłowodem	wł./odc	4,000
6	ZKNR 039 0901/06	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z kabla z jednym światłowodem - każdy następny światłowód	wł./odc	44,000
7	ZKNR 039 0901/07	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe odcinka regeneratorskiego z przełącznicy z jednym światłowodem	odcinek	4,000
8	ZKNR 039 0901/08	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe odcinka regeneratorskiego z przełącznicy z jednym światłowodem - każdy następny światłowód ponad jeden	odcinek	44,000
3. DEMONTAŻ				
1	KNR 5-03t2 0301/03	Zdemontowanie kabli telekomunikacyjnych	km	0,200