
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sanitariatów
ADRES INWESTYCJI : IX L.O. im. C.K. Norwida, 42-217 Częstochowa ul. Jasnogórska 8, działka nr ewid. 44 obręb 107
INWESTOR : Urząd Miasta Częstochowy
ADRES INWESTORA : Częstochowa ul. Śląska 11/13
BRANŻA : Budowlana, sanitarna, elektryczna
DATA OPRACOWANIA : Listopad 2025

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Listopad 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane			
1.1		PARTER			
1.1.1		Toaleta dziewcząt			
1.1.1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1. 0354-07 1.1. kalk. własna 1	Demontaż drzwi wejściowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 d.1. 0354-07 1.1. kalk. własna 1	Demontaż drzwi do kabin	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-01 d.1. 0354-11 1.1. kalk. własna 1	Demontaż półki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 d.1. 0354-15 1.1. kalk. własna 1	Demontaż suszarki do rąk	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 d.1. 0354-15 1.1. kalk. własna 1	Demontaż dozownika na mydło	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 d.1. 0354-15 1.1. kalk. własna 1	Demontaż skrzyneczki na artykuły higieniczne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 7 d.1. 0702-02 1.1. z.o.3.4. 1	Demontaż sufitu podwieszonego	m ²		
		11.59	m ²	11.590	
				RAZEM	11.590
8	KNR 4-01 d.1. 0819-15 1.1. 1	Skucie płytek ze ścian	m ²		
		57.85	m ²	57.850	
				RAZEM	57.850
9	KNR 4-01 d.1. 0811-07 1.1. 1	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
		12.55	m ²	12.550	
				RAZEM	12.550
10	KNR 4-01 d.1. 0211-01 1.1. kalk. własna 1	Skucie pozostałości zaprawy po skutych płytkach na ścianach i posadzkach	m ²		
		57.85+12.55	m ²	70.400	
				RAZEM	70.400
11	KNR 4-01 d.1. 0348-03 1.1. analogia 1	Rozebranie ścianki działowej	m ²		
		16.30	m ²	16.300	
				RAZEM	16.300
12	KNR 4-01 d.1. 0330-08 1.1. analogia 1	Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.17	m ²	2.170	
				RAZEM	2.170
13	KNR 4-01	Skucie głuchych tynków na ścianach 10%	m ²		
d.1.	0701-02				
1.1.					
1		59.55*10%	m ²	5.955	
				RAZEM	5.955
14	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.1.	0106-04				
1.1.	analogia				
1		5.15	m ³	5.150	
				RAZEM	5.150
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0108-11				
1.1.					
1		5.15	m ³	5.150	
				RAZEM	5.150
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.	0108-12	Krotność = 14			
1.1.					
1		5.15	m ³	5.150	
				RAZEM	5.150
17	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu	m ³		
d.1.					
1.1.					
1		5.15	m ³	5.150	
				RAZEM	5.150
1.1.		Roboty remontowe			
1.2					
18	KNR 0-14	Wykonanie zabudowy gipsowo-kartonowej na stelażu nad drzwiami wejściowymi do części WC gr. 22cm	m ²		
d.1.	2010-03				
1.1.	kalk. własna				
2		1.66	m ²	1.660	
				RAZEM	1.660
19	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod tynk - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.1.	2611-02				
1.1.					
2		5.955	m ²	5.955	
				RAZEM	5.955
20	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków ścian 10%	m ²		
d.1.	0711-03				
1.1.					
2		5.955	m ²	5.955	
				RAZEM	5.955
21	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod tynk - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.	2611-01				
1.1.	analogia				
2		59.55	m ²	59.550	
				RAZEM	59.550
22	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1.1.	analogia				
2		59.55	m ²	59.550	
				RAZEM	59.550
23	KNR 2-02	Izolacje z folii płynnej w pomieszczeniach mokrych	m ²		
d.1.	0607-01				
1.1.	analogia				
2		39.70	m ²	39.700	
				RAZEM	39.700
24	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1.	0829-01				
1.1.					
2		59.55	m ²	59.550	
				RAZEM	59.550

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
25 d.1. 1.1. 2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami - wykonanie płytek na ścianach do wys. 3,0 m	m ²		
		59.55	m ²	59.550	
				RAZEM	59.550
26 d.1. 1.1. 2	kalk. własna	Wklejenie lustra o wymiarze 120x60cm - dostawa i montaż	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
27 d.1. 1.1. 2	KNR-W 2-02 20205-02	Montaż nowych osłon grzejników z płyt MDF gr. 12mm	m ²		
		1.06	m ²	1.060	
				RAZEM	1.060
28 d.1. 1.1. 2	KNR 0-14 2011-09	Zabudowa stelaża płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, jednowarstwowa	m ²		
		11.50	m ²	11.500	
				RAZEM	11.500
29 d.1. 1.1. 2	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod płytki - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		12.33	m ²	12.330	
				RAZEM	12.330
30 d.1. 1.1. 2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		12.33	m ²	12.330	
				RAZEM	12.330
31 d.1. 1.1. 2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - wyrównanie podłoża pod płytki	m ²		
		12.33	m ²	12.330	
				RAZEM	12.330
32 d.1. 1.1. 2	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje z folii płynnej w dwóch warstwach w pomieszczeniach mokrych	m ²		
		12.33	m ²	12.330	
				RAZEM	12.330
33 d.1. 1.1. 2	KNR 2-02 0607-01 analogia	Montaż taśm narożnikowych (uszczelniających) do izolacji z folii płynnej	m		
		37.66	m	37.660	
				RAZEM	37.660
34 d.1. 1.1. 2	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		12.33	m ²	12.330	
				RAZEM	12.330
35 d.1. 1.1. 2	KNR 0-12 1118-04 kalk. własna	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm - wykonanie płytek na podłodze	m ²		
		12.33	m ²	12.330	
				RAZEM	12.330
36 d.1. 1.1. 2	KNNR 7 0702-02 kalk. własna	Sufity podwieszane kasetonowe o wym. 600x600 mm	m ²		
		12.39	m ²	12.390	
				RAZEM	12.390
37 d.1. 1.1. 2	kalk. własna	Ścianki z drzwiami z płyty HPL wys.2,00m na nóżkach wys. 15 cm- dostawa i montaż	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9.60	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
38	KNR 0-19	Montaż drzwi D1 wejściowych z nawiewem z obróbką obsadzenia	m ²		
d.1. 1023-12					
1.1. 2		0.90*2.00*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
39	KNR 4-01	Dozownik na mydło w płynie - dostawa i montaż	szt.		
d.1. 0322-01					
1.1. analogia					
2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR 4-01	Suszarka do rąk z filtrem HEPA - dostawa i montaż	szt.		
d.1. 0322-01					
1.1. analogia					
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 4-01	Uchwyt na papier toaletowy - dostawa i montaż	szt.		
d.1. 0322-01					
1.1. analogia					
2		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
42	KNR 4-01	Kosz na śmieci - dostawa i montaż	szt.		
d.1. 0322-01					
1.1. analogia					
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 4-01	Szczotka toaletowa wisząca - dostawa i montaż	szt.		
d.1. 0322-01					
1.1. analogia					
2		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
44	KNR 4-01	"Różowa skrzyneczka" na art. higien. dla dziewcząt - dostawa i montaż	szt.		
d.1. 0322-01					
1.1. analogia					
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1. 2		WC dla nauczycieli			
1.1. 2.1		Roboty rozbiórkowe			
45	KNR-W 2-02	Demontaż osłony grzejnika	m ²		
d.1. 20205-02					
1.2. analogia					
1		1.71	m ²	1.710	
				RAZEM	1.710
46	KNR 4-01	Skucie głuchych tynków na ścianach 10%	m ²		
d.1. 0701-02					
1.2. 1		28.98*10%	m ²	2.898	
				RAZEM	2.898
47	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		
d.1. 0702-04					
1.2. 1		6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000
48	KNR 4-01	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1. 0332-05					
1.2. 1		6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000
49	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.1. 0106-04					
1.2. analogia					
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.15	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
50 d.1. 1.2. 1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.15	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
51 d.1. 1.2. 1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		0.15	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
52 d.1. 1.2. 1	kalk. własna	Oplata za składowanie gruzu	m ³		
		0.15	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
1.1. 2.2		Roboty remontowe			
53 d.1. 1.2. 2	NNRNKB 202 0195-01	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych	m ²		
		19.04	m ²	19.040	
				RAZEM	19.040
54 d.1. 1.2. 2	KNR K-30 0107-01	Ułożenie belek nadprożowych Porotherm	m		
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
55 d.1. 1.2. 2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach / tylko od strony korytarza/	m ²		
		19.04*2	m ²	38.080	
				RAZEM	38.080
56 d.1. 1.2. 2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		19.04	m ²	19.040	
				RAZEM	19.040
57 d.1. 1.2. 2	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - wyrównanie podłoża	m ²		
		19.04	m ²	19.040	
				RAZEM	19.040
58 d.1. 1.2. 2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		19.04	m ²	19.040	
				RAZEM	19.040
59 d.1. 1.2. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - malowanie farbą lateksową	m ²		
		19.04	m ²	19.040	
				RAZEM	19.040
60 d.1. 1.2. 2	KNR 4-01 1206-02 analogia	Malowanie lakierem zabezpieczającym do wys. 2,00m	m ²		
		12.70	m ²	12.700	
				RAZEM	12.700
61 d.1. 1.2. 2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod tynk - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		2.898	m ²	2.898	
				RAZEM	2.898

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
62	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków ścian 10%	m ²		
d.1.	0711-03				
1.2.					
2		2.898	m ²	2.898	
				RAZEM	2.898
63	KNR-W 2-02	Montaż nowych osłon grzejników z płyt MDF gr. 12mm	m ²		
d.1.	20205-02				
1.2.		1.71	m ²	1.710	
2				RAZEM	1.710
64	KNR 0-14	Zabudowa stelaża płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, jednowarstwowa	m ²		
d.1.	2011-09				
1.2.		3.80	m ²	3.800	
2				RAZEM	3.800
65	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod tynk - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.	2611-01				
1.2.	analogia	28.98	m ²	28.980	
2				RAZEM	28.980
66	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1.2.	analogia	28.98	m ²	28.980	
2				RAZEM	28.980
67	KNR 2-02	Izolacje z folii płynnej w pomieszczeniach mokrych	m ²		
d.1.	0607-01				
1.2.	analogia	19.32	m ²	19.320	
2				RAZEM	19.320
68	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1.	0829-01				
1.2.		28.98	m ²	28.980	
2				RAZEM	28.980
69	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami - wykonanie płytek na ścianach do wys. 3,0 m	m ²		
d.1.	0829-04				
1.2.		28.98	m ²	28.980	
2				RAZEM	28.980
70	kalk. własna	Wklejenie lustra o wymiarze 60x60cm - dostawa i montaż	szt		
d.1.					
1.2.		1	szt	1.000	
2				RAZEM	1.000
71	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod płytki - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.	2611-01				
1.2.	analogia	5.55	m ²	5.550	
2				RAZEM	5.550
72	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
1.2.	analogia	5.55	m ²	5.550	
2				RAZEM	5.550
73	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - wyrównanie podłoża pod płytki	m ²		
d.1.	1102-02				
1.2.		5.55	m ²	5.550	
2				RAZEM	5.550
74	KNR 2-02	Izolacje z folii płynnej w dwóch warstwach w pomieszczeniach mokrych	m ²		
d.1.	0607-01				
1.2.	analogia				
2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.55	m ²	5.550	
				RAZEM	5.550
75	KNR 2-02	Montaż taśm narożnikowych (uszczelniających) do izolacji z folii płynnej	m		
d.1.	0607-01				
1.2.	analogia				
2		17.48	m	17.480	
				RAZEM	17.480
76	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-	m ²		
d.1.	1118-01	łoża			
1.2.		5.55	m ²	5.550	
2				RAZEM	5.550
77	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm - wykonanie płytek na podłodze	m ²		
d.1.	1118-04				
1.2.	kalk. własna	5.55	m ²	5.550	
2				RAZEM	5.550
78		Ścianki z drzwiami z płyty HPL wys.3,00 m - dostawa i montaż	m ²		
d.1.	kalk. własna	6.02	m ²	6.020	
1.2.				RAZEM	6.020
2					
79	KNR 7	Sufity podwieszane kasetonowe o wym. 600x600 mm	m ²		
d.1.	0702-02				
1.2.	kalk. własna	5.29	m ²	5.290	
2				RAZEM	5.290
80	KNR 0-19	Montaż drzwi D1 wejściowych z nawiewem z obróbką osadzenia	m ²		
d.1.	1023-12				
1.2.		0.90*2.00*1	m ²	1.800	
2				RAZEM	1.800
81	KNR 4-01	Dozownik na mydło w płynie - dostawa i montaż	szt.		
d.1.	0322-01				
1.2.	analogia	1	szt.	1.000	
2				RAZEM	1.000
82	KNR 4-01	Dozownik na ręczniki papierowe - dostawa i montaż	szt.		
d.1.	0322-01				
1.2.	analogia	1	szt.	1.000	
2				RAZEM	1.000
83	KNR 4-01	Uchwyt na papier toaletowy - dostawa i montaż	szt.		
d.1.	0322-01				
1.2.	analogia	1	szt.	1.000	
2				RAZEM	1.000
84	KNR 4-01	Kosz na śmieci - dostawa i montaż	szt.		
d.1.	0322-01				
1.2.	analogia	1	szt.	1.000	
2				RAZEM	1.000
85	KNR 4-01	Szczotka toaletowa wisząca - dostawa i montaż	szt.		
d.1.	0322-01				
1.2.	analogia	1	szt.	1.000	
2				RAZEM	1.000
86		Haczyk pojedynczy w toalecie - dostawa i montaż	szt		
d.1.	kalk. własna	1	szt	1.000	
1.2.				RAZEM	1.000
2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
87	KNR 4-01 d.1. 0321-04 1.2. kalk. własna 2	Montaż nakładek na parapety z PCV o szer. 35 cm z zaślepkami, obróbką ob-sadzenia i przygotowaniem podłoża	m		
		1.71	m	1.710	
				RAZEM	1.710
88	kalk. własna d.1. 1.2. 2	Naklejenie folii mlecznej na szybę - dostawa i montaż	m ²		
		1.50	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
1.1. 3		Toaleta chłopców			
1.1. 3.1		Roboty rozbiórkowe			
89	KNR 4-01 d.1. 0354-07 1.3. kalk. własna 1	Demontaż drzwi wejściowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
90	KNR 4-01 d.1. 0354-07 1.3. kalk. własna 1	Demontaż drzwi do kabin	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
91	KNR 4-01 d.1. 0354-15 1.3. kalk. własna 1	Demontaż suszarki do rąk	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
92	KNR 4-01 d.1. 0354-15 1.3. kalk. własna 1	Demontaż dozownika na mydło	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
93	KNNR 7 d.1. 0702-02 1.3. z.o.3.4. 1	Demontaż sufitu podwieszonego	m ²		
		12.23	m ²	12.230	
				RAZEM	12.230
94	KNR 4-01 d.1. 0819-15 1.3. 1	Skucie płytek ze ścian	m ²		
		60.97	m ²	60.970	
				RAZEM	60.970
95	KNR 4-01 d.1. 0811-07 1.3. 1	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
		12.23	m ²	12.230	
				RAZEM	12.230
96	KNR 4-01 d.1. 0211-01 1.3. kalk. własna 1	Skucie pozostałości zaprawy po skutych płytkach na ścianach i posadzkach	m ²		
		60.97+12.23	m ²	73.200	
				RAZEM	73.200
97	KNR 4-01 d.1. 0348-03 1.3. analogia 1	Rozebranie ścianki działowej	m ²		
		13.75	m ²	13.750	
				RAZEM	13.750
98	KNR 4-01 d.1. 0330-08 1.3. analogia 1	Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianie	m ²		
		0.40	m ²	0.400	
				RAZEM	0.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
99 d.1. 0701-02 1.3. 1	KNR 4-01	Skucie głuchych tynków na ścianach 10%	m ²		
		62.88*10%	m ²	6.288	
				RAZEM	6.288
100 d.1. 0106-04 1.3. analogia 1	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		4.4	m ³	4.400	
				RAZEM	4.400
101 d.1. 0108-11 1.3. 1	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		4.4	m ³	4.400	
				RAZEM	4.400
102 d.1. 0108-12 1.3. 1	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		4.4	m ³	4.400	
				RAZEM	4.400
103 d.1. kalk. własna 1.3. 1		Opłata za składowanie gruzu	m ³		
		4.4	m ³	4.400	
				RAZEM	4.400
1.1. 3.2		Roboty remontowe			
104 d.1. 2611-02 1.3. 2	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod tynk - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		6.288	m ²	6.288	
				RAZEM	6.288
105 d.1. 0711-03 1.3. 2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków ścian 10%	m ²		
		6.288	m ²	6.288	
				RAZEM	6.288
106 d.1. 0321-03 1.3. kalk. własna 2	KNR 4-01	Obsadzenie nadproża prefabrykowanego typu L dł. 1,20 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
107 d.1. 2611-01 1.3. analogia 2	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod tynk - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		62.88	m ²	62.880	
				RAZEM	62.880
108 d.1. 202 1134-02 1.3. analogia 2	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		62.88	m ²	62.880	
				RAZEM	62.880
109 d.1. 0607-01 1.3. analogia 2	KNR 2-02	Izolacje z folii płynnej w pomieszczeniach mokrych	m ²		
		41.92	m ²	41.920	
				RAZEM	41.920
110 d.1. 0829-01 1.3. 2	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		62.88	m ²	62.880	
				RAZEM	62.880

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
111 d.1. 1.3. 2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami - wykonanie płytek na ścianach do wys. 3,0 m	m ²		
		62.88	m ²	62.880	
				RAZEM	62.880
112 d.1. 1.3. 2	kalk. własna	Wklejenie lustra o wymiarze 120x60cm - dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
113 d.1. 1.3. 2	kalk. własna	Wklejenie lustra o wymiarze 60x60cm - dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
114 d.1. 1.3. 2	KNR-W 2-02 20205-02	Montaż nowych osłon grzejników z płyt MDF gr. 12mm	m ²		
		1.20	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
115 d.1. 1.3. 2	KNR 0-14 2011-09	Zabudowa stelaża płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, jednowarstwowa	m ²		
		6.60+5.90+1.35	m ²	13.850	
				RAZEM	13.850
116 d.1. 1.3. 2	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod płytki - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		12.32	m ²	12.320	
				RAZEM	12.320
117 d.1. 1.3. 2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Grunтовanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		12.32	m ²	12.320	
				RAZEM	12.320
118 d.1. 1.3. 2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - wyrównanie podłoża pod płytki	m ²		
		12.32	m ²	12.320	
				RAZEM	12.320
119 d.1. 1.3. 2	KNR 2-02 0607-01 analogia	Isolacje z folii plynnej w dwóch warstwach w pomieszczeniach mokrych	m ²		
		12.32	m ²	12.320	
				RAZEM	12.320
120 d.1. 1.3. 2	KNR 2-02 0607-01 analogia	Montaż taśm narożnikowych (uszczelniających) do izolacji z folii plynnej	m		
		35.20	m	35.200	
				RAZEM	35.200
121 d.1. 1.3. 2	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		12.32	m ²	12.320	
				RAZEM	12.320
122 d.1. 1.3. 2	KNR 0-12 1118-04 kalk. własna	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm - wykonanie płytek na podłodze	m ²		
		12.32	m ²	12.320	
				RAZEM	12.320
123 d.1. 1.3. 2	KNNR 7 0702-02 kalk. własna	Sufity podwieszane kasetonowe o wym. 600x600 mm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.32	m ²	12.320	
				RAZEM	12.320
124 d.1. 1.3. 2	kalk. własna	Ścianki z drzwiami z płyty HPL wys.2,00m na nóżkach wys. 15 cm- dostawa i montaż	m ²		
		6.94	m ²	6.940	
				RAZEM	6.940
125 d.1. 1.3. 2	kalk. własna	Ścianka pisuarowa z płyty HPL na nóżkach o wym. 45x115cm gr.1,0cm - dostawa i montaż	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
126 d.1. 1.3. 2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi D1 wejściowych z nawiewem z obróbką osadzenia	m ²		
		0.90*2.0*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
127 d.1. 1.3. 2	KNR 4-01 0322-01 analogia	Dozownik na mydło w płynie - dostawa i montaż	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
128 d.1. 1.3. 2	KNR 4-01 0322-01 analogia	Suszarka do rąk z filtrem HEPA - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
129 d.1. 1.3. 2	KNR 4-01 0322-01 analogia	Uchwyt na papier toaletowy - dostawa i montaż	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
130 d.1. 1.3. 2	KNR 4-01 0322-01 analogia	Kosz na śmieci - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
131 d.1. 1.3. 2	KNR 4-01 0322-01 analogia	Szczotka toaletowa wisząca - dostawa i montaż	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2		I PIĘTRO			
1.2. 1		Toaleta dziewcząt			
1.2. 1.1		Roboty rozbiórkowe			
132 d.1. 2.1. 1	KNR 4-01 0354-07 kalk. własna	Demontaż drzwi wejściowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
133 d.1. 2.1. 1	KNR 4-01 0354-07 kalk. własna	Demontaż drzwi do kabin	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
134 d.1. 2.1. 1	KNR 4-01 0354-15 kalk. własna	Demontaż suszarki do rąk	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
135	KNR 4-01 d.1. 0354-15 2.1. kalk. własna 1	Demontaż dozownika na mydło	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
136	KNR 7 d.1. 0702-02 2.1. z.o.3.4. 1	Demontaż sufitu podwieszonego	m ²		
		11.59	m ²	11.590	
				RAZEM	11.590
137	KNR 4-01 d.1. 0819-15 2.1. 1	Skucie płytek ze ścian	m ²		
		59.88	m ²	59.880	
				RAZEM	59.880
138	KNR 4-01 d.1. 0811-07 2.1. 1	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
		12.47	m ²	12.470	
				RAZEM	12.470
139	KNR 4-01 d.1. 0211-01 2.1. kalk. własna 1	Skucie pozostałości zaprawy po skutych płytkach na ścianach i posadzkach	m ²		
		59.88+12.47	m ²	72.350	
				RAZEM	72.350
140	KNR 4-01 d.1. 0348-03 2.1. analogia 1	Rozebranie ścianki działowej	m ²		
		18.43	m ²	18.430	
				RAZEM	18.430
141	KNR 4-01 d.1. 0330-08 2.1. analogia 1	Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianie	m ²		
		1.97	m ²	1.970	
				RAZEM	1.970
142	KNR 4-01 d.1. 0701-02 2.1. 1	Skucie głuchych tynków na ścianach 10%	m ²		
		64.65*10%	m ²	6.465	
				RAZEM	6.465
143	KNR 4-01 d.1. 0106-04 2.1. analogia 1	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		3.35	m ³	3.350	
				RAZEM	3.350
144	KNR 4-01 d.1. 0108-11 2.1. 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		3.35	m ³	3.350	
				RAZEM	3.350
145	KNR 4-01 d.1. 0108-12 2.1. 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		3.35	m ³	3.350	
				RAZEM	3.350
146	kalk. własna 2.1. 1	Opłata za składowanie gruzu	m ³		
		3.35	m ³	3.350	
				RAZEM	3.350
1.2.		Roboty remontowe			
1.2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
147	KNR 0-14 d.1. 2010-03 2.1. kalk. własna 2	Wykonanie zabudowy gipsowo-kartonowej na stelażu nad drzwiami wejściowymi do części WC gr. 14 cm	m ²		
		1.56	m ²	1.560	
				RAZEM	1.560
148	KNR 0-23 d.1. 2611-02 2.1. 2	Przygotowanie starego podłoża pod tynk - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		6.465	m ²	6.465	
				RAZEM	6.465
149	KNR 4-01 d.1. 0711-03 2.1. 2	Uzupełnienie tynków ścian 10%	m ²		
		6.465	m ²	6.465	
				RAZEM	6.465
150	KNR 0-23 d.1. 2611-01 2.1. analogia 2	Przygotowanie starego podłoża pod tynk - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		64.65	m ²	64.650	
				RAZEM	64.650
151	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2.1. analogia 2	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		64.65	m ²	64.650	
				RAZEM	64.650
152	KNR 2-02 d.1. 0607-01 2.1. analogia 2	Izolacje z folii płynnej w pomieszczeniach mokrych	m ²		
		43.10	m ²	43.100	
				RAZEM	43.100
153	KNR 0-12II d.1. 0829-01 2.1. 2	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		64.65	m ²	64.650	
				RAZEM	64.650
154	KNR 0-12 d.1. 0829-04 2.1. 2	Licowanie ścian płytkami - wykonanie płytek na ścianach do wys. 3,0 m	m ²		
		64.65	m ²	64.650	
				RAZEM	64.650
155	kalk. własna d.1. 2.1. 2	Wklejenie lustra o wymiarze 120x60cm - dostawa i montaż	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
156	KNR-W 2-02 d.1. 20205-02 2.1. 2	Montaż nowych osłon grzejników z płyt MDF gr. 12mm	m ²		
		1.05	m ²	1.050	
				RAZEM	1.050
157	KNR 0-14 d.1. 2011-09 2.1. 2	Zabudowa stelaża płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, jednowarstwowa	m ²		
		11.90	m ²	11.900	
				RAZEM	11.900
158	KNR 0-23 d.1. 2611-01 2.1. analogia 2	Przygotowanie starego podłoża pod płytki - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		12.43	m ²	12.430	
				RAZEM	12.430
159	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2.1. analogia 2	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.43	m ²	12.430	
				RAZEM	12.430
160	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
d.1.	1102-02	zatarte na gładko - wyrównanie podłoża pod płytki			
2.1.					
2		12.43	m ²	12.430	
				RAZEM	12.430
161	KNR 2-02	Izolacje z folii płynnej w dwóch warstwach w pomieszczeniach mokrych	m ²		
d.1.	0607-01				
2.1.	analogia				
2		12.43	m ²	12.430	
				RAZEM	12.430
162	KNR 2-02	Montaż taśm narożnikowych (uszczelniających) do izolacji z folii płynnej	m		
d.1.	0607-01				
2.1.	analogia				
2		31.8	m	31.800	
				RAZEM	31.800
163	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-	m ²		
d.1.	1118-01	łoża			
2.1.		12.43	m ²	12.430	
2				RAZEM	12.430
164	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm - wykonanie płytek na podłodze	m ²		
d.1.	1118-04				
2.1.	kalk. własna	12.43	m ²	12.430	
2				RAZEM	12.430
165	KNNR 7	Sufity podwieszane kasetonowe o wym. 600x600 mm	m ²		
d.1.	0702-02				
2.1.	kalk. własna	11.84	m ²	11.840	
2				RAZEM	11.840
166	kalk. własna	Ścianki z drzwiami z płyty HPL wys.2,00m na nóżkach wys. 15 cm- dostawa i	m ²		
d.1.		montaż			
2.1.		9.90	m ²	9.900	
2				RAZEM	9.900
167	KNR 0-19	Montaż drzwi D1 wejściowych z nawiewem z obróbką osadzenia	m ²		
d.1.	1023-12				
2.1.		0.90*2.00*2	m ²	3.600	
2				RAZEM	3.600
168	KNR 4-01	Dozownik na mydło w płynie - dostawa i montaż	szt.		
d.1.	0322-01				
2.1.	analogia	2	szt.	2.000	
2				RAZEM	2.000
169	KNR 4-01	Suszarka do rąk z filtrem HEPA - dostawa i montaż	szt.		
d.1.	0322-01				
2.1.	analogia	1	szt.	1.000	
2				RAZEM	1.000
170	KNR 4-01	Uchwyt na papier toaletowy - dostawa i montaż	szt.		
d.1.	0322-01				
2.1.	analogia	3	szt.	3.000	
2				RAZEM	3.000
171	KNR 4-01	Kosz na śmieci - dostawa i montaż	szt.		
d.1.	0322-01				
2.1.	analogia	1	szt.	1.000	
2				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
172	KNR 4-01 d.1. 0322-01 2.1. analogia 2	Szczotka toaletowa wisząca - dostawa i montaż	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
173	KNR 4-01 d.1. 0322-01 2.1. analogia 2	"Różowa skrzyneczka" na art. higien. dla dziewcząt - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2. 2		WC dla nauczycieli			
1.2. 2.1		Roboty rozbiórkowe			
174	KNR-W 2-02 d.1. 20205-02 2.2. analogia 1	Demontaż osłony grzejnika	m ²		
		1.71	m ²	1.710	
				RAZEM	1.710
175	KNR 4-01 d.1. 0701-02 2.2. 1	Skucie gładkich tynków na ścianach 10%	m ²		
		28.95*10%	m ²	2.895	
				RAZEM	2.895
176	KNR 4-01 d.1. 0702-04 2.2. 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		
		6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000
177	KNR 4-01 d.1. 0332-05 2.2. 1	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000
178	KNR 4-01 d.1. 0106-04 2.2. analogia 1	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		0.15	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
179	KNR 4-01 d.1. 0108-11 2.2. 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.15	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
180	KNR 4-01 d.1. 0108-12 2.2. 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		0.15	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
181	kalk. własna 2.2. 1	Opłata za składowanie gruzu	m ³		
		0.15	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
1.2. 2.2		Roboty remontowe			
182	NNRNKB d.1. 202 0195-01 2.2. 2	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM"	m ²		
		18.43	m ²	18.430	
				RAZEM	18.430
183	KNR K-30 d.1. 0107-01 2.2. 2	Ułożenie belek nadprożowych Porotherm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
184 d.1. 2.2. 2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach / tylko od strony korytarza/ 18.43*2	m ² m ²	 36.860	
				RAZEM	36.860
185 d.1. 2.2. 2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 18.43	m ² m ²	 18.430	
				RAZEM	18.430
186 d.1. 2.2. 2	KNR 2-02 2009-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - wyrównanie podłoża 18.43	m ² m ²	 18.430	
				RAZEM	18.430
187 d.1. 2.2. 2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 18.43	m ² m ²	 18.430	
				RAZEM	18.430
188 d.1. 2.2. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - malowanie farbą lateksową 18.43	m ² m ²	 18.430	
				RAZEM	18.430
189 d.1. 2.2. 2	KNR 4-01 1206-02 analogia	Malowanie lakierem zabezpieczającym do wys. 2,00m 12.30	m ² m ²	 12.300	
				RAZEM	12.300
190 d.1. 2.2. 2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod tynk - jednokrotne gruntowanie emulsją 2.895	m ² m ²	 2.895	
				RAZEM	2.895
191 d.1. 2.2. 2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków ścian 10% 2.895	m ² m ²	 2.895	
				RAZEM	2.895
192 d.1. 2.2. 2	KNR-W 2-02 20205-02	Montaż nowych osłon grzejników z płyt MDF gr. 12mm 1.71	m ² m ²	 1.710	
				RAZEM	1.710
193 d.1. 2.2. 2	KNR 0-14 2011-09	Zabudowa stelaża płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, jednowarstwowa 3.80	m ² m ²	 3.800	
				RAZEM	3.800
194 d.1. 2.2. 2	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod tynk - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 28.95	m ² m ²	 28.950	
				RAZEM	28.950
195 d.1. 2.2. 2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 28.95	m ² m ²	 28.950	
				RAZEM	28.950

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
196	KNR 2-02 d.1. 0607-01 2.2. analogia 2	Izolacje z folii płynnej w pomieszczeniach mokrych	m ²		
		19.30	m ²	19.300	
				RAZEM	19.300
197	KNR 0-12II d.1. 0829-01 2.2. 2	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		28.95	m ²	28.950	
				RAZEM	28.950
198	KNR 0-12 d.1. 0829-04 2.2. 2	Licowanie ścian płytkami - wykonanie płytek na ścianach do wys. 3,0 m	m ²		
		28.95	m ²	28.950	
				RAZEM	28.950
199	kalk. własna 2.2. 2	Wklejenie lustra o wymiarze 60x60cm - dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
200	KNR 0-23 d.1. 2611-01 2.2. analogia 2	Przygotowanie starego podłoża pod płytki - oczyszczenie mechaniczne i zmy- cie	m ²		
		5.52	m ²	5.520	
				RAZEM	5.520
201	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2.2. analogia 2	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		5.52	m ²	5.520	
				RAZEM	5.520
202	KNR 2-02 d.1. 1102-02 2.2. 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - wyrównanie podłoża pod płytki	m ²		
		5.52	m ²	5.520	
				RAZEM	5.520
203	KNR 2-02 d.1. 0607-01 2.2. analogia 2	Izolacje z folii płynnej w dwóch warstwach w pomieszczeniach mokrych	m ²		
		5.52	m ²	5.520	
				RAZEM	5.520
204	KNR 2-02 d.1. 0607-01 2.2. analogia 2	Montaż taśm narożnikowych (uszczelniających) do izolacji z folii płynnej	m		
		17.46	m	17.460	
				RAZEM	17.460
205	KNR 0-12II d.1. 1118-01 2.2. 2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża	m ²		
		5.52	m ²	5.520	
				RAZEM	5.520
206	KNR 0-12 d.1. 1118-04 2.2. kalk. własna 2	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm - wykonanie płytek na podłodze	m ²		
		5.52	m ²	5.520	
				RAZEM	5.520
207	kalk. własna 2.2. 2	Ścianki z drzwiami z płyty HPL wys.3,00 m - dostawa i montaż	m ²		
		6.02	m ²	6.020	
				RAZEM	6.020
208	KNNR 7 d.1. 0702-02 2.2. kalk. własna 2	Sufity podwieszane kasetonowe o wym. 600x600 mm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.28	m ²	5.280	
				RAZEM	5.280
209 d.1. 2.2. 2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi D1 wejściowych z nawiewem z obróbką osadzenia	m ²		
		0.90*2.00*1	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
210 d.1. 2.2. 2	KNR 4-01 0322-01 analogia	Dozownik na mydło w płynie - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
211 d.1. 2.2. 2	KNR 4-01 0322-01 analogia	Dozownik na ręczniki papierowe - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
212 d.1. 2.2. 2	KNR 4-01 0322-01 analogia	Uchwyt na papier toaletowy - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
213 d.1. 2.2. 2	KNR 4-01 0322-01 analogia	Kosz na śmieci - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
214 d.1. 2.2. 2	KNR 4-01 0322-01 analogia	Szczotka toaletowa wisząca - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
215 d.1. 2.2. 2	kalk. własna	Haczyk pojedynczy w toalecie - dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
216 d.1. 2.2. 2	KNR 4-01 0321-04 kalk. własna	Montaż nakładek na parapety z PCV o szer. 35 cm z zaślepkami, obróbką osadzenia i przygotowaniem podłoża	m		
		1.71	m	1.710	
				RAZEM	1.710
217 d.1. 2.2. 2	kalk. własna	Naklejenie folii mlecznej na szybę - dostawa i montaż	m ²		
		1.50	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
1.2. 3		Toaleta chłopców			
1.2. 3.1		Roboty rozbiórkowe			
218 d.1. 2.3. 1	KNR 4-01 0354-07 kalk. własna	Demontaż drzwi wejściowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
219 d.1. 2.3. 1	KNR 4-01 0354-07 kalk. własna	Demontaż drzwi do kabin	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
220 d.1. 2.3. 1	KNR 4-01 0354-15 kalk. własna	Demontaż pojemnika na ręczniki papierowe	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
221	KNR 4-01 d.1. 0354-15 2.3. kalk. własna 1	Demontaż dozownika na mydło	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
222	KNNR 7 d.1. 0702-02 2.3. z.o.3.4. 1	Demontaż sufitu podwieszonego	m ²		
		12.06	m ²	12.060	
				RAZEM	12.060
223	KNR 4-01 d.1. 0819-15 2.3. 1	Skucie płytek ze ścian	m ²		
		61.77	m ²	61.770	
				RAZEM	61.770
224	KNR 4-01 d.1. 0811-07 2.3. 1	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
		12.46	m ²	12.460	
				RAZEM	12.460
225	KNR 4-01 d.1. 0211-01 2.3. kalk. własna 1	Skucie pozostałości zaprawy po skutych płytkach na ścianach i posadzkach	m ²		
		61.77+12.46	m ²	74.230	
				RAZEM	74.230
226	KNR 4-01 d.1. 0348-03 2.3. analogia 1	Rozebranie ścianki działowej	m ²		
		13.02	m ²	13.020	
				RAZEM	13.020
227	KNR 4-01 d.1. 0330-08 2.3. analogia 1	Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianie	m ²		
		0.20	m ²	0.200	
				RAZEM	0.200
228	KNR 4-01 d.1. 0701-02 2.3. 1	Skucie gładkich tynków na ścianach 10%	m ²		
		63.18*10%	m ²	6.318	
				RAZEM	6.318
229	KNR 4-01 d.1. 0106-04 2.3. analogia 1	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		4.45	m ³	4.450	
				RAZEM	4.450
230	KNR 4-01 d.1. 0108-11 2.3. 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		4.45	m ³	4.450	
				RAZEM	4.450
231	KNR 4-01 d.1. 0108-12 2.3. 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		4.45	m ³	4.450	
				RAZEM	4.450
232	d.1. kalk. własna 2.3. 1	Oplata za składowanie gruzu	m ³		
		4.45	m ³	4.450	
				RAZEM	4.450
1.2.		Roboty remontowe			
3.2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
233 d.1. 2.3. 2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod tynk - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		6.318	m ²	6.318	
				RAZEM	6.318
234 d.1. 2.3. 2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków ścian 10%	m ²		
		6.318	m ²	6.318	
				RAZEM	6.318
235 d.1. 2.3. 2	KNR 4-01 0321-03 kalk. własna	Obsadzenie nadproża prefabrykowanego typu L dł. 1,20 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
236 d.1. 2.3. 2	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod tynk - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		63.18	m ²	63.180	
				RAZEM	63.180
237 d.1. 2.3. 2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		63.18	m ²	63.180	
				RAZEM	63.180
238 d.1. 2.3. 2	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje z folii płynnej w pomieszczeniach mokrych	m ²		
		42.12	m ²	42.120	
				RAZEM	42.120
239 d.1. 2.3. 2	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		63.18	m ²	63.180	
				RAZEM	63.180
240 d.1. 2.3. 2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami - wykonanie płytek na ścianach do wys. 3,0 m	m ²		
		63.18	m ²	63.180	
				RAZEM	63.180
241 d.1. 2.3. 2	kalk. własna	Wklejenie lustra o wymiarze 120x60cm - dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
242 d.1. 2.3. 2	kalk. własna	Wklejenie lustra o wymiarze 60x60cm - dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
243 d.1. 2.3. 2	KNR-W 2-02 20205-02	Montaż nowych osłon grzejników z płyt MDF gr. 12mm	m ²		
		1.20	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
244 d.1. 2.3. 2	KNR 0-14 2011-09	Zabudowa stelaża płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- dynczych , jednowarstwowa	m ²		
		15.30	m ²	15.300	
				RAZEM	15.300
245 d.1. 2.3. 2	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod płytki - oczyszczenie mechaniczne i zmy- cie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.76	m ²	12.760	
				RAZEM	12.760
246	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2.3. analogia 2	Grunтовanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		12.76	m ²	12.760	
				RAZEM	12.760
247	KNR 2-02 d.1. 1102-02 2.3. 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - wyrównanie podłóży pod płytki	m ²		
		12.76	m ²	12.760	
				RAZEM	12.760
248	KNR 2-02 d.1. 0607-01 2.3. analogia 2	Izolacje z folii płynnej w dwóch warstwach w pomieszczeniach mokrych	m ²		
		12.76	m ²	12.760	
				RAZEM	12.760
249	KNR 2-02 d.1. 0607-01 2.3. analogia 2	Montaż taśm narożnikowych (uszczelniających) do izolacji z folii płynnej	m		
		35.4	m	35.400	
				RAZEM	35.400
250	KNR 0-12II d.1. 1118-01 2.3. 2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłóży	m ²		
		12.76	m ²	12.760	
				RAZEM	12.760
251	KNR 0-12 d.1. 1118-04 2.3. kalk. własna 2	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm - wykonanie płytek na podłóży	m ²		
		12.76	m ²	12.760	
				RAZEM	12.760
252	KNR 7 d.1. 0702-02 2.3. kalk. własna 2	Sufity podwieszane kasetonowe o wym. 600x600 mm	m ²		
		12.35	m ²	12.350	
				RAZEM	12.350
253	kalk. własna d.1. 2.3. 2	Ścianki z drzwiami z płyty HPL wys.2,00m na nóżkach wys. 15 cm- dostawa i montaż	m ²		
		6.92	m ²	6.920	
				RAZEM	6.920
254	kalk. własna d.1. 2.3. 2	Ścianka pisuarowa z płyty HPL na nóżkach o wym. 45x115cm gr.1,0cm - dostawa i montaż	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
255	KNR 0-19 d.1. 1023-12 2.3. 2	Montaż drzwi D1 wejściowych z nawiewem z obróbką osadzenia	m ²		
		0.90*2.0*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
256	KNR 4-01 d.1. 0322-01 2.3. analogia 2	Dozownik na mydło w płynie - dostawa i montaż	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
257	KNR 4-01 d.1. 0322-01 2.3. analogia 2	Suszarka do rąk z filtrem HEPA - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
258	KNR 4-01 d.1. 0322-01 2.3. analogia 2	Uchwyt na papier toaletowy - dostawa i montaż	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
259	KNR 4-01 d.1. 0322-01 2.3. analogia 2	Kosz na śmieci - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
260	KNR 4-01 d.1. 0322-01 2.3. analogia 2	Szczotka toaletowa wisząca - dostawa i montaż	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.3		II PIĘTRO			
1.3.1		Toaleta dziewcząt			
1.3.1.1		Roboty rozbiórkowe			
261	KNR 4-01 d.1. 0354-07 3.1. kalk. własna 1	Demontaż drzwi wejściowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
262	KNR 4-01 d.1. 0354-07 3.1. kalk. własna 1	Demontaż drzwi do kabin	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
263	KNR 4-01 d.1. 0354-15 3.1. kalk. własna 1	Demontaż suszarki do rąk	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
264	KNR 4-01 d.1. 0354-15 3.1. kalk. własna 1	Demontaż dozownika na mydło	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
265	KNR 7 d.1. 0702-02 3.1. z.o.3.4. 1	Demontaż sufitu podwieszonego	m ²		
		11.52	m ²	11.520	
				RAZEM	11.520
266	KNR 4-01 d.1. 0819-15 3.1. kalk. własna 1	Skucie płytek ze ścian	m ²		
		59.16	m ²	59.160	
				RAZEM	59.160
267	KNR 4-01 d.1. 0811-07 3.1. kalk. własna 1	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
		12.84	m ²	12.840	
				RAZEM	12.840
268	KNR 4-01 d.1. 0211-01 3.1. kalk. własna 1	Skucie pozostałości zaprawy po skutych płytkach na ścianach i posadzkach	m ²		
		59.16+12.84	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
269	KNR 4-01 d.1. 0348-03 3.1. analogia 1	Rozebranie ścianki działowej	m ²		
		18.07	m ²	18.070	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	18.070
270	KNR 4-01 d.1. 0330-08 3.1. analogia 1	Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianie	m ²		
		1.75	m ²	1.750	
				RAZEM	1.750
271	KNR 4-01 d.1. 0701-02 3.1. 1	Skucie gładkich tynków na ścianach 10%	m ²		
		63.12*10%	m ²	6.312	
				RAZEM	6.312
272	KNR 4-01 d.1. 0106-04 3.1. analogia 1	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		3.25	m ³	3.250	
				RAZEM	3.250
273	KNR 4-01 d.1. 0108-11 3.1. 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		3.25	m ³	3.250	
				RAZEM	3.250
274	KNR 4-01 d.1. 0108-12 3.1. 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		3.25	m ³	3.250	
				RAZEM	3.250
275	d.1. kalk. własna 3.1. 1	Oplata za składowanie gruzu	m ³		
		3.25	m ³	3.250	
				RAZEM	3.250
1.3.		Roboty remontowe			
1.2					
276	KNR 0-14 d.1. 2010-03 3.1. kalk. własna 2	Wykonanie zabudowy gipsowo-kartonowej na stelażu nad drzwiami wejściowymi do części WC gr. 15 cm	m ²		
		1.56	m ²	1.560	
				RAZEM	1.560
277	KNR 0-23 d.1. 2611-02 3.1. 2	Przygotowanie starego podłoża pod tynk - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		6.312	m ²	6.312	
				RAZEM	6.312
278	KNR 4-01 d.1. 0711-03 3.1. 2	Uzupełnienie tynków ścian 10%	m ²		
		6.312	m ²	6.312	
				RAZEM	6.312
279	KNR 0-23 d.1. 2611-01 3.1. analogia 2	Przygotowanie starego podłoża pod tynk - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		63.12	m ²	63.120	
				RAZEM	63.120
280	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3.1. analogia 2	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		63.12	m ²	63.120	
				RAZEM	63.120
281	KNR 2-02 d.1. 0607-01 3.1. analogia 2	Izolacje z folii płynnej w pomieszczeniach mokrych	m ²		
		42.08	m ²	42.080	
				RAZEM	42.080

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
282	KNR 0-12II d.1. 0829-01 3.1. 2	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		63.12	m ²	63.120	
				RAZEM	63.120
283	KNR 0-12 d.1. 0829-04 3.1. 2	Licowanie ścian płytkami - wykonanie płytek na ścianach do wys. 3,0 m	m ²		
		63.12	m ²	63.120	
				RAZEM	63.120
284	kalk. własna d.1. 3.1. 2	Wklejenie lustra o wymiarze 120x60cm - dostawa i montaż	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
285	KNR-W 2-02 d.1. 20205-02 3.1. 2	Montaż nowych osłon grzejników z płyt MDF gr. 12mm	m ²		
		1.05	m ²	1.050	
				RAZEM	1.050
286	KNR 0-14 d.1. 2011-09 3.1. 2	Zabudowa stelaża płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, jednowarstwowa	m ²		
		11.90	m ²	11.900	
				RAZEM	11.900
287	KNR 0-23 d.1. 2611-01 3.1. analogia 2	Przygotowanie starego podłoża pod płytki - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		12.44	m ²	12.440	
				RAZEM	12.440
288	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3.1. analogia 2	Grunтовanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		12.44	m ²	12.440	
				RAZEM	12.440
289	KNR 2-02 d.1. 1102-02 3.1. 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - wyrównanie podłoża pod płytki	m ²		
		12.44	m ²	12.440	
				RAZEM	12.440
290	KNR 2-02 d.1. 0607-01 3.1. analogia 2	Izolacje z folii płynnej w dwóch warstwach w pomieszczeniach mokrych	m ²		
		12.44	m ²	12.440	
				RAZEM	12.440
291	KNR 2-02 d.1. 0607-01 3.1. analogia 2	Montaż taśm narożnikowych (uszczelniających) do izolacji z folii płynnej	m		
		31.9	m	31.900	
				RAZEM	31.900
292	KNR 0-12II d.1. 1118-01 3.1. 2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		12.44	m ²	12.440	
				RAZEM	12.440
293	KNR 0-12 d.1. 1118-04 3.1. kalk. własna 2	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm - wykonanie płytek na podłodze	m ²		
		12.44	m ²	12.440	
				RAZEM	12.440
294	KNR 7 d.1. 0702-02 3.1. kalk. własna 2	Sufity podwieszane kasetonowe o wym. 600x600 mm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.10	m ²	12.100	
				RAZEM	12.100
295 d.1. 3.1. 2	kalk. własna	Ścianki z drzwiami z płyty HPL wys.2,00m na nóżkach wys. 15 cm- dostawa i montaż	m ²		
		9.86	m ²	9.860	
				RAZEM	9.860
296 d.1. 3.1. 2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi D1 wejściowych z nawiewem z obróbką osadzenia	m ²		
		0.90*2.00*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
297 d.1. 3.1. 2	KNR 4-01 0322-01 analogia	Dozownik na mydło w płynie - dostawa i montaż	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
298 d.1. 3.1. 2	KNR 4-01 0322-01 analogia	Suszarka do rąk z filtrem HEPA - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
299 d.1. 3.1. 2	KNR 4-01 0322-01 analogia	Uchwyt na papier toaletowy - dostawa i montaż	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
300 d.1. 3.1. 2	KNR 4-01 0322-01 analogia	Kosz na śmieci - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
301 d.1. 3.1. 2	KNR 4-01 0322-01 analogia	Szczotka toaletowa wisząca - dostawa i montaż	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
302 d.1. 3.1. 2	KNR 4-01 0322-01 analogia	"Różowa skrzyneczka" na art. higien. dla dziewcząt - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3. 2		WC dla nauczycieli			
1.3. 2.1		Roboty rozbiórkowe			
303 d.1. 3.2. 1	kalk. własna	Zabezpieczenie podłóg, drzwi, okien, itp	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
304 d.1. 3.2. 1	KNR 4-01 0426-03 analogia	Demontaż boazerii ze ścian na wys. 1,50cm	m ²		
		33.15	m ²	33.150	
				RAZEM	33.150
305 d.1. 3.2. 1	kalk. własna	Demontaż projektora do ponownego montażu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
306 d.1. 3.2. 1	kalk. własna	Wyniesienie mebli z sali lekcyjnej do ponownego wniesienia	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
307 d.1. 3.2. 1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ²		
		2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
308 d.1. 3.2. 1	KNR 4-01 0321-03 kalk. własna	Obsadzenie nadproża prefabrykowanego typu L dł. 1,20 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
309 d.1. 3.2. 1	KNR 4-01 0701-02	Skucie gładkich tynków na ścianach 10%	m ²		
		28.26*10%	m ²	2.826	
				RAZEM	2.826
310 d.1. 3.2. 1	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		
		6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000
311 d.1. 3.2. 1	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000
312 d.1. 3.2. 1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²		
		16.43+57.88	m ²	74.310	
				RAZEM	74.310
313 d.1. 3.2. 1	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		0.95	m ³	0.950	
				RAZEM	0.950
314 d.1. 3.2. 1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.95	m ³	0.950	
				RAZEM	0.950
315 d.1. 3.2. 1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		0.95	m ³	0.950	
				RAZEM	0.950
316 d.1. 3.2. 1	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu	m ³		
		0.95	m ³	0.950	
				RAZEM	0.950
1.3. 2.2		Roboty remontowe			
317 d.1. 3.2. 2	NNRNKB 202 0195-01	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych	m ²		
		8.66	m ²	8.660	
				RAZEM	8.660
318 d.1. 3.2. 2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach / tylko od strony korytarza/	m ²		
		8.66*2	m ²	17.320	
				RAZEM	17.320

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
319	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3.2. analogia 2	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		8.66	m ²	8.660	
				RAZEM	8.660
320	KNR 2-02 d.1. 2009-02 3.2. analogia 2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - wyrównanie podłoża	m ²		
		8.66	m ²	8.660	
				RAZEM	8.660
321	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3.2. analogia 2	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		8.66	m ²	8.660	
				RAZEM	8.660
322	KNR 4-01 d.1. 1204-02 3.2. analogia 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - malowanie farbą lateksową	m ²		
		8.66	m ²	8.660	
				RAZEM	8.660
323	KNR 4-01 d.1. 1206-02 3.2. analogia 2	Malowanie lakierem zabezpieczającym	m ²		
		5.77	m ²	5.770	
				RAZEM	5.770
324	KNR 0-23 d.1. 2611-02 3.2. analogia 2	Przygotowanie starego podłoża pod tynk - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		2.826	m ²	2.826	
				RAZEM	2.826
325	KNR 4-01 d.1. 0711-03 3.2. analogia 2	Uzupełnienie tynków ścian 10%	m ²		
		2.826	m ²	2.826	
				RAZEM	2.826
326	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3.2. analogia 2	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		16.43	m ²	16.430	
				RAZEM	16.430
327	KNR 4-01 d.1. 1204-08 3.2. analogia 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		16.43	m ²	16.430	
				RAZEM	16.430
328	KNR 2-02 d.1. 2009-04 3.2. analogia 2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na sufitach na podłożu z tynku - wyrównanie podłoża	m ²		
		16.43	m ²	16.430	
				RAZEM	16.430
329	KNR 4-01 d.1. 1204-01 3.2. analogia 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - malowanie farbą lateksową sufitów	m ²		
		16.43	m ²	16.430	
				RAZEM	16.430
330	KNR 4-01 d.1. 1204-08 3.2. analogia 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		57.88	m ²	57.880	
				RAZEM	57.880
331	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3.2. analogia 2	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		57.88	m ²	57.880	
				RAZEM	57.880
332	KNR 2-02 d.1. 2009-02 3.2. analogia 2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - wyrównanie podłoża	m ²		
		57.88	m ²	57.880	
				RAZEM	57.880
333	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3.2. analogia 2	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		57.88	m ²	57.880	
				RAZEM	57.880
334	KNR 4-01 d.1. 1204-02 3.2. analogia 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - malowanie farbą lateksową	m ²		
		57.88	m ²	57.880	
				RAZEM	57.880
335	KNR 4-01 d.1. 1206-02 3.2. analogia 2	Malowanie lakierem zabezpieczającym do wys. 1,5 m	m ²		
		26.55	m ²	26.550	
				RAZEM	26.550
336	KNR-W 2-02 d.1. 20205-02 3.2. analogia 2	Montaż nowych osłon grzejników z płyt MDF gr. 12mm	m ²		
		1.71	m ²	1.710	
				RAZEM	1.710
337	KNR 0-14 d.1. 2011-09 3.2. analogia 2	Zabudowa stelaża płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- dynczych , jednowarstwowa	m ²		
		3.80	m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
338	KNR 0-23 d.1. 2611-01 3.2. analogia 2	Przygotowanie starego podłoża pod tynk - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		28.26	m ²	28.260	
				RAZEM	28.260
339	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3.2. analogia 2	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		28.26	m ²	28.260	
				RAZEM	28.260
340	KNR 2-02 d.1. 0607-01 3.2. analogia 2	Isolacje z folii płynnej w pomieszczeniach mokrych	m ²		
		18.84	m ²	18.840	
				RAZEM	18.840
341	KNR 0-12II d.1. 0829-01 3.2. analogia 2	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		28.26	m ²	28.260	
				RAZEM	28.260
342	KNR 0-12 d.1. 0829-04 3.2. analogia 2	Licowanie ścian płytkami - wykonanie płytek na ścianach do wys. 3,0 m	m ²		
		28.26	m ²	28.260	
				RAZEM	28.260
343	kalk. własna d.1. kalk. własna 3.2. analogia 2	Wklejenie lustra o wymiarze 60x60cm - dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
344	KNR 0-23 d.1. 2611-01 3.2. analogia 2	Przygotowanie starego podłoża pod płytki - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		5.46	m ²	5.460	
				RAZEM	5.460
345	NNRKNB d.1. 202 1134-01 3.2. analogia 2	Grunтовanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		5.46	m ²	5.460	
				RAZEM	5.460
346	KNR 2-02 d.1. 1102-02 3.2. analogia 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - wyrównanie podłoża pod płytki	m ²		
		5.46	m ²	5.460	
				RAZEM	5.460
347	KNR 2-02 d.1. 0607-01 3.2. analogia 2	Isolacje z folii płynnej w dwóch warstwach w pomieszczeniach mokrych	m ²		
		5.46	m ²	5.460	
				RAZEM	5.460
348	KNR 2-02 d.1. 0607-01 3.2. analogia 2	Montaż taśm narożnikowych (uszczelniających) do izolacji z folii płynnej	m		
		17.36	m	17.360	
				RAZEM	17.360
349	KNR 0-12II d.1. 1118-01 3.2. analogia 2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		5.46	m ²	5.460	
				RAZEM	5.460
350	KNR 0-12 d.1. 1118-04 3.2. kalk. własna 2	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm - wykonanie płytek na podłożu	m ²		
		5.46	m ²	5.460	
				RAZEM	5.460
351	kalk. własna d.1. kalk. własna 3.2. analogia 2	Ścianki z drzwiami z płyty HPL wys.3,00 m - dostawa i montaż	m ²		
		6.18	m ²	6.180	
				RAZEM	6.180
352	KNR 7 d.1. 0702-02 3.2. kalk. własna 2	Sufity podwieszane kasetonowe o wym. 600x600 mm	m ²		
		5.46	m ²	5.460	
				RAZEM	5.460
353	KNR 0-19 d.1. 1023-12 3.2. analogia 2	Montaż drzwi D1 wejściowych z nawiewem z obróbką osadzenia	m ²		
		0.90*2.00*1	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
354	KNR 4-01 d.1. 0322-01 3.2. analogia 2	Dozownik na mydło w płynie - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
355	KNR 4-01 d.1. 0322-01 3.2. analogia 2	Dozownik na ręczniki papierowe - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
356	KNR 4-01 d.1. 0322-01 3.2. analogia 2	Uchwyt na papier toaletowy - dostawa i montaż	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
357	KNR 4-01	Kosz na śmieci - dostawa i montaż	szt.		
d.1.	0322-01				
3.2.	analogia				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
358	KNR 4-01	Szczotka toaletowa wisząca - dostawa i montaż	szt.		
d.1.	0322-01				
3.2.	analogia				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
359	kalk. własna	Haczyk pojedynczy w toalecie - dostawa i montaż	szt.		
d.1.					
3.2.					
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
360	KNR 4-01	Montaż nakładek na parapety z PCV o szer. 35 cm z zaślepkami, obróbką ob-	m		
d.1.	0321-04	sadzenia i przygotowaniem podłoża			
3.2.	kalk. własna				
2		1.71	m	1.710	
				RAZEM	1.710
361	kalk. własna	Naklejenie folii mleczonej na szybę - dostawa i montaż	m ²		
d.1.					
3.2.					
2		1.50	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
1.3.		Toaleta chłopców			
3					
1.3.		Roboty rozbiórkowe			
3.1					
362	KNR 4-01	Demontaż drzwi wejściowych	szt.		
d.1.	0354-07				
3.3.	kalk. własna				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
363	KNR 4-01	Demontaż drzwi do kabin	szt.		
d.1.	0354-07				
3.3.	kalk. własna				
1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
364	KNR 4-01	Demontaż suszarki do rąk	szt.		
d.1.	0354-15				
3.3.	kalk. własna				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
365	KNR 4-01	Demontaż dozownika na mydło	szt.		
d.1.	0354-15				
3.3.	kalk. własna				
1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
366	KNR 7	Demontaż sufitu podwieszonego	m ²		
d.1.	0702-02				
3.3.	z.o.3.4.				
1		12.13	m ²	12.130	
				RAZEM	12.130
367	KNR 4-01	Skucie płytek ze ścian	m ²		
d.1.	0819-15				
3.3.					
1		58.94	m ²	58.940	
				RAZEM	58.940
368	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
d.1.	0811-07				
3.3.					
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.95	m ²	12.950	
				RAZEM	12.950
369	KNR 4-01	Skucie pozostałości zaprawy po skutych płytkach na ścianach i posadzkach	m ²		
d.1.	0211-01				
3.3.	kalk. własna				
1		58.94+12.95	m ²	71.890	
				RAZEM	71.890
370	KNR 4-01	Rozebranie ścianki działowej	m ²		
d.1.	0348-03				
3.3.	analogia	14.16	m ²	14.160	
1				RAZEM	14.160
371	KNR 4-01	Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianie	m ²		
d.1.	0330-08				
3.3.	analogia	0.46	m ²	0.460	
1				RAZEM	0.460
372	KNR 4-01	Skucie gładkich tynków na ścianach 10%	m ²		
d.1.	0701-02				
3.3.		63.60*10%	m ²	6.360	
1				RAZEM	6.360
373	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.1.	0106-04				
3.3.	analogia	4.5	m ³	4.500	
1				RAZEM	4.500
374	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0108-11				
3.3.		4.5	m ³	4.500	
1				RAZEM	4.500
375	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.	0108-12				
3.3.		Krotność = 14			
1		4.5	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
376	kalk. własna	Oplata za składowanie gruzu	m ³		
d.1.					
3.3.		4.5	m ³	4.500	
1				RAZEM	4.500
1.3.		Roboty remontowe			
3.2					
377	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod tynk - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.1.	2611-02				
3.3.		6.36	m ²	6.360	
2				RAZEM	6.360
378	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków ścian 10%	m ²		
d.1.	0711-03				
3.3.		6.36	m ²	6.360	
2				RAZEM	6.360
379	KNR 4-01	Obsadzenie nadproża prefabrykowanego typu L dł. 1,20 m	szt.		
d.1.	0321-03				
3.3.	kalk. własna	1	szt.	1.000	
2				RAZEM	1.000
380	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod tynk - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.	2611-01				
3.3.	analogia	63.6	m ²	63.600	
2				RAZEM	63.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
381	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3.3. analogia 2	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		63.6	m ²	63.600	
				RAZEM	63.600
382	KNR 2-02 d.1. 0607-01 3.3. analogia 2	Izolacje z folii płynnej w pomieszczeniach mokrych	m ²		
		42.4	m ²	42.400	
				RAZEM	42.400
383	KNR 0-12II d.1. 0829-01 3.3. 2	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		63.6	m ²	63.600	
				RAZEM	63.600
384	KNR 0-12 d.1. 0829-04 3.3. 2	Licowanie ścian płytkami - wykonanie płytek na ścianach do wys. 3,0 m	m ²		
		63.6	m ²	63.600	
				RAZEM	63.600
385	kalk. własna d.1. 3.3. 2	Wklejenie lustra o wymiarze 120x60cm - dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
386	kalk. własna d.1. 3.3. 2	Wklejenie lustra o wymiarze 60x60cm - dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
387	KNR-W 2-02 d.1. 20205-02 3.3. 2	Montaż nowych osłon grzejników z płyt MDF gr. 12mm	m ²		
		1.20	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
388	KNR 0-14 d.1. 2011-09 3.3. 2	Zabudowa stelaża płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- dynczych , jednowarstwowa	m ²		
		15.20	m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
389	KNR 0-23 d.1. 2611-01 3.3. analogia 2	Przygotowanie starego podłoża pod płytki - oczyszczenie mechaniczne i zmy- cie	m ²		
		12.67	m ²	12.670	
				RAZEM	12.670
390	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3.3. analogia 2	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		12.67	m ²	12.670	
				RAZEM	12.670
391	KNR 2-02 d.1. 1102-02 3.3. 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - wyrównanie podłoża pod płytki	m ²		
		12.67	m ²	12.670	
				RAZEM	12.670
392	KNR 2-02 d.1. 0607-01 3.3. analogia 2	Izolacje z folii płynnej w dwóch warstwach w pomieszczeniach mokrych	m ²		
		12.67	m ²	12.670	
				RAZEM	12.670
393	KNR 2-02 d.1. 0607-01 3.3. analogia 2	Montaż taśm narożnikowych (uszczelniających) do izolacji z folii płynnej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		35.3	m	35.300	
				RAZEM	35.300
394 d.1. 3.3. 2	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża	m ²		
		12.60	m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
395 d.1. 3.3. 2	KNR 0-12 1118-04 kalk. własna	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm - wykonanie płytek na podłodze	m ²		
		12.60	m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
396 d.1. 3.3. 2	KNR 7 0702-02 kalk. własna	Sufity podwieszane kasetonowe o wym. 600x600 mm	m ²		
		12.43	m ²	12.430	
				RAZEM	12.430
397 d.1. 3.3. 2	kalk. własna	Ścianki z drzwiami z płyty HPL wys.2,00m na nóżkach wys. 15 cm- dostawa i montaż	m ²		
		6.88	m ²	6.880	
				RAZEM	6.880
398 d.1. 3.3. 2	kalk. własna	Ścianka pisuarowa z płyty HPL na nóżkach o wym. 45x115cm gr.1,0cm - do- stawa i montaż	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
399 d.1. 3.3. 2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi D1 wejściowych z nawiewem z obróbką osadzenia	m ²		
		0.90*2.0*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
400 d.1. 3.3. 2	KNR 4-01 0322-01 analogia	Dozownik na mydło w płynie - dostawa i montaż	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
401 d.1. 3.3. 2	KNR 4-01 0322-01 analogia	Suszarka do rąk z filtrem HEPA - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
402 d.1. 3.3. 2	KNR 4-01 0322-01 analogia	Uchwyt na papier toaletowy - dostawa i montaż	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
403 d.1. 3.3. 2	KNR 4-01 0322-01 analogia	Kosz na śmieci - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
404 d.1. 3.3. 2	KNR 4-01 0322-01 analogia	Szczotka toaletowa wisząca - dostawa i montaż	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Instalacje sanitarne			
2.1		Demontaż, drobne roboty budowlane, obudowy grzejników, zabudowy płytami gipsowo-kartonowymi			
405 d.2. 1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż elementów instalacji wod-kan, co, wentylacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
406	KNNR-W 3 d.2. 0308-01 1 kalk. własna	Drobne roboty budowlane (zamurowania, przebicia, przekucia, itp.) 1.85	m ³ m ³	 1.850	
				RAZEM	1.850
407	KNNR-W 3 d.2. 0404-01 1 kalk. własna	Drobne roboty budowlane (uzupełnienia, przebicia, przekucia, bruzdy, itp.) 0.95	m ³ br. m ³ br.	 0.950	
				RAZEM	0.950
408	KNR 7-28 d.2. 0208-02 + 1 KNR 7-28 0208-03 kalk. własna	Wykonanie otworów w dachu wraz obróbką obsadzenia rur wywiewnych na dachu 4	otw. otw.	 4.000	
				RAZEM	4.000
409	KNR 4-01 d.2. 0106-04 1 analogia	Usunięcie z budynku gruzu 3.75	m ³ m ³	 3.750	
				RAZEM	3.750
410	KNR 4-01 d.2. 0108-11 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 3.75	m ³ m ³	 3.750	
				RAZEM	3.750
411	KNR 4-01 d.2. 0108-12 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 3.75	m ³ m ³	 3.750	
				RAZEM	3.750
412	kalk. własna d.2. 1	Opłata za składowanie gruzu 3.75	m ³ m ³	 3.750	
				RAZEM	3.750
413	kalk. własna d.2. 1	Obudowy do grzejników i wnęk okiennych - dostawa i montaż 15	szt szt	 15.000	
				RAZEM	15.000
414	KNR 0-14 d.2. 2011-09 1	Zabudowa płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych , jednowarstwowa 100 - 01 60.0+80.0+25.0	m ² m ²	 165.000	
				RAZEM	165.000
415	KNR-W 2-15 d.2. 0142-01 1 analogia	Szafka natynkowa o wym. 60x60 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
416	KNR 2-15 d.2. 0120-03 1 analogia	Drzwiczki rewizyjne o wym. 40x40 cm 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
417	KNR 2-15 d.2. 0120-03 1 analogia	Drzwiczki rewizyjne do karton-gipsu 22	szt. szt.	 22.000	
				RAZEM	22.000
418	kalk. własna d.2. 1	Tuleje ochronne - dostawa i montaż 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
419	kalk. własna d.2. 1	Inspekcja kamerą kanalizacji sanitarnej (około 40 m) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
420	KNR 4-05II d.2. 0103-01 1 kalk. własna	Czyszczenie instalacji kanalizacji sanitarnej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
2.2		Instalacja c.o.			
421	KNR 4-02 d.2. 0505-01 2 analogia	Włączenie w czynną instalację c.o.	szt.		
		12.0	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
422	KNR-W 2-15 d.2. 0405-03 2 analogia	Rurociągi w instalacjach o śr. 15x1 mm	m		
		180	m	180.000	
				RAZEM	180.000
423	KNR 0-34 d.2. 0101-14 2	Izolacja rurociągów fi 15/25 mm otulinami	m		
		180	m	180.000	
				RAZEM	180.000
424	KNR-W 2-15 d.2. 0128-02 2 analogia	Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych	m		
		180	m	180.000	
				RAZEM	180.000
425	KNR-W 2-15 d.2. 0406-02 2	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	m		
		180	m	180.000	
				RAZEM	180.000
426	KNR-W 2-15 d.2. 0427-01 2	Rury stalowe przyłączone o śr. 15 mm do grzejników płytowych	kpl.		
		3+15	kpl.	18.000	
				RAZEM	18.000
427	KNR 4-02 d.2. 0516-04 2 kalk. własna	Przekładka istniejących grzejników w nowe miejsce	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
428	KNR-W 2-15 d.2. 0412-02 2	Zawory grzejnikowy termostatyczny fi 15 mm	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
429	KNR-W 2-15 d.2. 0412-07 2 analogia	Głowica termostatyczna wzmocniona	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
430	KNR-W 2-15 d.2. 0412-02 2	Zawory powrotne grzejnikowe fi 15 mm	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
431	KNR-W 2-15 d.2. 0418-11 2	Grzejniki 33K 600/920	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
432	KNR-W 2-15 d.2. 0418-11 2	Grzejniki 33K 900/600	szt.		
		8+3	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
433	KNR-W 2-15 d.2. 0418-11 2	Grzejniki 33K 900/720	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
434	KNR-W 2-15 d.2. 0436-02 2	Próby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		18	urz.	18.000	
				RAZEM	18.000
2.3		Instalacja wody użytkowej			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
435	KNR 4-02	Włączenie w czynną instalację wody	szt.		
d.2.	0111-02				
3	kalk. własna				
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
436	KNR-W 2-15	Rura PE-Xb/Al./PE-HD w zwoju 16 x 2,25 mm	m		
d.2.	0112-01				
3		150.0	m	150.000	
				RAZEM	150.000
437	KNR-W 2-15	Rura PE-Xb/Al./PE-HD w zwoju 20 x 2,5 mm	m		
d.2.	0112-01				
3		120.0	m	120.000	
				RAZEM	120.000
438	KNR-W 2-15	Rura PE-Xb/Al./PE-HD w zwoju 26 x 3,0 mm	m		
d.2.	0112-02				
3		110.0	m	110.000	
				RAZEM	110.000
439	KNR-W 2-15	Rura PE-Xb/Al./PE-HD w sztangach 32 x 3,0 mm	m		
d.2.	0112-03				
3		25.0	m	25.000	
				RAZEM	25.000
440	KNR-W 2-15	Rura PE-Xb/Al./PE-HD w sztangach 40 x 3,5 mm	m		
d.2.	0112-04				
3		20.0	m	20.000	
				RAZEM	20.000
441	KNR-W 2-15	Rura PE-Xb/Al./PE-HD w sztangach 50 x 4,0 mm	m		
d.2.	0112-05				
3		60.0	m	60.000	
				RAZEM	60.000
442	KNR-W 2-15	Rura PE-Xb/Al./PE-HD w sztangach 63 x 4,5 mm	m		
d.2.	0112-06				
3		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
443	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-	szt.		
d.2.	0116-01	worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym			
3		o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	78.000	
		6+48+9+6+9		RAZEM	78.000
444	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płu-	szt.		
d.2.	0116-06	czek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm			
3		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
445	KNR-W 2-15	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
d.2.	0128-02				
3		150+120+110+25+20+60+15	m	500.000	
				RAZEM	500.000
446	KNR-W 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych w bu-	m		
d.2.	0127-03	dynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)			
3		500.0	m	500.000	
				RAZEM	500.000
447	KNR 0-34	Izolacja rurociągów fi 18/6 mm otulinami	m		
d.2.	0101-01				
3		80.0	m	80.000	
				RAZEM	80.000
448	KNR 0-34	Izolacja rurociągów fi 18/25 mm otulinami	m		
d.2.	0101-14				
3		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
449	KNR 0-34	Izolacja rurociągów fi 22/6 mm otulinami	m		
d.2.	0101-01				
3		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
450	KNR 0-34 d.2. 0101-14 3	Izolacja rurociągów fi 22/25 mm otulinami	m		
		75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
451	KNR 0-34 d.2. 0101-02 3	Izolacja rurociągów fi 25/6 mm otulinami	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
452	KNR 0-34 d.2. 0101-14 3	Izolacja rurociągów fi 25/25 mm otulinami	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
453	KNR 0-34 d.2. 0101-02 3	Izolacja rurociągów fi 35/6 mm otulinami	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
454	KNR 0-34 d.2. 0101-02 3 analogia	Izolacja rurociągów fi 42/6 mm otulinami	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
455	KNR 0-34 d.2. 0101-08 3	Izolacja rurociągów fi 54/10 mm otulinami	m		
		60.0	m	60.000	
				RAZEM	60.000
456	KNR 0-34 d.2. 0101-08 3	Izolacja rurociągów fi 63/10 mm otulinami	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
457	KNR-W 2-15 d.2. 0130-01 3	Zawór ćwierćobrotowy fi 15 mm	szt.		
		79	szt.	79.000	
				RAZEM	79.000
458	KNR-W 2-15 d.2. 0130-01 3	Zawór odcinający prosty fi 15 mm	szt.		
		13.0	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
459	KNR-W 2-15 d.2. 0130-02 3	Zawór odcinający prosty fi 20 mm	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
460	KNR-W 2-15 d.2. 0130-03 3	Zawór odcinający prosty fi 25 mm	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
461	KNR-W 2-15 d.2. 0130-05 3	Zawór odcinający prosty fi 40 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
462	KNR-W 2-15 d.2. 0130-06 3	Zawór odcinający prosty fi 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
463	KNR-W 2-15 d.2. 0130-06 3 analogia	Zawór pierwszeństwa fi 50 mm (odejście na projektowaną inst. wody użytko- wej)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
464	KNR-W 2-15 d.2. 0143-01 3 kalk. własna	Podgrzewacz pojemnościowy 80 dm3 2000W	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
465	KNR-W 2-15 d.2. 0137-02 3	Baterie czepalne do zlewozmywaka	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
466	KNR-W 2-15 d.2. 0137-02 3 kalk. własna	Baterie umywalkowe stojące, bezdotykowe, zbliżeniowe	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
467	KNR-W 2-15 d.2. 0136-01 3	Zawory kątowe do WC o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
468	KNR-W 2-15 d.2. 0136-01 3	Zawory kątowe do pisuaru o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
469	KNR-W 2-15 d.2. 0136-01 3 analogia	Zawory czepalne z perlatozem z.w. wraz z zaworem HA o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2.4		Instalacja kanalizacji sanitarnej			
470	KNR 4-02 d.2. 0211-06 4 kalk. własna	Włączenie w czynną kanalizację sanitarną	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
471	KNR-W 2-15 d.2. 0208-03 4	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		180.0	m	180.000	
				RAZEM	180.000
472	KNR-W 2-15 d.2. 0208-04 4	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
473	KNR-W 2-15 d.2. 0208-01 4	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		80.0	m	80.000	
				RAZEM	80.000
474	KNR-W 2-15 d.2. 0208-02 4	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		25.0	m	25.000	
				RAZEM	25.000
475	KNR-W 2-15 d.2. 0212-06 4 analogia	Rury wywiewne PCV o śr. 110/160 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
476	KNR-W 2-15 d.2. 0222-02 4	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
477	KNR-W 2-15 d.2. 0211-01 4	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		3+24+9+9	podej.	45.000	
				RAZEM	45.000
478	KNR-W 2-15 d.2. 0211-03 4	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		18	podej.	18.000	
				RAZEM	18.000
479	KNR-W 2-15 d.2. 0218-01 4	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		9	szt.	9.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.000
480	KNR-W 2-15 d.2. 0229-01 4 analogia	Zlew gospodarczy	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
481	KNR-W 2-15 d.2. 0218-02 4	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
482	KNR-W 2-15 d.2. 0230-02 4	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem	kpl.		
		24	kpl.	24.000	
				RAZEM	24.000
483	KNR 2-15/ d.2. GEBERIT 4 0101-06 kalk. własna	Elementy montażowe(stelaż) do pisuaru	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
484	KNR 2-15/ d.2. GEBERIT 4 0104-02 kalk. własna	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
485	KNR 2-15/ d.2. GEBERIT 4 0203-01 kalk. własna	Przyciski do spłuczek pisuarowych podtynkowych	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
486	KNR 2-15/ d.2. GEBERIT 4 0101-01 kalk. własna	Elementy montażowe (stelaż) do miski ustępowej wiszącej	kpl.		
		18	kpl.	18.000	
				RAZEM	18.000
487	KNR 2-15/ d.2. GEBERIT 4 0104-01 kalk. własna	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp + deska sedesowa wolnoopadająca	kpl.		
		18	kpl.	18.000	
				RAZEM	18.000
488	KNR 2-15/ d.2. GEBERIT 4 0105-01 kalk. własna	Przyciski do spłuczek WC podtynkowych	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
2.5		Wentylacja			
489	KNR 2-17 d.2. 0140-01 5 analogia	Wentylator wydatek do 200 m3/h spręż do 150 Pa pobór prądu do 150 W 230 V, z klapą zwrotną uruchamiany z włącznikiem światła z włącznikiem higrosterowanym	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
490	KNR 2-17 d.2. 0155-02 5	Tłumik powietrza 160 min 30 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
491	KNR 2-17 d.2. 0140-01 5 analogia	Wentylator o wydatku do 100 m3/h, pobór prądu do 30 W spręż 30 Pa, z klapą zwrotną uruchamiany z włącznikiem światła	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
492	KNR 2-17 d.2. 0137-01 5 analogia	Nawietrzak okienny 7-28 m3/h	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
493	KNR 2-17 d.2. 0140-01 5	Anemostat okrągły fi125 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
494	KNR 2-17 d.2. 0131-02 5	Przepustnica regulująca okrągła fi 125 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
495	KNR 2-17 d.2. 0137-01 5 analogia	Kratka kompensując w drzwiach min przekrój 20x10	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
496	KNR 2-17 d.2. 0119-02 5 analogia	Kanał elastyczny izolowany fi 160 mm	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
497	KNR 2-17 d.2. 0113-01 5	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
		7.06	m ²	7.060	
				RAZEM	7.060
498	KNR 2-17 d.2. 0113-02 5	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
		18.81	m ²	18.810	
				RAZEM	18.810
3		Roboty elektryczne			
3.1 45311000-0		Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - demontaże			
499	KNR 4-03 d.3. 1122-02 1	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		5.000	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
500	KNR 4-03 d.3. 1125-02 1	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 5	szt.		
		12.000	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
501	KNR-W 4-03 d.3. 1134-01 1	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
		16.000	kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000
502	KNR 4-03 d.3. 1116-04 1	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		126.000	m	126.000	
				RAZEM	126.000
3.2 45311000-0		Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych			
503	KNR 4-03 d.3. 1001-01 2	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w cegle	m		
		35.000	m	35.000	
				RAZEM	35.000
504	KNR 4-03 d.3. 1014-01 2	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		0.022	m ³	0.022	
				RAZEM	0.022
505	KNR 4-03 d.3. 1012-02 2	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		35.000	m	35.000	
				RAZEM	35.000
506	KNR 3 d.3. 0605-05 2	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m ²		
		35.000	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
507	KNR 5-08 d.3. 0226-03 2	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach ceglanych za pomocą kołków rozporowych listwa przyścienna 35x30 204.000	m m	 204.000	
				RAZEM	204.000
508	KNR 4-03 d.3. 1003-16 2	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebiccia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm 12.000	otw. otw.	 12.000	
				RAZEM	12.000
509	KNR-W 5-08 d.3. 0226-01 2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych Przewód klasy Dca 3x1,5mm2 203.000	m m	 203.000	
				RAZEM	203.000
510	KNR-W 5-08 d.3. 0226-01 2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych Przewód klasy Dca 5x2,5mm2 69.000	m m	 69.000	
				RAZEM	69.000
511	KNR 5-14 d.3. 0516-04 2	Układanie przewodów 6.0 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach przewód klasy Dca 5x4 1.000	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
512	KNR-W 5-08 d.3. 0210-01 2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton Przewód klasy Dca 3x1,5mm2 27.000	m m	 27.000	
				RAZEM	27.000
513	KNR-W 5-08 d.3. 0210-01 2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton Przewód klasy Dca 5x2,5mm2 90.000	m m	 90.000	
				RAZEM	90.000
514	KNR 4-03 d.3. 1010-11 2	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglany 6.000	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
515	KNR 5-14 d.3. 0101-01 2	Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przełącznikowych i nastawczych o masie do 20 kg Tablica rozdzielcza T-A8/2 kompletna wg PT p/t 1.000	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
516	KNR-W 5-08 d.3. 0407-01 2	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy wyłączniki nadprądowe 1P B16 8.000	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
517	KNR 5-08 d.3. 0502-05 2	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 42.000	kpl. kpl.	 42.000	
				RAZEM	42.000
518	KNR 5-08 d.3. 0511-01 2	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych Oprawa oświetlenia 1 wg. PT montaż n/t 33.000	szt. szt.	 33.000	
				RAZEM	33.000
519	KNR 5-08 d.3. 0511-01 2	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych Oprawa oświetlenia 2 wg. PT montaż n/t 9.000	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
520	KNR 5-08 d.3. 0301-08 2	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie 21.000	szt. szt.	 21.000	
				RAZEM	21.000
521	KNR 5-08 d.3. 0302-01 2	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60 głębokie 21.000	szt. szt.	 21.000	
				RAZEM	21.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
522	KNR 5-08 d.3. 0308-04 2	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem łącznik oświetlenia pojedynczy, IP44 p.t. 9.000	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
523	KNR 5-08 d.3. 0813-02 2	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm ²) 27.000	szt. szt.	 27.000	
				RAZEM	27.000
524	KNR 5-08 d.3. 0309-06 2	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem gniazdo P+N+PE, pojedyncze, IP44 p/t 12.000	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
3.3	45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - pomiary			
525	KNR 13-21 d.3. 0301-03 3	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku - ośw. podstawowe 9.000	kpl.po m. kpl.po m.	 9.000	
				RAZEM	9.000
526	KNR 4-03 d.3. 1202-01 3	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 18.000	pomiar . pomiar .	 18.000	
				RAZEM	18.000
527	KNR 4-03 d.3. 1202-02 3	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1.000	pomiar . pomiar .	 1.000	
				RAZEM	1.000
528	KNR-W 5-08 d.3. 0902-01 3	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy 12.000	pomiar pomiar	 12.000	
				RAZEM	12.000