

**GMINA TERESZPOL
UL. DŁUGA 234
23-407 TERESZPOL-ZAORENDA**

Tereszpol-Zaorenda, 18 marca 2026 r.

Numer referencyjny: **KNK.271.1.2.2026**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. **„Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Tereszpol-Kukielki.”**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

Zamawiający Gmina Tereszpol, ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, udziela wyjaśnień w związku z wniesionymi pytaniami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytania z dnia 16 marca 2026 r.

1. W związku z zamieszczeniem wyjaśnień ,zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wszystkie nawierzchnie poliuretanowe zamawianego typu przebadane i ocenione na zgodność z norma PN EN 14877:2014-02.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dopuszcza wszystkie nawierzchnie poliuretanowe zamawianego typu, które zostały przebadane i ocenione na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02

2. Dodatkowo, proszę o potwierdzenie ze wybrany Wykonawca ,poza wymienionymi w udzielonych wyjaśnieniach dokumentami ,nie jest zobligowany do przedstawienia dodatkowych dokumentów w tym do badań powykonawczych. W związku z powyższym, proszę o potwierdzenie , że Zamawiający oczekuje wykonania nawierzchni poliuretanowej typu natrysk przebadanej i ocenionej na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02.Jest to jedyny dokument określający wymagania, jakie ma spełniać nawierzchnia poliuretanowa.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wybrany Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia wyłącznie dokumentów wymienionych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz w udzielonych dotychczas wyjaśnieniach. Zamawiający nie wymaga przedstawiania dodatkowych dokumentów, w tym w szczególności przeprowadzania badań powykonawczych, poza tymi, które zostały wyraźnie wskazane w dokumentacji postępowania.

3. Pragniemy zauważyć, że 3 mm warstwy natrysku prawie w 100% zaburzy przepuszczalność nawierzchni. Dlatego, proszę o określenie grubości wymaganej nawierzchni na poziomie ok. 13 mm .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę grubości warstwy natrysku ani całkowitej grubości systemu. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w dokumentacji projektowej (zgodnie z rys. nr 3), tj. wykonanie nawierzchni o łącznej grubości 14 mm, składającej się z 11 mm podbudowy SBR oraz 3 mm warstwy natrysku EPDM. Wskazane parametry są celowe i mają na względzie zapewnienie odpowiedniej trwałości oraz charakterystyki użytkowej obiektu. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania systemu, który przy zachowaniu projektowanych grubości warstw, spełni wszystkie wymogi normowe, w tym w zakresie przepuszczalności wody, zgodnie z przywołaną wcześniej normą PN-EN 14877:2014-02

Wójt Gminy Teresopol

/-/ Jacek Pawluk

Otrzymują:

- wszyscy Wykonawcy poprzez stronę internetową prowadzonego postępowania

- aa