

KOSZTORYS OFERTOWY

Likwidacja zaniżeń i wymiana odcinka nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 4494P na odcinku Kawęczyn - Marcinów

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	ilość	cena jedn.	wartość
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1,00	Frezowanie profilujące nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na gł. od 4-7 cm w tym wciniki technologiczne (początek, koniec) z odwozem materiału na składowisko Zamawiającego ZDP Turek 5x5x2 =50m2 + 20% powierzchni (1350x5x0,2) = 1350 m2 razem - 1400 m2	m2	1400,00	0,00	0,00
2,00	Wycinka krzaków i zakrzaczeń wzdłuż drogi w rowach i na skarpach	ha	0,01	0,00	0,00
II	NAKŁADKA Z BETONU ASFALTOWEGO - KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI				
3,00	Wykonanie lokalne warstwy wyrównawczej z AC 11 W na bazie 35/50 KR 3-4	Mg	250,00	0,00	0,00
4,00	Oczyszczenie mechaniczne istniejących nawierzchni drogowych (pod warstwę wyrównawczą, + pod warstwę ścieralną)	m2	13500,00	0,00	0,00
5,00	Skropienie istniejącej konstrukcji drogi emulsją asfaltową średniorozpadową w ilości 0,3 - 0,5kg/m2 1350 m x 5 m = 6750 m2 x 2 (pod warstwę wyrównawczą, + pod warstwę ścieralną)	m2	13500,00	0,00	0,00
6,00	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S na bazie 50/70 dla ruchu KR3-4 gr.5 cm 1350 m x 5 m = 6750 m2	m2	6750,00	0,00	0,00
III	POBOCZA DROGOWE				
7,00	Ścinka poboczy - koryto pod utwardzenie pobocza - zdjęcie nadmiaru ziemi gr. do 10 cm na szerokości poboczy 1350 m x 2 str.x 1,00 m = 2700 m2	m2	2700,00	0,00	0,00
8,00	Umocnienie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr.15cm 1350 m x 2 str.x 1,0 m = 2700 m2	m2	2700,00	0,00	0,00
IV	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
9,00	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowład.wykopy związane z odmuleniem istniejących rowów drogowych (przyjęto ok śr. 1,00 m3/mb rowu) 1350 m x 1 m x 2 strony = 2700 m	m	2700,00	0,00	0,00
10,00	Montaż oznakowania pionowego słupek wraz z tarczą znaku	kpl.	3,00	0,00	0,00
11,00	Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarenj zlokalizownych w poboczu drogi	szt.	19,00	0,00	0,00
12,00	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,00	0,00	0,00
			RAZEM NETTO		0,00
			VAT 23%		0,00
			RAZEM BRUTTO		<u>0,00</u>

długość odcinka 1.350 m