

	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU				
	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe				
52 d 4	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o śred. 63 mm 46	szt.	46	230	10580
53 d 4	D-07.02.01	Pionowe znaki informacyjne i ostrzegawcze, tablice miejscowości o powierzchni powyżej 0,3 m ² 49	szt.	49	155	7595
54 d 4	D-07.02.01	Poziome oznakowanie dróg - symbole malowane mechanicznie - P-11, P-23, P-26, P-10, P-1a, P-1b, P-1c, P-4, P-13, P-14 124,0+5,0+21,28+109,5+24,9+9,6+20,9+1,8+4,7	m2	321,7	150	48255
	D-00.01.01	Roboty dodatkowe				
55 d 3	D-09.01.01	Wykonanie nasadzeń drzew liściastych gatunku: lipa kolumnowa - obwód pnia na wys. 100 cm równy 10-12 cm 65	szt.	65		
56 d 3	D-02.01.01	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach skośnych w gruntach suchych kat. II-IV 23*(2,5*2,0+2*0,5*2,5*2,5)*8,0+14*(2,5*2,0+2*0,5*2,5*2,5)	m3	2227,5		
57 d 3	D-02.01.01	Zасыpywanie wykopów o ścianach skośnych o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m w gr. kat. I-III 2227,5	m3	2227,5		
58 d 3	D-02.01.01	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej (KNSM o frakcji 0/31,5 mm) warstwa gr. 30 cm - zasypka nad przepusty 23*(9,0*1,0*2,0)+14,0*1,0*2,0	m3	442		
59 d 3	D-02.01.01	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej (KNSM o frakcji 0/4 mm) warstwa gr. 30 cm - podsypka piaskowa pod przepusty 23*(9,0*2,0*0,7)+14,0*0,3*0,7	m3	292,7		
60 d 3	D-02.01.01	Przepusty rurowe pod drogą - rurka PP śred. 0,4 m 23*6,0	m	138		
61 d 3	D-02.01.01	Przepusty rurowe pod drogą - rurka PP śred. 0,6 m 14	m	14		
62 d 3	D-02.01.01	Ścianka żelbetowa prefabrykowane	szt.	48		
63 d 3	D-09.01.01	Urządzenie trawników wraz z obsiewem trawą 23*12,0*2,0	m2	552		
64 d 3	-	Barьеры ochronne U-12a typu „olsztyńskiego” 10	m	10	155	1550
65 d 3	"	Wykonanie dokumentacji powykonawczej 1	kpl.	1		

w tym symbole P-23,P-26